

黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

黄寨镇白新庄村小杂粮
基地建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

一、项目概况

本工程项目名称为：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目， 建筑面积为528平方米。

二、计算依据

1、根据施工图纸为计算依据；

2、《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》2013。

3、现行《甘肃省建设工程费用定额》。

4、现行甘肃省建筑与装饰消耗量定额及平凉地区基价。

《甘肃省建筑装饰工程预算定额》（2019）及《甘肃省建筑装饰工程消耗量定额平凉地区基价》（2019）；《甘肃省安装工程预算定额》（2019）及《甘肃省安装工程消耗量定额平凉地区基价》（2019）；

5、本项目建筑装饰、安装工程为三类取费；

其中：建筑装饰工程，企业管理费20.56%、利润9.46%，安装工程，企业管理费27.18%、利润15.44%；

一类材料价依据平凉市崇信县2023年第六期指导价。

6、规费依据甘建公告【2020】84号文件执行；税率依据甘建价【2019】118号文件

规定计取。人工费调整根据平凉市住房和城乡建设局关于印发《平凉市2023年崇信县7-12月份建设工程人工市场信息价》的通知调整；

7、二次搬运费为0；

8、甲供材料：本工程无甲供材料。

9、暂列金额按“暂列金额明细表”的价格计入。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	321.05				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数≥0.97 2. 填方材料品种：素土	m3	213.09				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾土 2. 运距：投标人根据现场情况自行考虑	m3	107.96				
		分部小计							
	A. 2	地基处理与边坡支护工程							
4	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比：600mm厚3:7灰土 2. 压实系数：0.94	m3	83.06				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
5	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙、内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	96.33				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.14				
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度	m3	6.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C30						
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.05				
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.89				
10	010507001001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土 2. 面层厚度:100mm 3. 混凝土种类：现浇 4. 混凝土强度等级:C15 5. 变形缝填塞材料种类:甘12J16-9-坡1	m2	30				
11	010507001002	散水	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土 2. 面层厚度:60mm 3. 混凝土种类：现浇 4. 混凝土强度等级:C15	m2	119.84				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 Φ20 三级钢 2. HRB400 Φ8	t	0.258				
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 Φ20 三级钢 2. HRB400 Φ12	t	0.223				
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 Φ20 三级钢 2. HRB400 Φ16	t	0.417				
		分部小计							
	A.6	金属结构工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架GJ1 2. 屋架跨度、安装高度:6m内 3. 运输:运距自行考虑 4. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 5. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 6. 防火要求:不小于1h	t	3.098				
16	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架GJ1 2. 屋架跨度、安装高度:6m内 3. 运输:运距自行考虑 4. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 5. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 6. 防火要求:不小于1h	t	7.385				
17	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:QMZ1:2C200*70*20*2.5、QCZ1:2C200*70*20*2.5 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不	t	1.496				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			小于2.5h						
18	010604001001	钢梁	1. 梁类型:QL1:C200*70*20*2.5 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不小于1.5h	t	1.169				
19	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:QML1:2C200*70*20*2.5、QC61:2C200*70*20*2.5 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不小于1.5h	t	2.634				
20	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:120厚彩色夹芯板	m2	286.68				
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面水平支撑:Φ20圆钢 2. 构件类型:钢支撑 3. 运输:运距自行考虑 4. 除锈:抛丸（	t	0.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项

目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 5. 刷漆：防锈漆一遍、调和漆两遍 6. 防火要求：不小于1h						
22	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：XG1：D89*3.0 2. 构件类型：屋面刚性系杆 3. 运输：运距自行考虑 4. 除锈：抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 5. 刷漆：防锈漆一遍、调和漆两遍 6. 防火要求：不小于1h	t	0.664				
23	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：屋面拉条：Φ14 2. 运输：运距自行考虑 3. 除锈：抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆：防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求：不小于1h	t	0.252				
24	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：屋面撑杆 Φ14+Φ32*2.5 2. 运输：运距自行考虑 3. 除锈：抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5	t	0.101				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不小于1h						
25	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面隅撑: L 50*4 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不小于1h	t	0.245				
26	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:墙面支撑: 方管100*100*2.5 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不小于1h	t	0.579				
27	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢雨篷: H200*100*5.5*8、C180*70*20*2.2 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5	t	0.627				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不小于1h						
28	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:QLT1: φ 14、QXL1: φ 14 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不小于1h	t	0.138				
29	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:墙面撑杆: φ 14+ φ 32*2.5 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 5. 防火要求:不小于1h	t	0.061				
30	010606001010	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:墙面隅撑:YC1:L50*4 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.143				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 防火要求:不小于1h						
31	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C200*70*20*2.5 2. 构件类型:钢檩条 3. 单根质量:0.3t内 4. 运输:运距自行考虑 5. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 6. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 7. 防火要求:不小于1h	t	2.944				
32	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:收边角钢: F 2. 构件类型:钢檩条 3. 单根质量:0.3t内 4. 运输:运距自行考虑 5. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 6. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍 7. 防火要求:不小于1h	t	1.319				
33	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级	t	0.287				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍						
34	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.113				
35	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件 2. 运输:运距自行考虑 3. 除锈:抛丸（喷砂）除锈，除锈等级 Sa2.5 4. 刷漆:防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.035				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
36	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M2 防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100	m2	35.28				
37	010805001001	钢制电动平开门	1. 门代号及洞口尺寸: M1 钢制电动平开门 2. 门框或扇外围尺寸:2400*2100	m2	25.2				
38	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金中空玻璃推拉窗	m2	94.38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 框、扇材质:C 1 3300*2600 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃 4. 带纱窗						
39	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 2. 框、扇材质:C 2 17500*1800 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃 4. 带纱窗	m2	31.5				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
40	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:120厚彩色夹芯板	m2	573.72				
41	010901002002	型材屋面	1. 部位:雨篷 2. 型材品种、规格:60厚镀铝锌彩钢板	m2	21.56				
42	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN50彩色落水管	m	14.6				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 台阶平台 2. 300厚3:7灰土分两层夯实，宽出面层100 3. 60厚C15混凝土 4. 面层厚度、砂浆配合比:1:1水泥沙子压光 5. 具体做法:详见甘12J16-7-台1	m2	8.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
 目
 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
44	011101005001	自流坪楼地面	1. 所有地面 2. 素土夯实 3. 150厚3：7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 水泥浆一道 6. 50厚C30细石混凝土随导随抹光 7. 环氧稀胶料一道 8. 4-5厚自流平环氧砂浆 9. 具体做法：详见甘12J16-42-地11	m2	506.58				
45	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 台阶 2. 找平层厚度、砂浆配合比：300厚3：7灰土分两层夯实，宽出面层100 3. 面层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土 4. 防滑条材料种类：1：1水泥沙子压光 5. 详见甘12J16-7-台1	m2	12.29				
		分部小计							
		补充分部							
46	01B001	螺栓	1. M36螺栓	套	64				
47	01B002	螺栓	1. M20螺栓	套	16				
48	01B003	法兰螺栓	1. M24法兰螺栓	套	8				
49	01B004	螺栓	1. M20螺栓	套	48				
50	01B005	螺栓	1. M12螺栓	套	200				
		分部小计							
		措施项目							
51	011702001001	基础	1、基础类型：	m2	15.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			独立基础						
52	011702002001	矩形柱	1、基础短柱	m2	20.48				
53	011702001002	基础	1. 基础类型:基础垫层	m2	8.96				
54	011702001003	基础	1. 基础类型:坡道	m2	1.2				
55	011702005001	基础梁	1. 基础梁	m2	86.02				
56	011702001004	基础	1. 基础类型:散水	m2	9.59				
57	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:150mm	m2	12.29				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建
设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	7.35				
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下	个	10				
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:暗配	m	7.35				
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	113.24				
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	522.74				
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:NH-RVS-2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	113.24				
7	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	1219.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 配线部位:暗敷						
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	294. 42				
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	54. 36				
10	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱 AP1 2. 安装方式:墙挂安装, 下平距地1. 5米	台	1				
11	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 PD1 2. 安装方式:墙挂安装, 下平距地1. 3米	台	1				
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单极翘板开关 2. 规格:250V 10 A 3. 安装方式:嵌墙安装, 下平距地1. 3米	个	3				
13	030404034002	照明开关	1. 名称:双极翘板开关 2. 规格:250V 10 A 3. 安装方式:嵌墙安装, 下平距地1. 3米	个	2				
14	030404034003	照明开关	1. 名称:三极翘板开关	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 下平距地1.3米						
15	030404034004	照明开关	1. 名称:四极翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 下平距地1.3米	个	2				
16	030404034005	照明开关	1. 名称:单极密闭开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 下平距地1.3米	个	1				
17	030404034006	照明开关	1. 名称:四极密闭开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 下平距地1.3米	个	1				
18	030404034007	照明开关	1. 名称:延时开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 下平距地1.3米	个	1				
19	030404035001	插座	1. 名称:安全型2+3孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:嵌墙安装, 下平距地0.3米	个	27				
20	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管格栅灯 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:链吊, 下平距地2.8米	套	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 备注：T8直管 高效节能灯						
21	030412005002	荧光灯	1. 名称：双管格 栅灯 2. 规格：2*36W 3. 安装形式：链 吊，下平距地2. 8米 4. 备注：T8直管 高效节能灯	套	28				
22	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 规格：1*18W 3. 安装方式：吸 顶安装	套	8				
23	030412005003	荧光灯	1. 名称：单管隔 爆灯 2. 规格：1*36W 3. 安装形式：链 吊，下平距地2. 8米	套	4				
24	030412004001	装饰灯	1. 名称：壁装紫 外线灯 2. 规格：1*18W 3. 安装形式：壁 装	套	2				
25	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称：疏散指 示灯 2. 规格：LED1*1W 3. 安装高度：壁 装，下平距地0. 5米	套	9				
26	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称：安全出 口指示灯 2. 规格：LED1*1W 3. 安装高度：壁 装，太平门上方	套	7				
27	030411006001	接线盒	1. 名称：灯具接 线盒	个	66				
28	030411006002	接线盒	1. 名称：开关、 插座接线盒	个	43				
29	030414002001	送配电装置系 统	1. 名称：送配电 装置系统	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 电压等级 (kV) :1 KV以下						
		分部小计							
		弱电							
30	030404017003	配电箱	1. 名称:综合布线配线箱 2. 安装方式:墙挂, 下平距地1.5米	台	1				
31	030502012001	信息插座	1. 名称:布线插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:嵌墙, 下平距地0.3米	个	5				
32	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	6.78				
33	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	79.07				
		分部小计							
		火灾自动报警							
34	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	7.42				
35	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	86.44				
36	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZN-RVVP-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗	m	89.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			敷						
37	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	10				
		分部小计							
		接地							
38	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40*4热镀锌扁钢	m	209.57				
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位接线端子箱 2. 安装方式:嵌墙,下平距地0.5米	台	1				
40	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	28.7				
41	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-25 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	28.7				
42	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
43	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 电气工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓系统 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	115.48				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗	m	45.2				
3	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:除锈, 刷防锈漆, 调和漆各两道	kg	96.41				
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:铝合金薄型带灭火器组合式消防柜 2. 附件材质、规格:消火栓箱内配SN65消火栓1个, DN65. 长25m 衬胶龙带1条, QN19水枪1支, 消防软管卷盘一条以及消防按钮和指示灯各1个. 消火栓栓口出水方向与设置消火栓的墙面或柱面垂直. 室内消火栓安装高度均为离地1.10m	套	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓系统
 标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项
目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	030901013001	磷酸铵盐手提式干粉灭火器 4kg	1.形式:磷酸铵盐手提式干粉灭火器 4kg	具	20				
6	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式双偏向蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 XD341X-16Q	个	13				
7	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:对夹式双偏向蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 XD341X-16Q	个	10				
8	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN65 XD341X-16Q	个	10				
9	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 XD341X-16Q	个	10				
10	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2				
11	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:液动蝶阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2				
12	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:静音式止回阀 2.规格、压力等级:DN100 SRKHC42H-10型	个	3				
13	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2				
14	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器	套	1				
15	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 DN150	个	8				
16	031002003002	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 DN150	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消火栓系统

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：消火栓系统

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消火栓系统

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消火栓系统

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 消火栓系统

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 消火栓系统

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 消火栓系统

标段：黄寨镇白新庄村小杂粮基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：