

古浪镇峡峰村红色文化
打造项目（第一标）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第一标）

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

本项目为古浪镇峡峰村红色文化打造项目，建设地点位于武威市古浪镇峡峰村，项目实施内容：

1、文化游园，展厅装修及配套等工程；

二 编制依据

1、根据智诚建科设计有限公司设计的施工图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；

4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

5、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

6、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

7、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

8、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）；

9、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》武威地区基价；

10、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》武威地区基价；

11、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》武威地区基价；

12、《甘肃省园林工程消耗量定额(2005)》武威地区基价；

13、《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布甘肃省建筑安装工程费用定额的通知》甘建价〔2013〕585号；

14、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价〔2019〕118号；

15、《关于印发武威市2022年第一季度建设工程 I 类材料信息价的通知》武市建发〔2022〕113号；

16、其他相关政策性文件和价格资料。

三、取费类别

1、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

四、材差价差调整

1、材料价差执行武威市古浪县2022年第一季度。

五、其他

1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展厅装修工程

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（
第一标）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
1		一层							
	1.1	展厅							
	1.1.1	隔墙							
1	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板	m2	98.1				
		分部小计							
	1.1.2	地面							
2	011103003001	塑料板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:20mm自流平复合水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑胶面层	m2	206.49				
3	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线	m	168.97				
		分部小计							
	1.1.3	天棚							
4	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 涂料面:乳胶漆面层	m2	206.49				
5	011304001001	天棚灯槽 附加式灯槽	1. 天棚灯槽 附加式灯槽	m	102.8				
6	011304001002	顶面500宽灯槽红旗装饰	1. 顶面500宽灯槽红旗装饰	m	151				
		分部小计							
	1.1.4	墙面							
7	011210006002	墙面轻钢龙骨	1. 墙面轻钢龙骨	m2	499.74				
8	011210006003	面基层 石膏板	1. 墙面基层 石膏板	m2	378.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展厅装修工程

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（
第一标）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	011210006004	墙面基层 阻燃板	1. 墙面基层 阻燃板	m2	104.95				
10	011210006005	墙面基层 奥松板	1. 墙面基层 奥松板	m2	15.97				
11	011406003001	满刮腻子	1. 普通腻子两遍	m2	357.2				
12	011408001003	壁纸基膜	1. 壁纸基膜	m2	186.84				
13	011408001001	墙纸裱糊	1. 墙面贴壁纸	m2	186.84				
14	011408001004	墙纸裱糊	1. 墙面贴彩色壁纸	m2	18.58				
15	011408001002	墙纸裱糊	1. 定制工艺壁纸饰面	m2	151.78				
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 土黄色真石漆	m2	131.6				
17	011404011001	展示柜	1. 展示柜	m2	21.96				
18	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 艺术砖工艺墙饰	m2	18.02				
		分部小计							
		分部小计							
	1.2	办公室							
	1.2.1	天棚							
19	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：吸音矿棉板	m2	37.39				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
	2	二层							
	2.1	天棚							
20	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：吸音矿棉板	m2	162				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展厅电气工程 标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第一标） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
1		强电							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1				
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BYJ 3. 规格:3*4	m	151.35				
3	03B004	工艺主灯	1. 工艺主灯	套	1				
4	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BYJ 3. 规格:3*2.5	m	413.7				
5	030411001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20	m	17.67				
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:5X10	m	13.33				
7	030408003002	电缆保护管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40	m	13.33				
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BYJ 3. 规格:3*4	m	152.61				
9	030411001002	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:JDG20	m	50.87				
10	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BYJ 3. 规格:4*4	m	44.46				
11	030411001003	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:JDG25	m	14.82				
12	040805004001	灯带	1. 灯带 2. 24V 12W/M	m	205.6				
13	030412004001	装饰灯	1. 射灯 2. 220V/6W	套	160				
14	030412001005	普通灯具	1. LED平板灯 600*600mm	套	21				
15	030401003001	光带变压器	1. LED灯光带变压器 2. 220V/400W	台	4				
16	040801029001	照明开关	1. 暗装单极开关 2. 250V 10A	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：展厅布展及展具工程 标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第一标） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	01B012	展板制作	1. 展板制作	m2	260					
2	01B013	展品	1. 展品	项	1					
3	01B014	场景艺术造型	1. 场景艺术造型	项	1					
4	01B015	展柜	1. 展柜	个	12					
5	01B017	植物造景	1. 植物造景	项	1					
6	01B018	激光投影灯	1. 激光投影灯	套	6					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

