

古浪镇峡峰村红色文化
打造项目（第二标段）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

本项目为古浪镇峡峰村红色文化打造项目，建设地点位于武威市古浪镇峡峰村，项目实施内容：

1、文化游园，展厅装修及配套等工程；

二 编制依据

- 1、根据智诚建科设计有限公司设计的施工图纸；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；
- 4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 5、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
- 6、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- 7、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；
- 8、《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）；
- 9、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》武威地区基价；
- 10、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》武威地区基价；
- 11、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》武威地区基价；
- 12、《甘肃省园林工程消耗量定额(2005)》武威地区基价；
- 13、《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布甘肃省建筑安装工程费用定额的通知》甘建价〔2013〕585号；
- 14、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价〔2019〕118号；
- 15、《关于印发武威市2022年第一季度建设工程 I 类材料信息价的通知》武市建发〔2022〕113号；
- 16、其他相关政策性文件和价格资料。

三、取费类别

1、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

四、材差价差调整

1、材料价差执行武威市古浪县2022年第一季度。

五、其他

1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园 标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第二标段） 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		木质四角亭							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	9.61				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	7.76				
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.85				
4	041102002001	基础模板	现浇构件混凝土模板 设备基础	m2	12.8				
5	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢 III级	t	0.03				
6	050307019001	成品四角亭	1. 成品四角亭 2. 具体见设计文件	个	1				
		分部小计							
		五角星门							
7	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m内	m3	4.03				
8	040103001002	回填方	1. 密实度要求:符合要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	2.09				
9	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.94				
10	041102002002	基础模板	现浇构件混凝土模板 设备基础	m2	7.36				
11	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢 III级	t	0.074				
12	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:型钢 2. 砂轮机除锈 3. 红丹防锈漆除锈两遍 4. 红色调和漆	t	0.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园 标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第二标段） 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		文化墙							
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	25.54				
14	040103001003	回填方	1. 密实度要求:符合要求 2. 填方材料品种:原土夯回填	m3	17.1				
15	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.82				
16	041102001001	垫层模板	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	m2	4.56				
17	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	6.62				
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.7				
19	011702006001	矩形梁	现浇构件混凝土模板 基础梁	m2	14.59				
20	010401003001	实心砖墙	1、景墙采用M7.5水泥砂浆砌筑 MU15蒸压粉煤灰普通砖	m3	6.78				
21	010606013002	零星钢构件	1. 矩形管口100X100X2焊接成型 2. 矩形管口50X50X1.5焊接成型 3. 矩形管口30X30X1.5焊接成型 4. 砂轮机除锈 5. 红丹防锈漆	t	0.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（
第二标段）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			除锈两遍 6. 红色调和漆							
22	04B001	党旗标志	1. 党旗标志	个	1					
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外 墙 2. 底层厚度、砂 浆配合比:7mm 1 :3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆1:2.5	m ²	46.03					
24	011204003001	块料墙面	1. 芝麻白色外墙 砖	m ²	46.03					
		分部小计								
		青石板铺装								
25	040204002001	青石板铺装	1. 60厚青石板 2. 30厚1:3水泥 砂浆 3. 100厚C20混凝 土垫层 4. 路基碾压, 压 实系数≥0.95(环刀取样)	m ²	210					
		分部小计								
		道牙石								
26	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 500*300*100 成品混凝土道牙 2. 20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层 3. 100厚C20混凝 土垫层 4. 路基碾压, 压 实系数≥0.95(环刀取样)	m	185.75					
		分部小计								
		成品火炬路灯								
27	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:三	m ³	4.03					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（
第二标段）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类土 2. 挖土深度:4m 内						
28	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 符合要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	3.39				
29	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	0.64				
30	041102002003	基础模板	现浇构件混凝土 模板 设备基础	m2	5.12				
31	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件非预应 力钢筋 螺纹钢 III级	t	0.04				
32	04B002	成品火炬灯	1. 成品火炬灯	盏	2				
33	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三 类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	27				
34	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 符合要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	27				
35	030408003001	电缆保护管	1. 名称、规格: ICC65/85-FC	m	30				
36	030408001001	电力电缆	1. YJV-3*6-ICC6 5/85-FC	m	90				
		分部小计							
		塑木座椅							
37	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:三 类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	12.96				
38	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 符合要求 2. 填方材料品种: 原土夯回填	m3	10.08				
39	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	2.88				
40	041102002004	基础模板	现浇构件混凝	m2	19.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（
第二标段）

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土模板 设备基础						
41	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢 III级	t	0.065				
42	010606013003	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:型钢 2. 砂轮机除锈 3. 红丹防锈漆除锈两遍	t	0.03				
43	020512003001	木条凳	60*40通长木条	m2	6.25				
		分部小计							
		绿化工程							
44	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:轻质土壤 2. 取土运距:5公里以内 3. 回填厚度:0.3m	m3	191.58				
45	050102001001	栽植乔木	1. 名称: 松树 2. 胸径: 8cm 3. 高度: 200-250cm 4. 冠幅: 250-300cm 5. 全冠	株	2				
46	050102001002	栽植乔木	1. 名称: 云杉 2. 胸径: 10cm 3. 高度: 300-350cm 4. 冠幅: 200-250cm 5. 全冠	株	3				
47	050102001003	栽植乔木	1. 名称: 国槐 2. 胸径: 10cm 3. 高度: 400-450cm 4. 冠幅: 250cm 5. 3级以上分叉, 分枝点2.8M以上, 全冠, 树形饱满	株	2				
48	050102001004	栽植乔木	1. 名称: 五角枫	株	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（
第二标段）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 胸径：10cm 3. 高度：350cm 4. 冠幅：300cm 5. 3级以上分叉，分枝点2.8M以上，全冠，树形饱满						
49	050102001005	栽植乔木	1. 名称：海棠 2. 胸径：6cm 3. 高度：200cm 4. 冠幅：150cm 5. 全冠	株	3				
50	050102002001	栽植灌木	1. 名称：春桃 2. 高度：180cm 3. 冠幅：120cm 4. 全冠	株	1				
51	050102002002	栽植灌木	1. 名称：杏花 2. 高度：180cm 3. 冠幅：120cm 4. 全冠	株	3				
52	050102002003	栽植灌木	1. 名称：榆叶梅 2. 高度：180cm 3. 冠幅：120cm 4. 全冠	株	1				
53	050102002004	栽植灌木	1. 名称：二月李 2. 高度：180cm 3. 冠幅：120cm 4. 全冠	株	1				
54	050102002005	栽植灌木	1. 名称：紫、白丁香 2. 高度：150cm 3. 冠幅：150cm 4. 全冠	株	2				
55	050102002006	水蜡球	1. 名称：水蜡球 2. 高度：100cm 3. 冠幅：100cm 4. 全冠	株	4				
56	050102002007	圆柏球	1. 名称：圆柏球 2. 高度：80cm 3. 冠幅：80cm 4. 全冠	株	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（
第二标段）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
57	050102002008	金叶榆球	1. 名称：金叶榆球 2. 高度：100cm 3. 冠幅：100cm 4. 全冠	株	9					
58	050102005001	紫叶小檗绿篱	1. 种类：紫叶小檗绿篱 2. 高度：60cm 3. 密度：30丛/m ² 4. 密植不漏土	m ²	13.3					
59	050102005002	紫叶李绿篱	1. 种类：紫叶李绿篱 2. 高度：60cm 3. 密度：36丛/m ² 4. 密植不露土	m ²	41.5					
60	050102005003	金叶榆绿篱	1. 种类：金叶榆绿篱 2. 高度：80cm 3. 密度：30丛/m ² 4. 密植不露土	m ²	14.6					
61	050102005004	连翘绿篱	1. 种类：连翘绿篱 2. 高度：120cm 3. 密度：30丛/m ² 4. 密植不露土	m ²	14.6					
62	050102005005	八瓣梅	1. 种类：八瓣梅 2. 高度：30cm 3. 蓬径：25cm 4. 密度：36丛/m ² 5. 密植不露土	m ²	6					
63	050102005006	石竹	1. 种类：石竹 2. 高度：20cm 3. 蓬径：25cm 4. 密度：49丛/m ² 5. 密植不露土	m ²	11					
64	050102005007	万寿菊	1. 种类：万寿菊 2. 高度：40cm 3. 蓬径：25cm	m ²	23.5					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第二标段）

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 密度：36丛/m ² 5. 密植不露土						
65	050102005008	鸢尾（紫色）	1. 种类：鸢尾（紫色） 2. 高度：30cm 3. 蓬径：20cm 4. 密度：30丛/m ² 5. 密植不露土	m ²	19				
66	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：草坪卷 2. 铺种方式：满铺	m ²	285.1				
		分部小计							
		给水管							
67	050103001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格：塑料给水管 2. 管件品种、规格：DN25	m	15.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
	二	其他总价措施项目						
6	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
7	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
8	041109007001	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.09				
9	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
10	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
11	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
12	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第二标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：红色文化游园

标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第二标段）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：红色文化游园 标段：古浪镇峡峰村红色文化打造项目（第二标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：