

投标报价汇总表

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号	分组工程名称	金额(元)	备注
1	建筑工程		
2	金属结构设备及安装工程		
3	施工临时工程		
	合 计		
合计大写:			

工程量清单

工程名称:民勤县三千灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号: 1

分组名称: 建筑工程

序号	工程费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分: 建筑工程					
一	农渠衬砌	m	1565.00			
(一)	蒿子湖一社斗渠	m	730.00			
1	渠道衬砌 (底宽0.5m、坡长1.0m)	m	640.80			
1.1	土方开挖	m ³	1043.86			
1.2	土方夯填	m ³	327.45			
1.3	风积沙垫层	m ³	891.35			
1.4	预制砼块衬砌 C25F150W6	m ³	81.38			
1.6	高密度闭孔泡沫板	m ³	0.148			
1.5	双组份聚硫密封胶	m ³	0.096			
2	建筑物	座	32			
2.1	单向分水节制闸	座	13			
2.1.1	土方开挖	m ³	200.62			
2.1.2	土方夯填	m ³	91.65			
2.1.3	风积沙垫层	m ³	91.49			
2.1.4	现浇砼闸底板 C25F150W6	m ³	27.89			
2.1.5	现浇砼闸墩 C25F150W6	m ³	22.41			
2.1.6	现浇砼渐变段 C25F150W6	m ³	19.18			
2.1.7	预制C25钢筋砼工作桥	m ³	1.14			
2.1.8	钢筋制安	kg	146.61			

工程量清单

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号: 1

分组名称: 建筑工程

序号	工程费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.9	高密度闭孔泡沫板	m ³	0.266			
2.1.10	双组份聚硫密封胶	m ³	0.026			
2.2	双向分水节制闸	座	1			
2.2.1	土方开挖	m ³	18.27			
2.2.2	土方夯填	m ³	8.77			
2.2.3	风积沙垫层	m ³	7.96			
2.2.4	现浇砼闸底板 C25F150W6	m ³	2.74			
2.2.5	现浇砼闸墩 C25F150W6	m ³	2.11			
2.2.6	现浇砼渐变段 C25F150W6	m ³	1.48			
2.2.7	预制C25钢筋砼工作桥	m ³	0.13			
2.2.8	钢筋制安	kg	16.43			
2.2.9	高密度闭孔泡沫板	m ³	0.020			
2.2.10	双组份聚硫密封胶	m ³	0.002			
2.3	单向分水口		16			
2.3.1	土方开挖	m ³	61.44			
2.3.2	土方夯填	m ³	24.32			
2.3.3	风积沙垫层	m ³	9.28			
2.3.4	现浇砼闸底板 C25F150W6	m ³	9.28			
2.3.5	现浇砼闸墩 C25F150W6	m ³	8.56			
2.3.6	预制C25钢筋砼工作桥	m ³	0.64			

工程量清单

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号: 1

分组名称: 建筑工程

序号	工程费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.7	钢筋制安	kg	82.40			
2.4	管涵桥(DN800mm)	座	2			
2.4.1	土方开挖	m ³	16.29			
2.4.2	土方夯填	m ³	11.88			
2.4.3	风积沙垫层	m ³	6.38			
2.4.4	现浇C25砼	m ³	4.24			
2.4.5	安装预应力砼涵管(DN800)	m	8.00			
2.4.6	砂砾石路面(厚度15cm)	m ³	4.80			
(二)	蒿子湖五社斗渠	m	835.00			
1	渠道衬砌 (底宽0.5m、坡长1.0m)	m	769.00			
1.1	土方开挖	m ³	1252.70			
1.2	土方夯填	m ³	392.96			
1.3	风积沙垫层	m ³	1069.68			
1.4	预制砼块衬砌 C25F150W6	m ³	97.66			
1.6	高密度闭孔泡沫板	m ³	0.178			
1.5	双组份聚硫密封胶	m ³	0.115			
2	建筑物	座	29			
2.1	单向分水节制闸	座	10			
2.1.1	土方开挖	m ³	154.32			
2.1.2	土方夯填	m ³	70.50			

工程量清单

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号: 1

分组名称: 建筑工程

序号	工程费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2.1.3	风积沙垫层	m ³	70.38			
2.1.4	现浇砼闸底板 C25F150W6	m ³	21.45			
2.1.5	现浇砼闸墩 C25F150W6	m ³	17.24			
2.1.6	现浇砼渐变段 C25F150W6	m ³	14.75			
2.1.7	预制C25钢筋砼工作桥	m ³	0.88			
2.1.8	钢筋制安	kg	112.78			
2.1.9	高密度闭孔泡沫板	m ³	0.204			
2.1.10	双组份聚硫密封胶	m ³	0.020			
2.2	单向分水口		17			
2.2.1	土方开挖	m ³	65.28			
2.2.2	土方夯填	m ³	25.84			
2.2.3	风积沙垫层	m ³	9.86			
2.2.4	现浇砼闸底板 C25F150W6	m ³	9.86			
2.2.5	现浇砼闸墩 C25F150W6	m ³	9.10			
2.2.6	预制C25钢筋砼工作桥	m ³	0.68			
2.2.7	钢筋制安	kg	87.55			
2.3	管涵桥(DN800mm)	座	2			
2.3.1	土方开挖	m ³	16.29			
2.3.2	土方夯填	m ³	11.88			
2.3.3	风积沙垫层	m ³	6.38			

工程量清单

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号: 1

分组名称: 建筑工程

序号	工程费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3.4	现浇砼挡墙 C25F150W6	m ³	4.24			
2.3.5	安装预应力砼涵管 (DN800)	m	8.00			
2.3.6	砂砾石路面 (厚度15cm)	m ³	4.80			
二	机井低压管道	m	1032.0			
(一)	蒿子湖一社1号机井					
1	管道工程	m	440.00			
1.1	管沟开挖	m ³	730.40			
1.2	管沟回填	m ³	730.40			
(二)	蒿子湖一社3号机井					
1	管道工程	m	560.00			
1.1	管沟开挖	m ³	929.60			
1.2	管沟回填	m ³	929.60			
(三)	蒿子湖五社3号机井					
1	管道工程	m	32.00			
1.1	管沟开挖	m ³	53.12			
1.2	管沟回填	m ³	53.12			
	合 计					

工程量清单

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号: 2

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)			备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	小计	
	第二部分: 金属结构设备及安装工程								
一	斗渠建筑物								
(一)	蒿子湖一社斗渠								
1	单向分水节制闸	座	13						
1.1	钢闸门 (含止水)	t	1.729						
1.2	启闭机架及埋件	t	1.420						
1.3	手推式螺杆式启闭机10KN (铜套)	台	13						
1.4	手推式螺杆式启闭机5KN (铜套)	台	13						
2	双向分水节制闸	座	1						
2.1	钢闸门 (含止水)	t	0.196						
2.2	启闭机架及埋件	t	0.164						
2.3	手推式螺杆式启闭机10KN (铜套)	台	1						
2.4	手推式螺杆式启闭机5KN (铜套)	台	2						

工程量清单

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号: 2

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)			备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	小计	
	第二部分: 金属结构设备及安装工程								
3	单向分水口	座	16						
3.1	钢闸门 (含预埋件及止水)	t	1.050						
3.2	启闭机架及埋件	t	0.869						
3.3	手推式螺杆式启闭机5KN (铜套)	台	16						
(二)	蒿子湖五社斗渠								
1	单向分水节制闸	座	10						
1.1	钢闸门 (含止水)	t	1.330						
1.2	启闭机架及埋件	t	1.093						
1.3	手推式螺杆式启闭机10KN (铜套)	台	10						
1.4	手推式螺杆式启闭机5KN (铜套)	台	10						
2	单向分水口	座	17						
2.1	钢闸门 (含预埋件及止水)	t	1.115						

工程量清单

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压管道铺设工程

组号: 2

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)			备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	小计	
	第二部分: 金属结构设备及安装工程								
2.2	启闭机架及埋件	t	0.923						
2.3	手推式螺杆式启闭机5KN (铜套)	台	17						
二	机井低压管道								
(一)	蒿子湖一社1号机井								
2.1	PVC-U管材, $\phi 160$, 0.63MP	m	440.00						
2.2	PVC-U管材, $\phi 160$, 0.63MP 竖管	m	14.40						
2.3	PVC-U弯头 $\phi 160 \times 90^\circ$	个	3						
2.4	PVC-U正三通 $\phi 160$	个	12						
2.5	玻璃钢给水栓 $\phi 160$	个	9						
(二)	蒿子湖一社3号机井								
2.1	PVC-U管材, $\phi 160$, 0.63MP	m	560.00						
2.2	PVC-U管材, $\phi 160$, 0.63MP 竖管	m	17.60						

工程量清单

工程名称:民勤县三干灌区东坝西支渠蒿子湖一社、五社斗渠衬砌及机井低压
管道铺设工程

组号: 3

分组名称: 施工临时工程

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价	合价 (元)	备注
	第三部分: 施工临时工程					
1	施工临时工程	元				
2	安全生产措施费	元				
	合 计					