

武威成晔物业管理有限责任公司
司（熊猫公寓二期增容）供电
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

武威成晔物业管理有限
责任公司（熊猫公寓二
期增容）供电工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：武威成晔物业管理有
限责任公司（熊猫公寓二期增容
）供电工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030401002001	干式变压器	1. 名称：干式变压器 2. 规格：SCB10-800kVA 3. 系统调试 4. 具体做法：满足设计要求及使用要求	台	1				
2	030401002002	干式变压器	1. 名称：干式变压器 2. 规格：SCB10-400kVA 3. 系统调试 4. 具体做法：满足设计要求及使用要求	台	1				
3	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称：PT+进线柜 2. 规格：KYN28-12 3. 系统调试	台	3				
4	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称：馈线柜 2. 规格：KYN28-12 2. 系统调试	台	4				
5	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称：低压开关柜GCS 2. 型号：进线柜 3. 规格：GCS进线柜 4. 系统调试	台	1				
6	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称：低压开关柜GCS 2. 型号：双电源切换柜 3. 规格：GCS双电源切换柜 4. 系统调试	台	1				
7	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称：低压开关柜 2. 型号：电容补偿柜 3. 系统调试	台	2				
8	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称：低压开关柜	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:GCS馈线柜 3. 系统调试						
9	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压开关柜GCS 2. 型号:双电源切换柜 3. 系统调试	台	1				
10	030404001001	配网自动化终端	1. 名称:网络自动化终端 2. 型号:DTU 3. 系统调试	台	2				
11	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:不间断电源设备 2. 规格:UPS不间断电源设备 3. 系统调试	台	2				
12	080901009001	后台辅助监控柜	1. 名称:后台辅助监控柜 2. 类型:含感烟、温控、浸水、温度、红外、门禁等 3. 系统调试	台	2				
13	030402008001	互感器	1. 名称:电流互感器 2. 型号:100/5 3. 系统调试	台	6				
14	030402008002	互感器	1. 名称:电流互感器 2. 型号:200/5 3. 系统调试	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
15	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001003	安全施工费	人工费	9.901 ₅				
4	031302001004	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.540 ₅				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：材料部分 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZRB-YJV 22-8.7/15kV-3*50 3. 规格:3*50	m	110				
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:冷缩式电缆终端 2. 型号:10KV 户内型 3. 规格:3*35-70	个	8				
3	031003003001	伸缩节	1. 名称:伸缩节	个	8				
4	030403002001	低压封闭式铜母线	1. 名称:低压封闭式铜母线 2. 规格:1600A	m	6				
5	030403002002	低压封闭式铜母线	1. 名称:低压封闭式铜母线 2. 规格:800A	m	11				
6	03B001	电缆支架	1. 名称:电缆支架 2. 其他:变压器侧用	付	2				
7	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格: -4*40	m	285				
8	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:接地极 3. 规格: ∠50*5*1350	根	16				
9	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BV-2.5 mm2	m	300				
10	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:BV-4mm2	m	200				
11	030411001001	配管	1. 名称:半硬塑料管	m	200				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：材料部分
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:PVC32						
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:NHB-YJV-0.6/1kV 3. 规格:5*25	m	30				
13	080801013001	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板	m2	4				
14	030404017001	配电箱	1. 名称:暗装配电箱 2. 规格:XM	台	2				
15	030404016001	控制箱	1. 名称:风机控制箱 2. 规格:FJ	台	2				
16	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:DS-B101 3. 规格:2*40W	套	16				
17	030412001001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:DS-B102 3. 规格: 2*20W	套	8				
18	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 备注:带自动控制装置	台	4				
19	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:A10/9710A	个	2				
20	030404035002	插座	1. 名称:三相插座 2. 规格:E/25	个	2				
21	040801029001	照明开关	1. 名称:明装一位开关 2. 规格:A10/9105	个	4				
22	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格: MF/ABC4(储压	具	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：材料部分
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			式)						
23	080806003001	安全工具器	1. 名称:安全工器具、安全工器具柜、防汛用具、上墙图表、绝缘地垫、标识牌、防鼠盒等	套	2				
24	010802004001	防盗门	1. 名称: 钢制防火防盗门 2. 规格: 1.8m*2.7m	m2	19.44				
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位接地端子箱安装 MEB	台	2				
26	030408003001	电缆保护管	1. 名称:N-HAP管 2. 规格: Φ175 壁厚≥4.5mm	m	46				
27	040501020001	警示(示踪)带铺设	1. 名称: 警示带	m	46				
28	050307009001	标志牌	1. 名称: 电缆路径标示块	个	10				
29	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称: 电缆检查井盖 2. 规格: Φ950 绿色带铜奔马标示	块	6				
30	030408010001	防火涂料	1. 名称:防火堵料	kg	5				
31	030408010002	防火漆	1. 名称:防火漆	kg	10				
32	050307009002	标志牌	1. 名称: 相序牌 2. 位置: 配电室出线柜处	个	4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：材料部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001009	安全施工费	人工费	9.901 ₅				
4	031302001010	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.540 ₅				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：材料部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 材料部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010201001001	换填垫层	1. 房心回填土 2. 换填厚度500mm 3. 采用3:7灰土回填，详见施工图设计，满足施工图设计要求	m3	48.5				
2	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖沟宽度：详见施工图 3. 挖沟深度：1.8米 4. 回填要求：详见施工图，满足施工图设计要求	m	46				
3	010507006001	检查井	1. 名称：电缆检查井 2. 规格：1.5*1.5*1.9m 3. 材料：钢筋混凝土直线电缆井 4. 其他：做法详见施工图，满足施工图设计要求	座	6				
4	010507003001	电缆沟、地沟	1. 名称：电缆沟及设备基础 2. 规格：800*800mm，做法详见图纸 3. 其他：满足施工图设计要求	m	15.1				
5	010507003002	电缆沟、地沟	1. 名称：电缆沟及设备基础 2. 规格：600*800mm，做法详见图纸 3. 其他：满足施工图设计要求	m	2.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.736				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.1845				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.4755				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.979				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.1735				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.3795				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:居民户表箱 2. 规格:单相6表位	台	2				
2	030404017003	配电箱	1. 名称:居民户表箱 2. 规格:单相9表位	台	16				
3	030404017004	配电箱	1. 名称:充电桩表箱 2. 规格:单相12表位	台	1				
4	030404017005	配电箱	1. 名称:充电桩表箱 2. 规格:单相15表位	台	2				
5	030404017006	配电箱	1. 名称:充电桩表箱 2. 规格:单相16表位	台	1				
6	030411005001	接线箱	1. 名称:0.4KV低压分接箱 2. 规格:一进四出	个	4				
7	030411005002	接线箱	1. 名称:0.4KV低压分接箱 2. 规格:一进五出	个	2				
8	030506005001	背景音乐系统调试		台	1				
		分部小计							
		措施项目							
9	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001015	安全施工费	人工费	9.901 ₅				
4	031302001016	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.540 ₅				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：材料部分
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030408001003	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZRB-YJV 22-0.6/1kV 3. 规格:4*35+1*16 4. 材质:铜芯电缆 5. 其他:22根	m	1017				
2	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:1kV 3. 规格:户内4*35+1*16	套	44				
3	030408001004	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZRB-YJV 22-0.6/1kV 3. 规格:4*150+1*70 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:3根	m	207				
4	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:1kV DT-150 3. 规格:户内4*150+1*70	套	6				
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZRB-YJV 22-0.6/1kV 3. 规格:4*185+1*95 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:2根	m	178				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：材料部分
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:1kV DT-185 3. 规格:4*185+1*95	套	4				
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:低压电缆 2. 型号:ZRB-YJV22-0.6/1kV 3. 规格:4*240+1*120 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:1根	m	13				
8	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:1kV DT-240 3. 规格:户内4*240+1*120	套	1				
9	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:1kV DT-240 3. 规格:户外4*240+1*120	套	1				
10	030411003001	桥架	1. 名称:耐火电缆桥架 2. 规格:200*200 3. 其他:详见施工图,满足施工图设计要求	m	108				
11	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质:水平弯头 2. 规格:200*200	个	4				
12	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质:直角弯头 2. 规格:200*200	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：材料部分
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称：水平三通 2. 规格：200*200	个	5				
14	030411003002	桥架	1. 名称：耐火电缆桥架 2. 规格：100*100 3. 具体做法：满足设计要求及使用要求	m	195				
15	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称：水平弯头 2. 规格：100*100	个	2				
16	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称：直角弯头 2. 规格：100*100	个	4				
17	030804001006	低压碳钢管件	1. 名称：水平三通 2. 规格：100*100	个	1				
18	030411003003	桥架	1. 名称：竖向耐火桥架 2. 规格：300*100	m	162				
19	03B002	角铁	1. 名称：角铁	m	152				
20	03B003	丝杆	1. 名称：丝杆	m	304				
21	050307009003	标志牌	1. 名称：电缆标识牌	个	150				
22	030408003002	电缆保护管	1. 名称：N-HAP管 2. 规格：Φ175 壁厚≥4.5mm	m	320				
23	040501020002	警示（示踪）带铺设	1. 名称：警示带	m	49				
24	050307009004	标志牌	1. 名称：电缆路径标示块	个	3				
25	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：电缆检查井盖 2. 规格：Φ950 绿色带铜奔马标示	块	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：材料部分 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001021	安全施工费	人工费	9.901 ₅				
4	031302001022	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.540 ₅				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：材料部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：材料部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟宽度:详见施工图 3. 挖沟深度:1.8米 4. 回填要求:详见施工图,满足施工图设计要求	m	49				
2	010507006002	检查井	1. 名称:电缆检查井 2. 规格:1.5*1.5*1.9m 3. 材料:钢筋混凝土直线电缆井 4. 其他:做法详见施工图,满足施工图设计要求	座	3				
3	010507006003	设备基础	1. 名称:电缆沟及设备基础 2. 规格:做法详见图纸 3. 其他:满足施工图设计要求	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建部分
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.736				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.1845				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	8.4755				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	3.979				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.1735				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.3795				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建部分

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别综合、投标人自行报价 2. 挖土方式：机械挖土，人工配合 3. 挖土深度：详见设计图纸	m3	109.08				
2	010103001001	回填方	1. 原土回填 2. 回填土密实度满足设计要求	m3	95.92				
3	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：综合 2. 废弃料品种：余土外运 3. 运距：根据施工现场确定，由投标人自行考虑	m3	13.16				
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：混合砂浆Ma5.0 3. 墙体类型：外墙 4. 墙体厚度：200mm	m3	19.77				
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0 3. 墙体类型：内墙 4. 墙体厚度：200mm	m3	4.99				
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土	m3	4.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C20						
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.14				
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.28				
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.71				
10	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.26				
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.49				
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.71				
13	010507007001	其他构件(栏板)	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.18				
14	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300	t	0.13				
15	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400	t	5.24				
16	010516003001	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:20以内	个	48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	010516003002	机械连接	1、连接方式:电渣压力焊 2、规格:25以内	个	24				
18	010516003003	机械连接	1、连接方式:直螺纹连接 2、规格:20以内	个	19				
19	010802003001	钢质保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824: 1800*2400 2. 门框、扇材质:钢质保温门 3. 闭门器等五金附件 4. 符合图纸设计要求	m2	17.28				
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金低辐射中空玻璃平开窗 2. 品种:开启扇均设置隐形纱窗 3. 具体做法满足图纸设计要求	m2	1.44				
21	010901002001	不上人屋面	1. 20厚水泥砂浆保护层 2. 3厚SBS防水卷材+3厚SBS防水卷材,周边上翻250高 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 80厚棉保温板,粘贴剂粘贴 5. 最薄30厚C20细石混凝土2%找坡屋 6. 120厚钢筋混凝土屋面板	m2	98.64				
22	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土,压实赶光 2. 150厚 3:7灰	m2	30.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土垫层 3.素土夯实,向外坡3%~5%						
23	010507004001	台阶	1.20厚1:2.5水泥砂浆面层,抹光 2.80厚C20混凝土台阶 3.300厚碎石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4.素土夯实,压实系数≥93%	m2	20.09				
24	011101001001	水泥砂浆楼地面（配电室防静电）	1.50厚C20细石混凝土,初凝阶段表面撒2~3厚防静电骨料,随打随抹光 2.1.5厚聚氨酯防水四周翻起1200mm高 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.80厚C20混凝土垫层,界面剂一道	m2	84.36				
25	011201001001	墙面一般抹灰（防静电砂浆）	1.7厚防静电不发火砂浆面层抹平 2.10厚1:3水泥砂浆并划出纹道 3.界面剂一道	m2	188.79				
26	011407001001	喷涂涂料墙面	1.外墙真石漆涂料 3.5厚聚合物水泥防水砂浆满刮 3.12厚1:3水泥砂浆找平 4.界面剂一道	m2	174.19				
27	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.10厚1:3水泥砂浆压实抹面赶光	m	52.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 素水泥浆一道 3. 10厚M5水泥砂浆打底划出纹路						
28	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙保温 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60厚复合岩棉保温板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：3~5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布	m2	142.68				
29	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 7厚防静电不发火砂浆面层抹平 2. 10厚1:3水泥砂浆并划出纹道 3. 界面剂一道	m2	90.46				
30	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：铸铁水舌DN60	个	2				
31	010902006002	屋面雨水斗	1、雨水斗品种、规格：不锈钢落水口 DN100	个	2				
32	010902004001	屋面排水管	1、雨水管品种、规格：不锈钢雨水管 DN100	m	9.6				
		分部小计							
		措施项目							
33	011702001001	垫层	1. 部位：垫层 2. 名称：混凝土模板	m2	9.12				
34	011702001002	基础	1. 部位：独立基础 2. 名称：混凝土模板	m2	19.68				
35	011702002001	矩形柱	1. 部位：矩形柱 2. 名称：混凝土	m2	31.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土模板						
36	011702002002	矩形柱	1. 部位：矩形柱 2. 名称：混凝土超高模板，层高4m	m2	6.72				
37	011702003001	构造柱	1. 部位：构造柱 2. 名称：混凝土模板	m2	25.17				
38	011702006001	矩形梁	1. 部位：矩形梁 2. 名称：混凝土模板及超高模板 3. 层高：4米	m2	55.08				
39	011702014001	有梁板	1. 部位：有梁板 2. 名称：混凝土模板及超高模板 3. 层高：4m	m2	79.8				
40	011702009001	过梁	1. 部位：过梁 2. 名称：混凝土模板	m2	6.8				
41	011702021001	栏板	1. 部位：栏板 2. 名称：混凝土模板	m2	33.58				
42	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：4.6m	m2	97				
43	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：4.6m	m2	97				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.736				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.1845				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	8.4755				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	3.979				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.1735				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.3795				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		动力系统							
1	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:360*330*78 4. 暗装与底边据地1.4米	台	1				
2	030411001002	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 沿墙、板孔及现浇层暗敷	m	18				
3	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、穿管敷设	m	36				
4	030411001003	配管	1. 名称:PVC配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:WC 5. 其他:用于排烟风机	m	11				
5	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-GYJS (F) -3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷用于排烟风机	m	66				
6	030404035003	插座	1. 名称:单相扁圆两用组合插座	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3米安装用于排烟风机						
		分部小计							
		照明系统							
7	030411001004	配管	1. 名称:PVC配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:WC CC	m	24				
8	030411004004	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-GYJS（F）-3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	72				
9	030411001005	配管	1. 名称:PVC配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:WC CC	m	20				
10	030411004005	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-GYJS（F）-3*4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	60				
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:T8节能荧光灯 2. 型号:1*18W单管 3. 安装方式:吊	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			链距顶0.8米						
12	030404035004	插座	1. 名称:单相扁圆两用组合插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:距地0.3米安装	个	6				
13	040801029002	照明开关	1. 名称:单极翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米,距门边150mm	个					
14	040801029003	照明开关	1. 名称:双极翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米,距门边150mm	个	2				
		分部小计							
		应急照明系统							
15	030411001006	配管	1. 名称:PVC配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:WC CC	m	15				
16	030411004006	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-GYJS (F) -3*2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	45				
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:A型荧光应急照明灯 2. 型号:2*5W 自带锂电池,	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			阻燃外罩 3. 规格:应急时间不小于30min 4. 安装方式:吊链距顶0.8米						
		分部小计							
		防雷接地系统							
18	030409008002	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位连接箱 2. 材质:TD28铜排 3. 规格:300*200*100 4. 安装方式:据地0.3米暗装	台	2				
19	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试	系统	1				
20	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:柱内主筋	m	45				
21	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*2.5	m	78.3				
22	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 L=2500 4. 基础接地形式:埋深1.2米以下	根	15				
		分部小计							
		措施项目							
23	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001027	安全施工费	人工费	9.901 ₅				
4	031302001028	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.540 ₅				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		通风系统							
1	030702001001	通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*250mm	m2	3.9				
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200mm	m2	1.8				
3	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防风雨百叶 2. 规格:250*200	个	2				
4	030703001001	止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*250 3. 类型:止回阀	个	2				
5	030108001001	双速混流风机	1. 名称:双速混流风机 2. 型号:HL3-2A-N03A 3. 规格:N=1.4/0.3KW H=798/200Pa L=2316/1158m³/h	台	2				
6	030703001002	调解阀	1. 名称:70℃防火调解阀 2. 型号:FH-02FW 3. 规格:400*250	个	2				
7	030703011001	单层多叶排风口 400*320	1. 名称:单层多叶排风口 2. 型号:FX-20 3. 规格:400*320	个	2				
8	030703011002	单层多叶排风口 250*200	1. 名称:单层多叶排风口	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程
 标段：武威成晔物业管理有限责任公司（
 熊猫公寓二期增容）供电工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:FX-20 3. 规格:250*200 (电)						
9	030108001002	双速混流风机	1. 名称:双速混流风机 2. 型号:HL3-2A-N02.5A 3. 规格:N=0.95/0.25KW H=452/113Pa L=2039/1019m³/h	台	2				
		分部小计							
		灭火系统							
10	03B004	柜式七氟丙烷自动灭火装置	1. 柜式七氟丙烷自动灭火装置 2. 储存数量: 2*70L 3. 总药剂量: 145.6KG	套	2				
11	03B005	变配电室泄压口自动泄压装置	1. 变配电室泄压口自动泄压装置 2. 梁底预留: 0.4*0.25	套	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.242				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.024				
3	031302001033	安全施工费	人工费	9.901 ₅				
4	031302001034	临时设施费	人工费	7.843				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	2.714				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.540 ₅				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：武威成晔物业管理有限责任公司（熊猫公寓二期增容）供电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：