

宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

宕昌县南阳镇2024年生
态及地质灾害避险搬迁
安置房建设项目10kV用
电工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年

月

日

复 核 时 间：

年

月

日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分接箱							
1	030404006005	箱式配电室	1. 名称:集装箱式分接箱体 2. 规格及要求: 1. 箱体尺寸大小为长3600x宽1400mm。 2. 箱体室留通风散热百叶。 3. 箱体应有足够的机械强度,凡骨架槽钢的焊接处应牢固可靠,密封良好,保证在整体吊装及运输过程中不变形,且在运行中不渗漏雨水。 4. 要求箱体外壳:外层必须选用经特殊处理防水的钢板材质。整个箱体外观及色泽与周围环境相协调,顶盖颜色与箱体相同。	套	1				
2	030402017014	高压成套配电柜	1. 名称:10kV电源进线柜 2. 型号:HXGN17-12 AH01 3. 种类:落地式	台	1				
3	030402017015	高压成套配电柜	1. 名称:10kV出线柜 2. 型号:HXGN17-12AH02 3. 种类:落地式	台	1				
4	030402017016	高压成套配电柜	1. 名称:10kV出线柜 2. 型号:HXGN17-12AH03 3. 种类:落地	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			式						
5	030404017001	配电箱	1. 名称:计量箱	台	1				
		分部小计							
		1#箱变							
6	030404006006	箱式配电室	1. 名称:集装箱式配电室箱体 2. 规格及要求: 1. 该箱变本体结构形式为“目”字形构造,箱变尺寸大小为长4100x宽2600x高2650mm。 2. 箱变主变室至少应安装一台轴流风机,以利散热。 3. 箱体应有足够的机械强度,凡骨架槽钢的焊接处应牢固可靠,密封良好,保证在整体吊装及运输过程中不变形,且在运行中不渗漏雨水。 4. 要求箱体外壳:外层必须选用经特殊处理防水的钢板材质。整个箱体外观及色泽与周围环境相协调,顶盖颜色与箱体相同。	套	1				
7	030401002004	干式变压器	1. 名称:干式变压器安装 2. 型号:干式变压器SCB14-630kVA 3. 干燥要求:符合设计要求	台	1				
8	030402017017	高压成套配电	1. 名称:10kV电	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		柜	源进线柜及PT柜 2. 型号:HXGN17-12-08改1G 3. 种类:落地式						
9	030402017018	高压成套配电柜	1. 名称:10kV出线柜 2. 型号:HXGN17-12-08改2G 3. 种类:落地式	台	1				
10	030402017019	高压成套配电柜	1. 名称:10kV主变受电柜 2. 型号:HXGN17-12-08改3G 3. 种类:落地式	台	1				
11	030404004010	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV主变受电柜 2. 型号:GGD2-09B改1P 3. 种类:落地式	台	1				
12	030404004011	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV电容补偿柜 2. 型号:GGJ2-01A 2P 3. 种类:落地式	台	1				
13	030404004012	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV低压出线柜 2. 型号:GGD2-37改3P 3. 种类:落地式	台	1				
		分部小计							
		2#箱变							
14	030404006007	箱式配电室	1. 名称:集装箱式配电室箱体 2. 规格及要求: 1. 该箱变本	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			体结构形式为“目”字形构造,箱变尺寸大小为长4100x宽2600x高2650mm。 2. 箱变主变室至少应安装一台轴流风机,以利散热。 3. 箱体应有足够的机械强度,凡骨架槽钢的焊接处应牢固可靠,密封良好,保证在整体吊装及运输过程中不变形,且在运行中不渗漏雨水。 4. 要求箱体外壳:外层必须选用经特殊处理防水的钢板材质。整个箱体外观及色泽与周围环境相协调,顶盖颜色与箱体相同。						
15	030401002005	干式变压器	1. 名称:干式变压器安装 2. 型号:干式变压器SCB14-630kVA 3. 干燥要求:符合设计要求	台	1				
16	030402017020	高压成套配电柜	1. 名称:10kV电源进线柜及PT柜 2. 型号:HXGN17-12-08改1G 3. 种类:落地式	台	1				
17	030402017021	高压成套配电柜	1. 名称:10kV主变变电柜 2. 型号:	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			HXGN17-12-08改2G 3. 种类:落地式						
18	030404004013	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV主变受电柜 2. 型号:GGD2-09B改1P 3. 种类:落地式	台	1				
19	030404004014	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV电容补偿柜 2. 型号:GGJ2-01A 2P 3. 种类:落地式	台	1				
20	030404004015	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV低压出线柜 2. 型号:GGD2-37改3P 3. 种类:落地式	台	1				
		分部小计							
		3#箱变							
21	030404006004	箱式配电室	1. 名称:集装箱式配电室箱体 2. 规格及要求: 1. 该箱变本体结构形式为“目”字形构造,箱变尺寸大小为长4500x宽2600x高2650mm。 2. 箱变主变室至少应安装一台轴流风机,以利散热。 3. 箱体应有足够的机械强度,凡骨架槽钢的焊接处应牢固可靠,密封良好,保证在整体吊装及运输过	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			程中不变形,且在运行中不渗漏雨水。 4. 要求箱体外壳:外层必须选用经特殊处理防水的钢板材质。整个箱体外观及色泽与周围环境相协调,顶盖颜色与箱体相同。						
22	030401002002	干式变压器	1. 名称:干式变压器安装 2. 型号:干式变压器SCB14-500kVA 3. 干燥要求:符合设计要求	台	1				
23	030402017006	高压成套配电柜	1. 名称:10kV电源进线柜及PT柜 2. 型号:HXGN17-12-08改1G 3. 种类:落地式	台	1				
24	030402017008	高压成套配电柜	1. 名称:10kV主变受电柜 2. 型号:HXGN17-12-08改2G 3. 种类:落地式	台	1				
25	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV主变受电柜 2. 型号:GGD2-09B改1P 3. 种类:落地式	台	1				
26	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV电容补偿柜 2. 型号:GGJ2-01A 2P 3. 种类:落地式	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	030404004006	低压开关柜(屏)	1. 名称:0.4kV低压出线柜 2. 型号:GGD2-37改3P\4P 3. 种类:落地式	台	2				
28	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:封闭母线桥 2. 型号:详见图纸	座	1				
		分部小计							
		T接 电源							
29	030402006002	隔离开关	1. 名称:户外隔离开关 2. 型号:GW9-10/630 3. 安装部位:户外	组	1				
30	030410002004	横担组装	1. 名称:1.9米角钢横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L63X6X1900	组	1				
31	030404036003	绝缘子	1. 名称:10kV以下户外式悬挂绝缘子FXBWG-10/70 2. 安装方式:架空	个	3				
32	030404036004	其他电器	1. 名称:U型抱箍 2. 规格:P-15T	个	2				
33	030410002005	横担组装	1. 名称:横担组装 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:1.5m	组	2				
34	030404036005	其他电器	1. 名称:合和箍 2. 规格:-50X6	个	1				
35	030404031001	故障仪	1. 名称:故障仪安装	套	3				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		户外隔离开关部分							
36	030410001001	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:12m 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘、拉盘、卡盘安装	根	2				
37	030402002001	真空断路器	1. 名称:真空断路器 2. 型号:ZW32-12630A 3. 安装部位:架空	台	1				
38	030410002001	横担组装	1. 名称:绝缘子横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L63X6X1900	组	1				
39	030402006001	隔离开关	1. 名称:户外隔离开关 2. 型号:GW9-10/630 3. 安装部位:户外	组	2				
40	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷器安装HY5WS-17/50 2. 安装形式、高度:架空符合规范及设计要求	根	2				
41	030409010001	验电环	1. 名称:验电环安装	个	3				
42	030410002002	横担组装	1. 名称:刀闸横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L63X6X1900	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
43	030409003001	避雷引下线	1. 名称:接地母线 2. 规格:BV-35 3. 安装部位:室外	m	12				
44	030404036001	其他电器	耐张线夹 NLD	个	3				
45	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管敷设 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 敷设方式:明敷	m	6				
46	030410002003	横担组装	1. 名称:避雷器横担 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:L63X6X1500	组	1				
47	030404036002	其他电器	1. 名称:电缆卡箍 2. 规格:-40x4	个	3				
		分部小计							
		外线部分							
48	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管敷设 2. 材质:CPVC 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:明敷	m					
49	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV22-8.7/15-3x70mm ² 3. 敷设方式、部位:室外 4. 电压等级(kV):10KV	m	81.75				
50	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:	m	281				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			ZR-YJV22-8.7/15-3x50mm ² 3.敷设方式、部位:室外 4.电压等级(kV):10KV						
51	030414015001	电缆试验	1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10	根	5				
52	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头安装 2.型号:3*70 3.安装部位:户内热缩式 4.电压等级(kV):10KV	个	6				
53	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头制作安装 2.型号:3*50	个	4				
54	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*6	m	214.2				
55	030409001001	接地极	1.名称:接地极安装 2.材质:角钢 3.规格:50*50*5,长度2500mm	根	12				
56	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1				
57	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试(综合)	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	2.49				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
10	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险
搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险
搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险
搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分接箱基础							
1	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:3米以内	m3	24.23				
2	010103001003	回填方	1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:一二类土	m3	7.54				
3	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:5Km以内	m3	16.69				
4	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10	m3	1.73				
5	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:实心黏土砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	3.36				
6	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:沟内抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:符合设计要求	m2	28				
7	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.58				
8	010503005003	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.04				
9	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:6-12	t	0.06				
10	010606013003	零星钢构件	1.构件名称:零星构件 2.钢材品种、规格:爬梯及预埋件	t	0.066				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		1#箱变土建							
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：3米以内	m3	47.03				
12	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：一二类土	m3	11.27				
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：5Km以内	m3	35.76				
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m3	2.55				
15	010505003001	平板	1. 混凝土种类：底板混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.55				
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心黏土砖 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	8.16				
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：沟内抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：符合设计要求	m2	69.68				
18	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.19				
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.07				
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、	t	0.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:6-12						
21	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:8	t	0.09				
22	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.61				
23	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:爬梯及预埋件	t	0.066				
24	010607002001	成品栅栏	1. 材料品种、规格:栏杆制作安装 2. 边框及立柱型钢品种、规格:方钢栏杆	t	0.438				
		分部小计							
		2#箱变土建							
25	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:3米以内	m3	47.03				
26	010103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:一二类土	m3	11.27				
27	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:5Km以内	m3	35.76				
28	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m3	2.55				
29	010505003005	平板	1. 混凝土种类:底板混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.55				
30	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心黏土砖	m3	8.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5						
31	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:沟内抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:符合设计要求	m2	69.68				
32	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.19				
33	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.07				
34	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:6-12	t	0.08				
35	010515003005	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:8	t	0.09				
36	010501004005	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.61				
37	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:爬梯及预埋件	t	0.066				
38	010607002005	成品栅栏	1. 材料品种、规格:栏杆制作安装 2. 边框及立柱型钢品种、规格:方钢栏杆	t	0.438				
		分部小计							
		3#箱变土建							
39	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:3米以内	m3	50.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	010103001004	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：一二类土	m3	11.77				
41	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：5Km以内	m3	38.76				
42	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m3	2.77				
43	010505003004	平板	1. 混凝土种类：底板混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.77				
44	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心黏土砖 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m3	8.62				
45	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：沟内抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：符合设计要求	m2	74.73				
46	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.26				
47	010503005004	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.07				
48	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：6-12	t	0.085				
49	010515003004	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：8	t	0.098				
50	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
51	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:爬梯及预埋件	t	0.066				
52	010607002004	成品栅栏	1. 材料品种、规格:栏杆制作安装 2. 边框及立柱型钢品种、规格:方钢栏杆	t	0.443				
		分部小计							
		室外土建							
53	010401011001	钢筋混凝土检查井	1. 井截面、深度:1200圆井,井深1800 2. 强度等级:井壁采用砖砌井,内外抹灰。 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C10混凝土垫层 4. 底板厚度:底板采用C30混凝土 5. 井盖安装:采用重型井盖	座	6				
54	010507003001	电缆沟、地沟	2孔	m	329.75				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险
搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险
搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险
搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建工程

标段：宕昌县南阳镇2024年生态及地质灾害避险搬迁安置房建设项目10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：