

建筑工程清单表

表2

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	第一部分：建筑工程				
一	管道工程				
1	上水管道				
①	管道土建				
	土方开挖	m ³	5766.78		
	土方夯填	m ³	5353.02		
	De160保温护管	m	40.00		
②	管件及管材				
	PE100级De160上水管（1.25Mpa）	m	2586		
	零星管件	%	3.00		
	安装费	%	10.00		
2	新建砖砌井（D*H=1.5*2.2m）	座	1		
	土方开挖	m ³	0.00		
	土方夯填	m ³	0.00		
	原土翻夯	m ³	2.41		
	10%水泥石垫层	m ³	1.45		
	现浇C20砼底板	m ³	0.82		
	M10浆砌砖支墩	m ³	0.09		
	M10砂浆砌砖墙	m ³	2.98		
	M10砂浆内外抹面（2cm厚）	m ²	11.05		
	预制C25砼井圈	m ³	0.04		
	购安DN700球墨铸铁井盖（重型）	套	1		
	铁梯制安	t	0.01		
	细部结构	m ³	0.86		

建筑工程清单表

表2

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
3	镇墩	座	25		
	单座小计				
	土方开挖	m ³	0.67		
	原土夯实	m ²	2.24		
	土方夯填	m ³	0.60		
	现浇C20砼镇墩	m ³	0.19		
	细部结构	m ³	0.19		
4	绿植恢复				
	草坪	m ²	800.00		
	绿植	m ²	300.00		
二	设备房	座	1		
	土方开挖	m ³	23.52		
	土方夯填	m ³	15.02		
	建基面夯实	m ²	27.30		
	现浇C25钢筋砼条形基础	m ³	8.51		
	现浇C20砼地坪	m ³	12.60		
	现浇C20砼跌水	m ³	2.10		
	钢筋制安	t	0.85		
	细部结构	m ³	21.11		
	吊装式成品混凝土房	座	1		
	购安断桥铝合金窗	m ²	2.24		
	购安断桥铝合金门	m ²	3.36		
	设备房外装饰(含保温、抹灰、真石漆树脂瓦及屋面防水、内墙面涂料)	项	1.00		

机电设备及安装工程清单表

表3

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分：机电设备及安装工程						
一	泵站工程						
	水泵100WQ100-60-37(含电机、不锈钢叶轮)	套	2				
	进线柜	面	1				
	变频柜(内含2台55KW变频器)	面	1				
	PLC远传控制柜(含就地控制、恒压供水控制)	面	1				
	软件编程、组态、手机APP	套	1				
	压力传感器	台	2				
	液位传感器	台	1				
	电流变送器	台	2				
	信号隔离器	台	5				
	DN300电动闸阀	台	1				
	DN150电动闸阀	台	3				
	DN150手动排水闸阀	台	2				
	DN150管段式电磁流量计	台	1				
	DN150多功能阀	个	1				
	DN150上水高压软管	m	10				
	YJV-3*35+1*25电缆	m	50				
	3*25+1*16动力电缆	m	30				
	3*50+2*25地埋铝芯电缆	m	100				
	YJV-3*4地埋电缆	m	100				
	PVVP2*1屏蔽电缆	m	20				
	小计						
	运杂费			7.75%			
二	设备房						
	自动反冲洗砂石+碟片过滤器(100m ³ /h)	套	1				
	小计						
	运杂费			7.75%			

水土保持工程清单表

表7

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	水土保持工程				
	第一部分 工程措施				
一	设备房工程防治区				
1	土地平整	hm ²	0.01		
二	输配水工程防治区				
1	土地平整	hm ²	0.35		
三	施工生产生活防治区				
1	土地平整	hm ²	0.01		
2	表土剥离	m ³	30.00		
3	表土回覆	m ³	30.00		
四	施工道路防治区				
1	土地平整	hm ²	0.05		
2	表土剥离	m ³	100.00		
3	表土回覆	m ³	100.00		
	第二部分 植物措施				
一	输配水工程防治区				
	撒播种草（每公顷50kg）	hm ²	0.35		
二	施工生产生活防治区				
	撒播种草（每公顷50kg）	hm ²	0.01		
三	施工道路防治区				
	撒播种草（每公顷50kg）	hm ²	0.05		
	第三部分 临时措施				
一	临时防护工程				
(一)	输配水工程防治区				
1	密目网苫盖	m ²	200.00		
(二)	施工生产生活防治区				
1	密目网苫盖	m ²	200.00		
二	其他临时工程	%	1.00		