

大河乡西岔河村畜牧产业发展
基础设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

大河乡西岔河村畜牧产业
发展基础设施建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		路面							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土	m3	282.2				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	424.3				
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:清表 2. 运距:1Km内	m3	113.1				
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚砂夹石	m3	585				
5	060104011001	培路肩	1. 土壤类别:180mm厚砂夹石路肩	m3	100.08				
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	2647				
7	04B001	传力杆	1. $\varnothing$ 28传力杆	t	0.145				
		分部小计							
		Gr-C-2E型波形护栏							
8	040205012001	Gr-C-2E型波形护栏	1. 类型:Gr-C-2E型波形护栏 2. 做法:详见施工图	m	956				
		分部小计							
		1-0.75m钢筋混凝土圆涵管							
9	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	48.31				
10	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:涵身管节、帽石	m3	3.78				
11	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:砂砾	m3	4.02				
12	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:砂砾土	m3	40.58				
13	040601029001	沉降(施工)缝	1. 材料品种:沥青麻絮	m2	5.56				
14	040601029002	沉降(施工)缝	1. 材料品种:油毛毡	m2	6.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	0.398				
16	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土	m3	57.98				
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:1Km内	m3	57.98				
		分部小计							
		覆土							
18	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方	m3	232				
		分部小计							
		养殖场东南侧挡土墙							
19	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	266.23				
20	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:片石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	259.85				
21	011201003001	沥青麻絮伸缩缝	1. 勾缝材料种类:沥青麻絮伸缩缝	m2	48.52				
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:石墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	74				
23	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平凸缝 2. 勾缝材料种类:水泥砂浆	m2	398.75				
24	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内	m3	467.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	040309009001	排(泄)水管	1.材料品种:塑料管 2.管径:PVC-110	m	76.8				
26	040309010001	防水层	1.材料品种、规格:土工膜	m2	5.76				
27	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土方	m3	291.13				
28	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:砂夹石	m3	88.8				
		分部小计							
		边沟							
29	040201022001	排水沟	1.名称:三角形边沟 2.基础、垫层:材料品种、厚度:砂砾石垫层 3.混凝土:C20 4.伸缩缝填塞:沥青麻絮伸缩缝	m	390				
30	040201022002	排水沟	1.名称:边沟涵1 2.基础、垫层:材料品种、厚度:砂砾石垫层 3.混凝土:C20 4.预制构件:预制C30 5.伸缩缝填塞:沥青麻絮伸缩缝	m	45				
31	040201022003	排水沟	1.名称:边沟涵2 2.基础、垫层:材料品种、厚度:砂砾石垫层 3.混凝土:C20	m	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：线路架设

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		储料间供暖输电线路架设							
1	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:16平方铝芯电缆线	m	800				
2	040803002003	电缆保护管	1. 名称:穿线管 2. 型号:PVC 3. 规格:DN75	m	800				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:1000*800分户配电箱	台	3				
4	04B004	室内终端线盒及配套	1. 室内终端线盒及配套	个	21				
		分部小计							
		储藏室照明输电线路架设							
5	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:10平方铝芯电缆线	m	1200				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：线路架设

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：线路架设

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 线路架设

标段：大河乡西岔河村畜牧产业发展基础设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：