

礼县桥头镇S208线峡口至南峪
段水毁路修复及公路两侧人居
环境整治项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

礼县桥头镇S208线峡口
至南峪段水毁路修复及
公路两侧人居环境整治
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程
 标段：礼县桥头镇S208线峡口至南峪段水毁路修复及公路两侧人居环境整治项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	050101007001	场地清理	[项目特征] 1. 施工绿化区域杂草、枯死植株等清理 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	3357.5				
2	040103002002	垃圾清运	[项目特征] 1. 场地清除垃圾转运至指定地点	项	1				
3	050101009001	土壤深翻	[项目特征] 1. 补植绿化区域土壤深翻0.3米深 [工作内容] 1. 土壤深翻	m2	2471.5				
4	040103002001	土方开挖清运	[项目特征] 1. 渣石土方开挖清运，平均开挖0.5深 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	167.5				
5	050101009002	种植土回（换）填	[项目特征] 1. 换土区域土方回填，平均回填0.5米深；部分种植区需土方回填，平均约0.2米深 [工作内容] 1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	263.5				
6	040309003001	水泥护栏修复	[项目特征] 1. 破损水泥护栏拆除，更换 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	块	28				
7	010401003001	砖砌矮墙修复	[项目特征]	m	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程 标段：礼县桥头镇S208线峡口至南峪段水毁路修复及公路两侧人居环境整治项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 破损砖砌矮墙修复 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输						
8	040309003002	水泥护栏新建	[项目特征] 1. 水泥护栏新建 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	块	45				
9	05B004	乔木修剪整形	[项目特征] 1. 保留乔木进行整体修剪、整形养护	项	1				
10	05B005	乔木追肥、涂白养护	[项目特征] 1. 保留乔木进行冬季追肥、涂白防冻防害养护	项	1				
11	050102001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 樱花 2. 胸径或干径: 胸径6-7cm [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	40				
12	050102002001	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类: 丛生桂花 2. 冠丛高: 高度1.6-1.8米, 冠幅1.2-1.4米 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6				
13	050102002002	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类: 小叶女	株	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：礼县桥头镇S208线峡口至南峪段水毁路修复及公路两侧人居环境整治项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			贞造型 2.冠丛高:高度2.4-2.6米，云朵≥9朵 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护						
14	050102001002	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:红梅 2.胸径或干径:胸径8-10cm [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	8				
15	050102002003	栽植灌木	[项目特征] 1.种类:白皮松 2.冠丛高:高度3.5-4米 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	6				
16	050102002004	栽植灌木	[项目特征] 1.种类:果石榴 2.冠丛高:冠幅2.2-2.5米，地径≥10cm [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	2				
17	050102002005	栽植灌木	[项目特征] 1.种类:紫薇 2.冠丛高:胸径6-8cm [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程 标段：礼县桥头镇S208线峡口至南峪段水毁路修复及公路两侧人居环境整治项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	050102002006	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类:独杆卫矛球 2. 冠丛高:地径5-6cm, 杆高0.8-1米, 冠幅0.8米 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	22				
19	050102002007	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类:独杆月季 2. 冠丛高:地径3-4cm, 高度0.8-1米, 冠幅0.6-0.8米 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	11				
20	050102002008	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类:丛生紫薇B 2. 冠丛高:高度1.5-1.8米, 冠幅1.3-1.5米 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	14				
21	050102002009	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类:丛生紫荆 2. 冠丛高:高度1.8-2米, 冠幅1.3-1.5米 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5				
22	050102002010	栽植灌木	[项目特征]	株	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程 标段：礼县桥头镇S208线峡口至南峪段水毁路修复及公路两侧人居环境整治项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 种类:丛生丁香 2. 冠丛高:高度1.8-2米, 冠幅1.3-1.5米 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护						
23	050102002011	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类:金叶榆球 2. 冠丛高:冠幅1-1.2米, 高度1-1.2米 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	10				
24	050102002012	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:冠幅1.2-1.4米, 高度1.2-1.4米 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	13				
25	050102007001	栽植色带	[项目特征] 1. 苗木、花卉种类:高山黄杨 2. 株高或蓬径:高度0.3-0.4米, 36株/m² [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	292				
26	050102007002	栽植色带	[项目特征] 1. 苗木、花卉种类:海桐 2. 株高或蓬径:高度0.3-0.4	m2	38				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：礼县桥头镇S208线峡口至南峪段水毁路修复及公路两侧人居环境整治项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			米，36株/m² [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护						
27	050102008001	栽植花卉	[项目特征] 1. 花卉种类:丰花月季 2. 株高或蓬径:高度0.4-0.5米，36株/m² [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	45				
28	050102008002	栽植花卉	[项目特征] 1. 花卉种类:鸢尾 2. 株高或蓬径:高度0.2-0.3米，49株/m² [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	268				
29	050102012001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:葱兰 2. 铺种方式:密植，不漏土 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	313				
30	050102012002	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:麦冬草 2. 铺种方式:密植，不漏土 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植	m2	1515.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：礼县桥头镇S208线峡口至南峪段水毁路修复及公路两侧人居环境整治项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：礼县桥头镇S208线峡口至南峪段水毁路修复及公路两侧人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。