

积石山县2020年大河家镇棚户区改造项目10kV供电工程（外线）工程量清单

序号	名 称	型 号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备 注
1	15米主杆	锥形水泥杆, 非预应力, 法兰杆, 15m, 230mm, N	基	33			含土方等材料及安装等一切工序及费用
2	绝缘导线	JKLYJ-10/240 (单回1.832公里双回0.055公里)	公里	6.01			含材料及安装等一切工序及费用
3	砼杆底盘	水泥制品, 底盘DP8 (800×800×130)	个	33			含材料及安装等一切工序及费用
4	砼杆卡盘	水泥制品, 卡盘, KP12 (1200×300×230)	个	33			含材料及安装等一切工序及费用
5	卡盘抱箍	U22-430	副	33			含材料及安装等一切工序及费用
6	钢管杆 (桩)	Q345 (12.5米单回路转角杆2基, 12.5米双回路转角杆1基)	吨	7.81			含材料及安装等一切工序及费用
7	地脚螺栓	Q235	吨	1.61			含材料及安装等一切工序及费用

8	基础混凝土	C25	m ³	19.2			含混凝土、模板安拆等一切工序及费用
9	基础钢筋	HPB235	吨	1.48			含材料及安装等一切工序及费用
10	接地圆钢	Φ12镀锌圆钢	吨	0.18			含材料及安装等一切工序及费用
11	钢管杆活动横担	∠80×8×1900(360) (铁附件单重63.5kg)	副	1			含材料及安装等一切工序及费用
12	直线横担	∠80×8×1700(245) (铁附件单重17.3kg)	根	26			含材料及安装等一切工序及费用
13	直线单顶抱箍	D240 (铁附件单重11.8kg)	副	26			含材料及安装等一切工序及费用
14	U型抱箍	U18-250 (铁附件单重1.8kg)	副	26			含材料及安装等一切工序及费用
15	耐张横担	HD3-19/8008(250) (铁附件单重60.8kg)	副	8			含材料及安装等一切工序及费用
16	耐张顶架	D240 (铁附件单重11.8kg)	副	7			含材料及安装等一切工序及费用
17	线路柱式瓷绝缘子	R5ET105L, 125, 283, 360	只	108			含材料及安装等一切工序及费用
18	盘型瓷绝缘子	U70B/146, 255, 320 (96串)	片	192			含材料及安装等一切工序及费用

19	耐张线夹	NXL-4	副	96			含材料及安装等一切 工序及费用
20	碗头挂板	WS-7	个	96			含材料及安装等一切 工序及费用
21	U型挂环	U-7	个	96			含材料及安装等一切 工序及费用
22	球头挂环	Q-7	个	93			含材料及安装等一切 工序及费用
23	H型液压线夹	JH-6	副	102			含材料及安装等一切 工序及费用
24	杆号牌	320x260	块	37			含材料及安装等一切 工序及费用
25	杆号牌扎带	1000x0.25x8	付	74			含材料及安装等一切 工序及费用
26	绝缘穿刺接地线夹	10kV, 240mm ² , 16mm ²	副	12			含材料及安装等一切 工序及费用
27	真空开关	ZW32-12/630	台	1			含材料及安装等一切 工序及费用
28	组合式互感器		组	1			含材料及安装等一切 工序及费用
29	避雷器	HY5W-17/50	组	3			含材料及安装等一切 工序及费用

30	刀闸	HGW9-10/630A	组	1			含材料及安装等一切 工序及费用
31	线路故障指示器	DS-JDX	组	2			含材料及安装等一切 工序及费用
32	刀闸横担	∠63×6×2200（铁附件单重 15.9kg）	副	1			含材料及安装等一切 工序及费用
33	避雷器横担	∠63×6×2200（铁附件单重 13.07kg）	副	3			含材料及安装等一切 工序及费用
34	U型抱箍	U18-280（铁附件单重2kg）	副	3			含材料及安装等一切 工序及费用
35	电力电缆	ZC-YJV22-10-3×240	米	200			含材料及安装等一切 工序及费用
36	钢筋混凝土电缆井	1400mm*2700mm*1800mm	座	3			含土方、混凝土、钢 筋、模板等材料及安 装等一切工序及费用
37	电缆穿管2孔	560mm×1310mm	米	70			含管槽土方、垫层等 材料及安装等一切工 序及费用
38	电缆保护管	镀锌钢管, φ 150, 6m/根	根	1			含管槽土方、垫层等 材料及安装等一切工 序及费用

39	电缆保护管	MPP-Φ150	米	140			含管槽土方、垫层、材料及安装等一切工序及费用
40	电缆终端头	240型 铜 户内	套	1			含材料及安装等一切工序及费用
41	电缆终端头	240型 铜 户外	套	3			含材料及安装等一切工序及费用
42	电缆标识牌	140mm×100mm	块	4			含材料及安装等一切工序及费用
43	电缆接地圆钢	Φ12镀锌圆钢	千米	0.07			含材料及安装等一切工序及费用
44	电缆保护管管枕	PVC材质（2米/只）	只	35			含材料及安装等一切工序及费用
45	路面恢复耗砼	C25	方	0.13			含混凝土等材料及安装等一切工序及费用
46	反光膜	1020mm×1200mm	面	20			含材料及安装等一切工序及费用
47	相序牌	100×150	副	12			含材料及安装等一切工序及费用
48	钢绞线	1×7-9.0-1270-B, 80, 镀锌 (62.84kg/100m)	kg	50.27			含材料及安装等一切工序及费用

49	交流盘形悬式瓷绝缘子	R5ET105L, 125, 283, 360	只	5			含材料及安装等一切工序及费用
50	联结金具-延长环	PH-10	只	5			含材料及安装等一切工序及费用
51	联结金具-碗头挂板	W-7	只	5			含材料及安装等一切工序及费用
52	联结金具-球头挂环	Q-7	只	5			含材料及安装等一切工序及费用
53	拉线金具-楔型线夹	NX-2	副	15			含材料及安装等一切工序及费用
54	拉线金具-UT型线夹	NUT-2	副	5			含材料及安装等一切工序及费用
55	拉线金具-U型挂环	UL-10	副	5			含材料及安装等一切工序及费用
56	拉线棒	Φ 20, 2500mm, 双耳	根	5			含材料及安装等一切工序及费用
57	水泥制品, 拉盘	400×800	块	5			含材料及安装等一切工序及费用
58	拉线保护套PPC		个	5			含材料及安装等一切工序及费用
59	拉线抱箍	LB-250	付	5			含材料及安装等一切工序及费用

汇总	元				
----	---	--	--	--	--