

永靖县水务局文件

永水务发〔2024〕14号

永靖县水务局 关于《永靖县三塬镇三湾生态清洁小流域综合治理工程（一期）实施方案》的批复

永靖县水土保持管理局：

你局《关于上报永靖县三塬镇三湾生态清洁小流域综合治理工程（一期）实施方案的报告》（永水保发〔2023〕208号）收悉。县水务局组织相关部门及专家组进行技术审查，对实施方案中存在的问题提出了修改意见及建议，经设计单位甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司进一步补充完善，现对修改后的实施方案批复如下：

一、工程实施范围

同意你局在三塬镇东风村开展生态清洁小流域综合治理工程建设，全面提升流域生态系统的稳定性及小区域景观性，实现流域生态环境治理的整体推进，着力打造生态旅游型清洁小

流域，使项目区水土流失治理度达到 70%以上。

二、工程等级及设计标准

本工程治理水土流失面积 4.69km^2 。根据《防洪标准》（GB50201-2014）防洪工程保护农田面积小于 5 万亩时，确定本工程防洪标准为 10 年一遇，工程规模为 V 等小（2）型，防洪工程属 V 等工程。

三、工程建设任务及建设内容

本工程的主要任务是：通过对项目区实施山水林田路村综合治理、河（沟）道生态治理、农村美化、净化等措施，结合刘家峡库区生态修复与乡村振兴示范村建设，加强水土保持生态环境治理。项目实施后，项目区水土流失治理度可达 70%以上。

主要建设内容为：本工程新增治理水土流失面积 469hm^2 ，规划封禁治理 454.75hm^2 ，营造水土保持林 12.80hm^2 ，改造农田退水渠 800m；配套生产道路 4.3km，排水沟 1.2km，生态步道 500m，生态护坡 850m^2 ，生态重力式挡墙 300m；人居环境整治 0.50hm^2 ，村庄绿化美化 0.45hm^2 ，乡村道路栽植行道树 3km，水土保持墙面彩绘宣传 250m^2 ，水土保持科普宣传长廊 10m；C25 细粒砼砌石谷坊 6 座，植物生态过滤带 10000m^2 ，清运生活垃圾 30t，回收废旧地膜 500kg；沟道堆积生活垃圾疏浚 2500m^3 。

四、工程建设工期

工程建设总工期为 10 个月。

五、工程投资及资金来源

核定工程总投资为 475.00 万元。其中工程措施费用 339.48 万元，林草措施费用 73.97 万元，封育治理措施费用 24.33 万元，独立费用 37.22 万元。

资金来源为省级水土保持补偿费资金和地方配套资金等多渠道资金。

六、工程效益

项目实施后，增加治理水土流失面积 4.69km^2 ，累计治理程度提高到 70% 以上；年增保土能力 1.5 万 t 以上，年增蓄水能力 5万 m^3 以上；土壤侵蚀模数降低到轻度左右，生态环境系统结构、功能转向良性循环，水土流失得到有效控制。

七、工程建设及建后管理

切实履行项目建设程序，积极落实各项建设条件，使项目规范有序实施，确保工程按期竣工。

接文后，你局要严格按照《水土保持工程建设管理办法》、《中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法》和《实施方案》组织实施，建立健全工程建设管理制度，强化施工质量管理，加快工程建设进度，确保工程顺利完成。

附件：永靖县三塬镇三湾生态清洁小流域综合治理工程（一期）实施方案概算审定表



抄送：本局各局长

永靖县水务局办公室

2024年1月18日印发

附件：永靖县三塬镇三湾生态清洁小流域综合治理工程（一期）实施方案概算审定表

单位：万元

编号	工程或费用名称	送审概算值	审定概算值	备注
	第一部分：工程措施	339.48	339.48	
1	生产道路建设	87.83	87.83	
2	排水工程	39.37	39.37	
3	谷坊工程	62.19	62.19	
4	雨水利用工程	3.31	3.31	
5	护坡工程	109.17	109.17	
6	农田退水渠改造工程	10.69	10.69	
7	土地整治工程	26.10	26.10	
8	沟（河）道清理	0.82	0.82	
	第二部分：水土保持造林工程	73.97	73.97	
1	水土保持经济林	26.15	26.15	
	经济林（花椒）	26.15	26.15	
2	水土保持生态林	10.64	10.64	
	灌木混交林（沙枣+红柳）	10.64	10.64	
3	村庄绿化美化	20.14	20.14	
4	行道树	5.50	5.50	
5	植物过滤带	11.54	11.54	
	第三部分：封育治理措施	24.33	24.33	
1	界碑	0.26	0.26	
2	流域宣传碑	0.22	0.22	
3	封禁标语牌	0.68	0.68	
4	宣传材料	7.50	7.50	
5	刺丝围栏	15.68	15.68	
	第四部分：独立费用	37.22	37.22	
1	建设管理费	10.51	10.51	
2	工程建设监理费	8.76	8.76	
3	勘测设计费	15.32	15.32	
4	水土流失监测费	2.63	2.63	
	总投资	475.00	475.00	