

东乡族自治县水务局文件

东县水务发〔2023〕128号

东乡族自治县水务局 关于东乡县布楞沟（达板镇）山洪沟道治理 工程实施方案的批复

东乡县河堤（沟道）治理工程建设办公室：

你办上报的《关于请求批复东乡县布楞沟（达板镇）山洪沟道治理工程实施方案的报告》（东河堤办〔2023〕10号）已收悉。根据本工程技术审查意见，经研究，现批复如下：

一、基本同意工程建设范围及建设等级

东乡县布楞沟（达板镇）山洪沟道治理工程位于达板镇洮河左岸、布楞沟下游，治理范围为达板镇舀水村、红柳村至洮河入河口段，沟道治理范围内保护区域人口为达板镇的舀水、红柳2

个村的 0.43 万人，保护农田面积 0.2 万亩。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）和《防洪标准》（GB50201—2014）规定，确定本工程等别为V等，工程规模小（2）型；堤防及护岸工程级别为5级，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级，临时工程为5级。依据防护对象主要为乡村人口及农田耕地，防护等级为IV级，防洪标准10年一遇；抗震烈度为VIII度。

二、基本同意工程主要内容

本工程治理沟道总长 2.7 km，主要建设内容为新建防护堤防长 1969 m，其中：右岸护岸及堤防长 1008 m，左岸护岸及堤防长 961 m；堤防加固长 1919 m，其中：右岸堤防加固长 1159 m，左岸堤防加固长 760 m。

三、同意工程建设年限

经审核，本工程建设年限为 2023-2024 年，总工期 12 个月。

四、同意投资审定及资金筹措方式

经审定，本工程总投资为 1628.10 万元。其中：工程部分投资 1541.12 万元。其中：建筑工程 1189.71 万元，施工临时工程 130.57 万元，独立费用 147.45 万元，基本预备费 73.39 万元。移民和环境部分投资 86.98 万元。包括建设及施工场地征用费 1.48 万元，环境保护工程 36.85 万元，水土保持工程 48.65 万元。

资金筹措：建设资金通过申请中央预算内资金及县财政多渠道筹措等方式统筹解决。

五、工程建设与建后管理

通过本项目的实施，从而保证沟道穿村庄及农田段河道行洪宽度，提高该河段整体防洪能力，保护区域人口 0.43 万人，保护农田面积 0.2 万亩在设计洪水标准下不受洪水侵害，促进当地社会经济的可持续发展，为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发挥积极的促进作用。

接到批复后，请立即按照水利工程建设管理相关规范和要求，严格落实项目管理“四制”，明确工程建设主体责任，切实抓好工程建设管理、质量把控、施工进度及竣工验收工作，落实建后运行管理单位和管护相关责任，根据确定的供水工程建设任务，制定切实可行的工程管理措施，加强对供水工程的管理和维护，保证工程效益的正常发挥。

特此批复。

附：东乡县布楞沟（达板镇）山洪沟道治理工程概算审定表



抄送：本局各局长

存档（二） 共印 5 份

东乡族自治县水务局编

2023 年 6 月 25 日印发

附件：

东乡县布楞沟（达板镇）山洪沟道治理工程
概算审定表

单位：万元

编号	工程或费用名称	送审投资	审定投资	备注
I	工程部分	1541.12	1541.12	
	第一部分 建筑工程	1189.71	1189.71	
一	左、右岸护岸工程（重力式）	530.62	530.62	
二	护岸工程（贴坡式）	145.46	145.46	
三	护岸工程（仰斜式）	294.27	294.27	
四	原有护堤加固（直墙加固）	70.21	70.21	
五	原有护堤加固（挡墙加固）	147.16	147.16	
六	其他建筑工程	1.99	1.99	
	第二部分 机电设备及安装工程	0.00	0.00	
	第三部分 金属结构设备及安装工程	0.00	0.00	
	第四部分 施工临时工程	130.57	130.57	
一	施工导流工程	64.24	64.24	
二	施工交通工程	3.80	3.80	
三	施工房屋建筑工程	43.02	43.02	
四	其他施工临时工程	19.51	19.51	
	第五部分 独立费用	147.45	147.45	
一	建设管理费	20.13	20.13	
二	科研勘测设计费	80.31	80.31	

编号	工程或费用名称	送审投资	审定投资	备注
三	招标业务费	9.27	9.27	
四	工程建设监理费	31.80	31.80	
五	其他	5.94	5.94	
	预备费	73.39	73.39	
II	移民和环境部分	86.98	86.98	
一	移民及征地费	1.48	1.48	
二	环境保护工程费	36.85	36.85	
三	水土保持工程费	48.65	48.65	
III	总投资 (I+II)	1628.10	1628.10	

