

临夏州中医医院康复楼  
建设项目医用气体工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

临夏州中医医院康复楼  
建设项目医用气体工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：临夏州中医医院康复  
楼建设项目医用气体工程

第 1 页 共 1 页

## 一、编制范围

临夏州中医医院康复楼建设项目医用气体工程施工图纸范围内的1、4、6、7层医用气体。

## 二、编制依据及取费标准

(一) 清单套用依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

(二) 定额套用依据：甘建价〔2013〕540号《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）。

(三) 基价套用依据：甘建公告〔2020〕61号《甘肃省安装工程预算定额地区基价》（DBJD25-68-2019）及临夏地区基价。

(四) 费用计取依据：《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）（甘建公告〔2020〕84号），按三类工程取费。

(五) 人工费调整依据：执行《临夏回族自治州2023年第三期信息价》。

(六) 材料价格调整依据：执行《临夏回族自治州2023年第三期信息价》及市场询价。

(七) 规费计取依据：《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）（甘建公告〔2020〕84号）。

(八) 税金计取依据：《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价〔2019〕118号）。

(九) 其他编制依据：施工图纸等。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏州中医医院康复楼建设项目医用气体工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:Φ38*2 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、试压、气密性试验 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	278.93				
2	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:Φ45*2 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、试压、气密性试验 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	169.05				
3	030801014001	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ8*1.0 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、试压、气密性试验 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	1169.3				
4	030801014005	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ10*1.0 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、试压、气密性试验 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	605.8				
5	030801014002	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ12*1.0 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、试压、气密性试验 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	221.18				
6	030801014003	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ16*1.0 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、试压、气密性试验 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	243.3				
7	030801014004	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱脂紫铜管 2. 规格:Φ22*1.2 3. 焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:吹扫、试压、气密性试验 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	530.46				
8	031008013001	医疗设备带	1. 材质:全封闭铝合金设	m	274.9				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏州中医医院康复楼建设项目医用气体工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			备带 2. 规格:200*50mm(外型上下设有弧型过渡流线,表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理,表面整体喷塑) 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范						
9	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:铝合金 3. 规格:25*50mm 4. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	81.6				
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:PVC保护套管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN25 4. 填料材质:石棉 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	162				
11	031002003002	套管	1. 名称、类型:PVC保护套管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN32 4. 填料材质:石棉 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	18				
12	031002003003	套管	1. 名称、类型:PVC保护套管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN65 4. 填料材质:石棉 5. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	9				
13	030607005001	信号报警装置柜、箱	1. 名称:压力监测报警箱 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	4				
14	030601004001	流量仪表	1. 名称:氧气流量计 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	4				
15	031008003001	二级稳压箱	1. 型号、规格:空气二级箱 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	4				
16	031008003002	二级稳压箱	1. 型号、规格:氧气二级箱 2. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	台	4				
17	031008014001	气体终端	1. 名称:供氧终端 2. 气体种类:氧气 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	130				
18	031008014002	气体终端	1. 名称:负压终端 2. 气体种类:负压 3. 其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	130				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临夏州中医医院康复楼建设项目医用气体工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	031008014003	气体终端	1.名称:空气终端 2.气体种类:空气 3.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	130				
20	030807001003	低压螺纹阀门	1.名称:维修阀门 2.型号、规格:φ22 3.连接形式:焊接 4.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	5				
21	030807001004	低压螺纹阀门	1.名称:维修阀门 2.型号、规格:φ45 3.连接形式:焊接 4.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	5				
22	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:氧气维修阀门 2.型号、规格:φ8 3.连接形式:焊接 4.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	54				
23	030807001002	低压螺纹阀门	1.名称:空气维修阀门 2.型号、规格:φ8 3.连接形式:焊接 4.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	54				
24	030404019001	控制开关	1.名称:漏电保护器 2.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	54				
25	030411004001	配线	1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	m	675.1				
26	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控大板开关 2.规格:额定电压220V、额定电流10A 3.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	130				
27	030412005001	荧光灯	1.名称:床头灯 2.型号:T5 LED灯 3.规格:4W,额定电压220V 4.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	套	130				
28	030404035001	插座	1.名称:国标五孔插座 2.规格:额定电压220V、额定电流10A 3.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	个	260				
29	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支吊架 3.其它:具体详见施工图纸及相关技术规范	kg	208.7				
30	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:手工除锈 中锈 2.油漆品种:红丹防锈	kg	207.7				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







