

永靖县水务局文件

永水务发〔2024〕33号

永靖县水务局 关于湟水河永靖县段河流缓冲带生态修复 项目初步设计的批复

永靖县水利建设管理站：

你站《关于上报湟水河永靖县段河流缓冲带生态修复项目初步设计的报告》（永水建管发〔2024〕2号）已收悉。经研究决定，同意该初步设计。现就有关事项批复如下：

一、工程任务

同意工程任务：针对湟水河永靖县沿岸缓冲带损坏严重、生物群落退化等现状，根据不同土地利用类型科学合理划分河流缓冲带，为不同河岸类型的缓冲带划分提供参考依据；项目通过针对不同缓冲带类型进行不同的生态修复措施，拦截农业面源污染，减少污染排放，不断改善湟水河水环境质

量，促进湟水河水质达到Ⅲ类水标准；减缓水土流失，提高生物多样性，改善河岸生境，增加水生植物面积，实现“有鱼有草”，使得湟水河自身发挥流域自净能力，实现水生态的良性循环；通过项目实施，全面提升湟水河永靖段环境风险防控能力，保障流域的生态系统良性发展，进而促进区域经济社会的可持续发展。

二、工程等级及建设标准

同意工程等级及建设标准：根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）规定，本工程治理段河道主要保护西河镇、盐锅峡镇，共10个村，共计保护人口37826人，保护耕地37969亩。防护区人口小于20万人，耕地面积小于30万亩，乡村防护区的等级为Ⅳ等，堤防工程的级别为5级。因本工程主要以保护两岸农村、农田为目的，防洪标准为10年一遇，相应洪峰流量分别为：湟水河上游 $1720\text{m}^3/\text{s}$ 、湟水河下游 $1750\text{m}^3/\text{s}$ 。主要、次要建筑物工程级别5级。

三、主要内容

同意主要内容：本次项目共新建河流缓冲带 0.502km^2 ，其中，新建堤防型缓冲带 0.154km^2 ，新建农田型缓冲带 0.132km^2 ，新建养殖塘型缓冲带 0.216km^2 。堤防型缓冲带新建生态沟渠1993m，新建生态边坡 20048m^2 ，新建生态涵养林 108276m^2 ；农田型缓冲带新建生态拦截沟4389m；养殖塘型缓冲带新建生态涵养林 216370m^2 。

四、工程设计方案

同意工程布置、建筑物等设计方案。

五、施工组织设计

同意《初步设计》中确定的技术方案、施工总布置、施工总进度、施工质量控制、安全保证措施、招标方案等。

同意总工期为 12 个月。

六、审定工程投资及资金筹措方案

投资概算采用的编制办法、取费标准、定额依据符合水利部现行规定，各项取费合理。

审定工程总投资为 3464.37 万元。其中工程部分投资 3384.52 万元，移民环境部分投资 79.85 万元。工程部分投资中建筑工程 2779.31 万元，施工临时工程 106.58 万元，独立费用 337.46 万元，基本预备费 161.17 万元；移民环境部分投资中环境保护概算 38.60 万元，水土保持概算 41.25 万元。

资金来源：申请中央生态环境专项资金和地方政府自筹资金。

七、工程效益

该项目的实施，将增加各种类型的河滨缓冲带面积 0.502km^2 ，生物多样性指数增加值为 0.63，河湖自然岸线增加占比 35.5%，被破坏的生态系统能得到有效修复，提高生物多样性；流域植被覆盖率和水域湿地覆盖率逐步提高，提升水源涵养能力，有效地减缓区域内日益严重的水土流失问

题；流域水、土、旅游资源开发过程中的生态风险得到有效控制，使流域生态安全水平不断提高，增加水体的环境容量，改善流域生态环境。

八、工程建设及建后管理

在工程建设过程中依据项目批复的建设规模内容、标准和要求，严格资金管理，实行项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制，建立建设工程质量领导负责制和终身责任制，确保工程建设质量。

工程建成后，根据相关规定及结合工程实际，及时移交相关管理单位或组织，加强工程的管护能力和安全运行水平，保障工程长久发挥效益。

附件：湟水河永靖县段河流缓冲带生态修复项目程初步设计概算审定表



抄送：本局各局长

永靖县水务局办公室

2024年2月2日印

附件：湟水河永靖县段河流缓冲带生态修复项目概算审定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	送审投资	审定投资
	第一部分投资：建筑工程	2815.78	2815.78
一	1#生态拦截沟	536.51	536.51
二	2#生态拦截沟	131.46	131.46
三	3#生态拦截沟	122.39	122.39
四	4#生态拦截沟	32.11	32.11
五	周家村生态沟渠	596.20	596.20
六	生态护岸	47.82	47.82
七	生态涵养林	482.86	482.86
八	路基生态边坡	824.42	824.42
九	挂网喷播植草带	42.01	42.01
	第二部分投资：机电设备及安装工程	0.00	0.00
	第三部分投资：金属结构设备及安装工程	0.00	0.00
	第四部分投资：施工临时工程	106.58	125.69
一	施工导流工程	34.43	51.22
二	施工交通工程	10.50	12.00
三	房屋建筑工程	19.00	19.00
四	其他临时工程	42.65	43.47
	第五部分投资：独立费用	337.46	281.88
一	建设单位管理费	67.99	69.21
二	科研勘察设计费	177.28	118.92
三	招标业务费	15.78	15.97
四	工程建设监理费	63.42	64.54
五	工程保险费	12.99	13.24
	一至五部分投资合计	3223.35	3223.35
	基本预备费	161.17	161.17
	静态总投资	3384.52	3384.52
	移民环境投资	79.85	79.85
	总投资	3464.37	3464.37

