

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程

第1页、共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程					
一		候段村					
1		塌陷渠道拆除重建					
(1)		塌陷渠道拆除重建（0.4*0.6）	m	40			
	000000001001	原砼现浇渠道拆除	m³	24			
	000000001002	原现浇砼散水拆除	m²	88			
	000000001003	预制盖板拆除	m³	0.5			
	000000001004	C25砼现浇散水恢复	m²	88			
	000000001005	土方开挖	m³	15			
	000000001006	客土购买	m³	30			
	000000001007	客土拉运（5km）	m³	30			
	000000001008	土方夯填	m³	45			
	000000001009	建基面平面夯实	m²	36			
	000000001010	C20现浇砼垫层	m³	3.8			
	000000001011	砂砾石垫层（0.3m）	m³	13			
	000000001012	C25钢筋砼现浇渠底（0.2m）	m³	6.8			
	000000001013	C25钢筋砼现浇渠壁（0.2m）	m³	10.2			
	000000001014	C25砼钢筋预制盖板购安（4*0.6*0.2）	m³	0.5			
	000000001015	钢筋制安	t	1.05			
	000000001016	细部结构工程		21.3			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程

第2页、共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)		退水(DN400混凝土管)	m	350			
	000000001017	原沥青路面拆除	m ²	445			
	000000001018	沥青路面恢复	m ²	445			
	000000001019	砂砾石垫层恢复(0.3m)	m ³	135			
	000000001020	水稳层恢复	m ²	400			
	000000001021	冷底油	m ²	400			
	000000001022	原砼路面拆除	m ³	90			
	000000001023	土方开挖	m ³	795			
	000000001024	土方夯填	m ³	630			
	000000001025	建基面平面夯实	m ²	222			
	000000001026	砂砾石垫层	m ³	72			
	000000001027	C25现浇砼管枕	m ³	58			
	000000001028	DN400混凝土管购买	m	350			
	000000001029	DN400混凝土管安装	m	350			
	000000001030	细部结构工程		58			
(3)		检查井	座	4			
		单座小计					
	000000001031	原沥青路面拆除	m ²	6			
	000000001032	沥青路面恢复	m ²	6			
	000000001033	砂砾石垫层恢复(0.3m)	m ³	1.8			
	000000001034	水稳层恢复	m ²	6			
	000000001035	冷底油	m ²	6			
	000000001036	原砼路面拆除	m ³	1.2			
	000000001037	土方开挖	m ³	25			
	000000001038	土方夯填	m ³	18			
	000000001039	建基面平面夯实	m ²	6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程

第3页、共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	000000001040	砂砾石垫层 (0.3m)	m ³	1.3			
	000000001041	C20砼现浇垫层 (0.1m)	m ³	0.4			
	000000001042	C25钢筋砼现浇顶板 (0.2m)	m ³	0.52			
	000000001043	C25钢筋砼现浇井壁 (0.2m)	m ³	2.2			
	000000001044	C25钢筋砼现浇井底 (0.2m)	m ³	0.55			
	000000001045	钢筋制安	t	0.26			
	000000001046	钢制爬梯	套	1			
	000000001047	铸铁井圈井盖购安 (不限重)	套	1			
	000000001048	细部结构工程		3.67			
2		1#U50渠道	m	85			
	000000001049	土方开挖	m ³	25.5			
	000000001050	土方夯填	m ³	13.6			
	000000001051	建基面平面夯实	m ²	59			
	000000001052	砂砾石垫层 (0.3m)	m ³	9.4			
	000000001053	M10水泥砂浆找平层	m ²	238			
	000000001054	土工膜 (400g/m ²)	m ²	144			
	000000001055	C20砼预制U60渠道安砌	m ³	6			
	000000001056	细部结构工程		6			
3		2#U40渠道	m	50			
	000000001057	土方开挖	m ³	10			
	000000001058	土方夯填	m ³	2.53			
	000000001059	建基面平面夯实	m ²	30			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程

第4页、共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	000000001060	砂砾石垫层 (0.3m)	m ³	4.5			
	000000001061	M10水泥砂浆找平层	m ²	125			
	000000001062	土工膜 (400g/m ²)	m ²	70			
	000000001063	C20砼预制U40渠道安砌	m ³	3			
	000000001064	细部结构工程		3			
二		尹王村					
1		1#U60渠道	m	312			
-1		渠道工程	m	312			
	000000001065	原砼预制渠道拆除 (88m)	m ³	5			
	000000001066	土方开挖	m ³	125			
	000000001067	土方夯填	m ³	60			
	000000001068	建基面平面夯实	m ²	250			
	000000001069	砂砾石垫层 (0.3m)	m ³	41			
	000000001070	M10水泥砂浆找平层 (两层, 单层0.02m)	m ²	1216			
	000000001071	土工膜 (400g/m ²)	m ²	624			
	000000001072	C20砼预制U60渠道安砌	m ³	28.1			
	000000001073	细部结构工程		28.1			
-2		渠道附属建筑物					
		Ⅱ型单向分水口	座	2			
		单座小计					
	000000001074	土方开挖	m ³	8			
	000000001075	土方夯填	m ³	5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程

第5页、共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	000000001076	原土翻夯（0.5m）	m ³	5			
	000000001077	砂砾石垫层（0.3m）	m ³	2.3			
	000000001078	C25砼现浇分水口侧墙	m ³	0.2			
	000000001079	C25砼现浇分水口底板	m ³	0.2			
	000000001080	C25砼现浇渐变段侧墙	m ³	0.3			
	000000001081	C25砼现浇渐变段底板	m ³	0.3			
	000000001082	聚氯乙烯胶泥填缝	m ³	0.006			
	000000001083	652型橡胶止水带	m	4			
2		2#U60渠道	m	168			
	000000001084	原砼预制渠道拆除（168m）	m ³	10			
	000000001085	土方开挖	m ³	66			
	000000001086	土方夯填	m ³	30			
	000000001087	建基面平面夯实	m ²	135			
	000000001088	砂砾石垫层（0.3m）	m ³	22			
	000000001089	M10水泥砂浆找平层	m ²	654.5			
	000000001090	土工膜（400g/m ² ）	m ²	336			
	000000001091	C20砼预制U40渠道安砌	m ³	15.15			
	000000001092	细部结构工程		15.15			
3		退水					
-1		退水	m	100			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程

第6页、共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
①		塌方填筑					
	000000001093	客土购买	m ³	3000			
	000000001094	客土拉运（5km）	m ³	3000			
	000000001095	土方夯填	m ³	3000			
②		进水池	座	1			
	000000001096	土方开挖	m ³	20			
	000000001097	土方夯填	m ³	12			
	000000001098	原土翻夯（0.5m）	m ³	4			
	000000001099	砂砾石垫层（0.3m）	m ³	2			
	000000001100	C20砼现浇垫层（0.1m）	m ³	0.62			
	000000001101	C25钢筋砼现浇进水池池壁	m ³	1.52			
	000000001102	C25钢筋砼现浇进水池池底	m ³	1.33			
	000000001103	钢筋制安	t	0.23			
	000000001104	铅丝围栏（2.0m）	m	9			
	000000001105	聚氯乙烯胶泥填缝	m ³	0.01			
	000000001106	聚苯乙烯泡沫塑料板（5cm）	m ²	0.3			
	000000001107	652橡胶止水带	m	12			
3		镇墩	座	11			
		单座小计					
	000000001108	建基面平面夯实	m ²	1			
	000000001109	砂砾石垫层（0.3m）	m ³	0.25			
	000000001110	C25砼现浇镇墩	m ³	0.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程

第7页、共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	000000001111	细部结构工程		0.6			
三	000000001112	工程标识牌	座	1			
		第三部分 金属结构设备及安装工程					
一		尹王村					
1		1#U60渠道					
-1		I型单向分水口					
	000000001113	PZ一体式铸铁闸门(0.6m×0.6m)(分水闸)	套	2			
	000000001114	综合运杂费	%	7.749			
2		退水					
	000000001115	Dg426螺旋焊接钢管(δ=8mm)	t	8.4			
	000000001116	管道防腐	m ²	115			
	000000001117	Dg400伸缩节	套	5			
	000000001118	管道附件		10			
	000000001119	小计					
	000000001120	综合运杂费	%	7.749			
		第四部分 施工临时工程					
一		施工房屋建筑工程					
1	000000001121	临时生活房屋	m ²	60			
2	000000001122	仓库	m ²	100			
二		施工交通工程					
1	000000001123	整修施工道路	km	1			
三	000000001124	其他施工临时工程	%	2			
四	000000001125	安全生产措施费	%	2.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程

第8页、共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
合 计							