

临夏县水务局文件

临县水务发[2024]15号

临夏县水务局 关于临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改 造工程项目实施方案的批复

临夏县库区移民局：

你单位报来《关于上报《临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程项目实施方案》的报告》已收悉。依据国家投资项目基本建设管理程序，评审专家组对兰州江明水利水电设计咨询有限公司编制的《临夏县土桥镇候段村、尹王村渠道维修改造工程项目实施方案》进行了评审，并出具了评审报告，根据评审意见，编制单位对《实施方案》进行了修改完善和补充，根据技术评审

意见，该实施方案基本达到相关规范要求，原则同意该实施方案。现批复如下：

一、项目建设内容

本次设计规划建设主要内容为：本项目共计改建各类渠道 655m，埋设管道 450m，改建渠系建筑物 3 座，检查井 4 座，工程标识牌 1 座。

1、侯段村改建各类渠道 175m，其中改建现浇砼矩形渠 40m，预制 U50 渠道 85m，预制 U40 渠道 50m；埋设退水管 350m（Dn400 混凝土管道长 350m，检查井 4 座）。

2、尹王村改建 U60 渠道 480m，改建渠系建筑物 2 座；埋设退水管 100m（Dg42 螺旋焊接钢管（ $\delta=8\text{mm}$ ）管道长 100m，进水池 1 座，镇墩 11 座。）

3、工程标识牌 1 座。

二、工程规模及任务

依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）水利水电工程分等指标表、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）提水枢纽工程分等指标表，本项目工程等别为 V 等小（2）型。

依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）灌溉工程永久性水工建筑物级别表、《灌溉与排水工程设计规范》

(GB50288-2018) 水工建筑物级别划分表, 主要建筑物级别为 5 级, 次要建筑物为 5 级。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)、《防洪标准》(GB50201-2014)、《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018) 的规定, 本工程永久水工建筑物防洪标准按 20 年一遇洪水设计, 校核洪水标准为 50 年一遇。

三、资金筹措

工程总投资 90.00 万元, 其中工程部分投资 84.40 万元, 移民环境投资 5.60 万元。工程部分投资中建筑工程 56.93 万元, 金属结构设备及安装工程 9.03 万元, 施工临时工程 8.46 万元, 独立费用 7.52 万元, 预备费 2.46 万元;

移民环境投资中环境保护工程费 2.16 万元, 水上保持工程费 3.44 万元。

本工程建设资金全部由移民资金解决。

四、建设工期及建设地点

建设地点位于临夏县土桥镇侯段村、尹王村。建设工期 3 个月。

五、工程建设管理

在建设过程中要严格按照水利水电施工规范的要求进行工程建设与管理。应制定严格科学的规章制度, 严格按照有关操作

规程规范办事，实行全面质量管理，保证安全生产。

本工程竣工后移交土桥镇侯段村、尹王村村民委员会，负责运行期间的管理与维护。

接文后，请抓紧在临夏州公共资源交易中心阳光交易平台完成项目招投标工作，争取早日开工建设。特此批复。

项目代码：2401-622921-04-01-919553。

附：临夏县土桥镇侯段村、尹王村渠道维修改造工程概算审定表



临夏县水务局

2024年1月29日印

概算审定表

单位： 万元

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合 计	占一至五部分投资%
I	工程部分投资				84.40	
	第一部分 建筑工程	56.93			56.93	
	第二部分 机电设备及安装工程					
	第三部分 金属结构设备及安装工程	7.40	1.64		9.03	
	第四部分 施工临时工程	8.46			8.46	
	第五部分 独立费用			7.52	7.52	
	一至五部分合计	72.79	1.64	7.52	81.94	
	预备费				2.46	
	工程静态总投资				84.40	
II	移民环境投资				5.60	
一	环境保护工程				2.16	
二	水土保持工程				3.44	
III	工程投资总计				90.00	

