

# 临夏县水务局文件

临县水务发[2024]13号

## 临夏县水务局 关于临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠 道衬砌项目实施方案的批复

临夏县库区移民局：

你单位报来《关于上报《临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目实施方案》的报告已收悉。依据国家投资项目基本建设管理程序，甘肃通正智慧工程咨询设计有限公司对中庚工程技术有限公司编制的《临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目实施方案》进行了评审，并出具了评审报告，根据评审意见，编制单位对《实施方案》进行了修改完善和补充，

根据技术评审意见，该实施方案基本达到相关规范要求，原则同意该实施方案。现批复如下：

### 一、建设内容

1、南塬乡主要建设内容为：共计改造渠道 12678m。其中 D60 现浇矩形渠道改造 893 米； U60 预制渠道衬砌 1072 米； U50 预制渠道衬砌 6652 米； U40 预制渠道衬砌 3843 米；过路预制涵管(4m) 共 4 个；过路预制涵管(6m) 共 10 个，过路预制涵管(8m) 共 6 个，过路预制涵管(10m) 共 5 个；埋设钢管 120 米；埋设波纹管 240 米，埋设 DN355PE 管 150 米，埋设 DN200(0.6Mpa) PE 管 30 米；单级跌水 177 个，多级跌水 6 个。及其它供水配套设施。

2、莲花镇主要建设内容为：共计 U60 预制渠道衬砌 217 米； U30 预制渠道衬砌 10 米；埋设钢管 30 米；单级跌水 1 个；多级跌水 2 个；集水池一座；消力池一座。及其它供水配套设施。

### 二、工程规模及任务

依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017) 水利水电工程分等指标表、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018) 提水枢纽工程分等指标表，本项目工程等别为 V 等小 (2) 型。

依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017) 灌溉工程永久性水工建筑物级别表、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-2018) 水工建筑物级别划分表，主要建筑物级别为 5 级，

次要建筑物为 5 级。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)、《防洪标准》(GB50201-2014)、《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018) 的规定,本工程永久水工建筑物防洪标准按 20 年一遇洪水设计,校核洪水标准为 50 年一遇。

### 三、资金筹措

本工程概算工程总投资为 382.97 万元,其中建筑工程投资 330.54 万元,临时工程 17.52 万元,独立费用 23.37 万元,预备费 11.14,水保投资 0.2 万元,环境保护投资 0.2 万元。本工程建设资金由大中型水库移民后期扶持资金解决。

### 四、建设工期及建设地点

建设地点位于临夏县南塬乡张王村。建设工期 4 个月。

### 五、工程建设管理

在建设过程中要严格按照水利水电施工规范的要求进行工程建设与管理。应制定严格科学的规章制度,严格按照有关操作规程规范办事,实行全面质量管理,保证安全生产。

本工程竣工后移交南塬乡张王村村民委员会,负责运行期间的管理与维护。

接文后,请抓紧在临夏州公共资源交易中心阳光交易平台完成项目招投标工作,争取早日开工建设。特此批复。

项目代码: 2401-622921-04-01-936081。

附：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目概  
算审定表



---

临夏县水务局

2024年1月29日印

---

# 概算审定表

单位： 万元

| 序号 | 工程或费用名称           | 建安工程费  | 设备购置费 | 独立费用 | 合计     | 占工程总投资(%) |
|----|-------------------|--------|-------|------|--------|-----------|
| I  | 工程投资              |        |       |      | 348.06 |           |
| 一  | 第一部分： 建筑工程        | 330.54 |       |      | 330.54 |           |
| 1  | 张家地片区             | 58.29  |       |      | 58.29  |           |
| 2  | 唐家社片区             | 99.24  |       |      | 99.24  |           |
| 3  | 下王社片区             | 25.99  |       |      | 25.99  |           |
| 4  | 台南社片区             | 27.74  |       |      | 27.74  |           |
| 5  | 台北社片区             | 28.69  |       |      | 28.69  |           |
| 6  | 白南社片区             | 1.55   |       |      | 1.55   |           |
| 7  | 白北社片区             | 2.49   |       |      | 2.49   |           |
| 8  | 排洪尾水              | 77.02  |       |      | 77.02  |           |
| 9  | 莲花镇片区             | 9.53   |       |      | 9.53   |           |
| 二  | 第二部分： 机电设备及安装工程   |        |       |      | 0.00   |           |
| 三  | 第三部分： 金属结构设备及安装工程 |        |       |      | 0.00   |           |
| 四  | 第四部分： 临时工程        | 17.52  |       |      | 17.52  |           |
| 1  | 施工交通工程            | 1.89   |       |      | 1.89   |           |
| 2  | 施工房屋建筑工程          | 0.69   |       |      | 0.69   |           |
| 3  | 其他施工临时工程          | 6.61   |       |      | 6.61   |           |
| 4  | 安全生产措施费           | 8.33   |       |      | 8.33   |           |

|    |                 |  |  |       |        |  |
|----|-----------------|--|--|-------|--------|--|
| 五  | 第五部分： 独立费用      |  |  | 23.37 | 23.37  |  |
| 1  | 建设管理费(含工程建设监理费) |  |  | 10.44 | 10.44  |  |
| 2  | 勘测设计费           |  |  | 12.33 | 12.33  |  |
| 3  | 咨询评审费           |  |  | 0.60  | 0.60   |  |
|    | 一至五部分投资合计       |  |  |       | 371.43 |  |
|    | 基本预备费           |  |  |       | 11.14  |  |
|    | 水土保持投资          |  |  |       | 0.20   |  |
|    | 环境保持投资          |  |  |       | 0.20   |  |
| II | 工程总投资           |  |  |       | 382.97 |  |