

临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉
渠道衬砌项目

工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉
渠道衬砌项目

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		第一部分：建筑工程					
一		张家地片区					
1.1		现浇C25砼渠道（口宽60cm）	m	107			
		每米小计					
1	1000000000001	原渠道砼拆除	m³	0.27			
2	1000000000002	拆除体拉运	m³	0.27			
3	1000000000003	土方开挖	m³	0.94			
4	1000000000004	土方夯填	m³	0.7			
5	1000000000005	原土夯实	m²	1			
6	1000000000006	现浇C25钢筋砼底板	m³	0.18			
7	1000000000007	现浇C25钢筋砼侧墙	m³	0.18			
8	1000000000008	弯扎钢筋	t	0.02			
9	1000000000009	652橡胶止水	m	0.35			
10	1000000000010	高密度挤塑伸缩缝制安	m²	0.02			
11	1000000000011	细部结构工程		0.36			
1.2		现浇C25砼过路涵（矩形）	m	26			
		每米小计					
1	1000000000012	原砼拆除	m³	0.27			
2	1000000000013	拆除体拉运	m³	0.27			
3	1000000000014	土方开挖	m³	0.94			
4	1000000000015	土方夯填	m³	0.7			
5	1000000000016	原土夯实	m²	1			
6	1000000000017	现浇C25钢筋砼底板	m³	0.18			
7	1000000000018	现浇C25钢筋砼侧墙	m³	0.18			
8	1000000000019	现浇C25钢筋砼顶板	m³	0.18			
9	1000000000020	弯扎钢筋	t	0.03			
10	1000000000021	652橡胶止水	m	0.35			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
11	1000000000022	高密度挤塑伸缩缝制安	m ²	0.02			
12	1000000000023	细部结构工程		0.54			
1.3		U60渠道衬砌	m	1072			
		每米小计	m				
1	1000000000024	开挖土方	m ³	0.94			
2	1000000000025	夯填土方	m ³	0.7			
3	1000000000026	拉运C20砼D60"U"型槽	m ³	0.1			
4	1000000000027	人工抬运D60"U"型槽	m ³	0.1			
5	1000000000028	购制C20砼D60"U"型槽	m ³	0.1			
5	1000000000029	衬砌C20砼D60"U"型槽	m ³	0.1			
6	1000000000030	铺衬防渗塑料	m ²	1.65			
8	1000000000031	细部结构	m ³	0.21			
1.4		U60砼跌水(1.5m)	个	1			
		每个小计	个				
1	1000000000032	土方开挖	m ³	3.23			
2	1000000000033	土方夯填	m ³	2.42			
3	1000000000034	砂砾石垫层	m ³	1.2			
4	1000000000035	现浇C15砼垫层	m ³	1.2			
5	1000000000036	现浇C25砼渐变段	m ³	0.1			
6	1000000000037	现浇C25砼底板	m ³	1.07			
7	1000000000038	现浇C25砼侧墙	m ³	0.99			
8	1000000000039	DN50mmPVC排水管购安	m	0.6			
9	1000000000040	钢筋制安	t	0.27			
10	1000000000041	652橡胶止水	m	2			
11	1000000000042	细部结构	m ³	3.36			
1.5		U50砼跌水(1.5m)	个	9			
		每个小计	个				
1	1000000000043	土方开挖	m ³	2.98			
2	1000000000044	土方夯填	m ³	2.24			
3	1000000000045	砂砾石垫层	m ³	1.2			
4	1000000000046	现浇C15砼垫层	m ³	1.2			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
5	1000000000047	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	1000000000048	现浇C25砼底板	m³	1.07			
7	1000000000049	现浇C25砼侧墙	m³	0.87			
8	1000000000050	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.5			
9	1000000000051	钢筋制安	t	0.13			
10	1000000000052	652橡胶止水	m	2.4			
11	1000000000053	细部结构	m³	3.24			
1.6		U50砼跌水（ 2.5m）	个	2			
		每个小计	个				
1	1000000000054	土方开挖	m³	3.48			
2	1000000000055	土方夯填	m³	2.61			
3	1000000000056	砂砾石垫层	m³	1.32			
4	1000000000057	现浇C15砼垫层	m³	1.32			
5	1000000000058	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	1000000000059	现浇C25砼底板	m³	1.2			
7	1000000000060	现浇C25砼侧墙	m³	1.65			
8	1000000000061	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.6			
9	1000000000062	钢筋制安	t	0.17			
10	1000000000063	652橡胶止水	m	2.8			
11	1000000000064	细部结构	m³	4.27			
1.7		U50砼跌水（ 3.5m）	个	3			
		每个小计	个				
1	1000000000065	土方开挖	m³	3.74			
2	1000000000066	土方夯填	m³	2.8			
3	1000000000067	砂砾石垫层	m³	1.44			
4	1000000000068	现浇C15砼垫层	m³	1.44			
5	1000000000069	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	1000000000070	现浇C25砼底板	m³	1.33			
7	1000000000071	现浇C25砼侧墙	m³	2.31			
8	1000000000072	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.5			
9	1000000000073	钢筋制安	t	0.21			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
10	1000000000074	652橡胶止水	m	3.2			
11	1000000000075	细部结构	m³	5.18			
1.8		U60单向分水口	个	76			
		每个小计	个				
1	1000000000076	土方开挖	m³	1.8			
2	1000000000077	土方夯填	m³	1.35			
3	1000000000078	砂砾石垫层	m³	0.06			
4	1000000000079	现浇C25砼衔接	m³	0.03			
5	1000000000080	现浇C25砼底板	m³	0.2			
6	1000000000081	自卸汽车运砼 0.5km	m³	0.23			
7	1000000000082	支架	个	2			
8	1000000000083	闸板	个	2			
9	1000000000084	细部结构	m³	0.23			
1.9		DN600过路预制涵管（10m）	个	1			
9		每个小计	个				
1	1000000000085	原砼拆除	m³	2.43			
2	1000000000086	拆除体拉运	m³	2.43			
3	1000000000087	土方开挖	m³	6			
4	1000000000088	土方夯填	m³	4.5			
5	1000000000089	原土夯实	m²	10			
6	1000000000090	埋设DN600mm预制砼管(含安装费)	m	10			
7	1000000000091	现浇C25砼管墙	m³	0.32			
8	1000000000092	细部结构	m³	10.32			
1.10		DN600过路预制涵管（8m）	个	1			
		每个小计	个				
1	1000000000093	原砼拆除	m³	1.94			
2	1000000000094	拆除体拉运	m³	1.94			
3	1000000000095	土方开挖	m³	4.8			
4	1000000000096	土方夯填	m³	3.6			
5	1000000000097	原土夯实	m²	8			
6	1000000000098	埋设DN600mm预制砼管(含安装费)	m	8			
7	1000000000099	现浇C25砼管墙	m³	0.32			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
8	1000000000100	细部结构	m³	8.32			
1.11		DN600过路预制涵管（6m）	个	2			
		每个小计	个				
1	1000000000101	原砼拆除	m³	1.08			
2	1000000000102	拆除体拉运	m³	1.08			
3	1000000000103	土方开挖	m³	3.6			
4	1000000000104	土方夯填	m³	2.7			
5	1000000000105	原土夯实	m²	6			
6	1000000000106	埋设DN600mm预制砼管(含安装费)	m	6			
7	1000000000107	现浇C25砼管墙	m³	0.32			
8	1000000000108	细部结构	m³	6.32			
1.12		U50渠道衬砌	m	1042			
		每米小计	m				
1	1000000000109	开挖土方	m³	0.83			
2	1000000000110	夯填土方	m³	0.62			
3	1000000000111	拉运C20砼D50"U"型槽	m³	0.09			
4	1000000000112	人工抬运D50"U"型槽	m³	0.09			
5	1000000000113	购制C20砼D50"U"型槽	m³	0.09			
6	1000000000114	衬砌C20砼D50"U"型槽	m³	0.09			
7	1000000000115	铺衬防渗塑料	m²	1.65			
8	1000000000116	细部结构	m³	0.18			
1.13		U50砼跌水(1.5m)	个	9			
		每个小计	个				
1	1000000000117	土方开挖	m³	2.98			
2	1000000000118	土方夯填	m³	2.24			
3	1000000000119	砂砾石垫层	m³	1.2			
4	1000000000120	现浇C15砼垫层	m³	1.2			
5	1000000000121	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	1000000000122	现浇C25砼底板	m³	1.07			
7	1000000000123	现浇C25砼侧墙	m³	0.87			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
8	1000000000124	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.5			
9	1000000000125	钢筋制安	t	0.13			
10	1000000000126	652橡胶止水	m	2.4			
11	1000000000127	细部结构	m³	3.24			
1.14		U50砼跌水（ 2.5m）	个	2			
		每个小计	个				
1	1000000000128	土方开挖	m³	3.48			
2	1000000000129	土方夯填	m³	2.61			
3	1000000000130	砂砾石垫层	m³	1.32			
4	1000000000131	现浇C15砼垫层	m³	1.32			
5	1000000000132	现浇C25砼渐变 段	m³	0.1			
6	1000000000133	现浇C25砼底板	m³	1.2			
7	1000000000134	现浇C25砼侧墙	m³	1.65			
8	1000000000135	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.6			
9	1000000000136	钢筋制安	t	0.17			
10	1000000000137	652橡胶止水	m	2.8			
11	1000000000138	细部结构	m³	4.27			
1.15		U50砼跌水（ 3.5m）	个	3			
12		每个小计	个				
1	1000000000139	土方开挖	m³	3.74			
2	1000000000140	土方夯填	m³	2.8			
3	1000000000141	砂砾石垫层	m³	1.44			
4	1000000000142	现浇C15砼垫层	m³	1.44			
5	1000000000143	现浇C25砼渐变 段	m³	0.1			
6	1000000000144	现浇C25砼底板	m³	1.33			
7	1000000000145	现浇C25砼侧墙	m³	2.31			
8	1000000000146	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.5			
9	1000000000147	钢筋制安	t	0.21			
10	1000000000148	652橡胶止水	m	3.2			
11	1000000000149	细部结构	m³	5.18			
1.16		U50单向分水口	个	99			
		每个小计	个				

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	1000000000150	土方开挖	m ³	1.8			
2	1000000000151	土方夯填	m ³	1.35			
3	1000000000152	砂砾石垫层	m ³	0.05			
4	1000000000153	现浇C25砼衔接	m ³	0.05			
5	1000000000154	现浇C25砼底板	m ³	0.02			
6	1000000000155	自卸汽车运砼 0.5km	m ³	0.07			
7	1000000000156	支架	个	2			
8	1000000000157	闸板	个	2			
9	1000000000158	细部结构	m ³	0.07			
1.17		U40渠道衬砌	m	74			
		每米小计	m				
1	1000000000159	开挖土方	m ³	0.6			
2	1000000000160	夯填土方	m ³	0.45			
3	1000000000161	拉运C20砼 D40“U”型槽	m ³	0.08			
4	1000000000162	人工抬运 D40“U”型槽	m ³	0.08			
5	1000000000163	购制C20砼 D40“U”型槽	m ³	0.08			
6	1000000000164	衬砌C20砼 D40“U”型槽	m ³	0.08			
7	1000000000165	铺衬防渗塑料	m ³	1.48			
8	1000000000166	细部结构	m ²	0.17			
1.18		U40单向分水口	个	6			
		每个小计	个				
1	1000000000167	土方开挖	m ³	1.44			
2	1000000000168	土方夯填	m ³	1.08			
3	1000000000169	砂砾石垫层	m ³	0.04			
4	1000000000170	现浇C25砼衔接	m ³	0.02			
5	1000000000171	现浇C25砼底板	m ³	0.16			
6	1000000000172	自卸汽车运砼 0.5km	m ³	0.18			
7	1000000000173	支架	个	2			
8	1000000000174	闸板	个	2			
9	1000000000175	细部结构	m ³	0.18			
1.19		垮沟输水钢管	m	120			
1	1000000000176	土方开挖	m ³	177.6			
2	1000000000177	土方夯填	m ³	133.2			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3	1000000000178	原土翻夯	m³	60			
4	1000000000179	C15混凝土垫层	m³	1.73			
5	1000000000180	现浇C25混凝土镇、支墩	m³	6.48			
6	1000000000181	现浇C25消力池	m³	0.11			
7	1000000000182	DN508螺旋钢管（壁厚8mm）购安	m	120			
8	1000000000183	DN508止水套环	个	2			
9	1000000000184	DN508半固定式伸缩节（含螺栓等连接件）	套	2			
10	1000000000185	DN508松套法兰（带胶圈连接件等）	套	2			
11	1000000000186	DN200钢制排水阀	个	1			
12	1000000000187	DN273松套法兰（带胶圈连接件等）	套	2			
13	1000000000188	DN273壁厚（6mm）排水钢管	m	20			
14	1000000000189	细部结构	m³	8.32			
1.20		1#退水波纹管	m	60			
1	1000000000190	垃圾清运	m³	60			
2	1000000000191	土方开挖	m³	22.2			
3	1000000000192	土方夯填	m³	16.65			
4	1000000000193	原土翻夯	m³	18			
5	1000000000194	DN500波纹管（壁厚5mm）购安	m	60			
6	1000000000195	DN508止水套环	套	2			
7	1000000000196	C15混凝土垫层	m³	0.48			
8	1000000000197	现浇C25混凝土镇、支墩	m³	2.59			
9	1000000000198	C25现浇砼消力池底板、侧墙	m³	0.18			
10	1000000000199	细部结构	m³	3.25			
二		唐家社片区					
2.1		U50渠道衬砌	m	4355			
		每米小计	m				
1	1000000000200	开挖土方	m³	0.83			
2	1000000000201	夯填土方	m³	0.62			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3	100000000202	拉运C20砼D50"U"型槽	m³	0.09			
4	100000000203	人工抬运D50"U"型槽	m³	0.09			
5	100000000204	购制C20砼D50"U"型槽	m³	0.09			
6	100000000205	衬砌C20砼D50"U"型槽	m³	0.09			
7	100000000206	铺衬防渗塑料	m²	1.65			
8	100000000207	细部结构	m³	0.18			
2.2		U50砼跌水（1.5m）	个	61			
		每个小计	个				
1	100000000208	土方开挖	m³	2.98			
2	100000000209	土方夯填	m³	2.24			
3	100000000210	砂砾石垫层	m³	1.2			
4	100000000211	现浇C15砼垫层	m³	1.2			
5	100000000212	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	100000000213	现浇C25砼底板	m³	1.07			
7	100000000214	现浇C25砼侧墙	m³	0.87			
8	100000000215	DN50mmPVC排水管购安	m	0.5			
9	100000000216	钢筋制安	t	0.13			
10	100000000217	652橡胶止水	m	2.4			
11	100000000218	细部结构	m³	3.24			
2.3		U50砼跌水（2.5m）	个	10			
		每个小计	个				
1	100000000219	土方开挖	m³	3.48			
2	100000000220	土方夯填	m³	2.61			
3	100000000221	砂砾石垫层	m³	1.32			
4	100000000222	现浇C15砼垫层	m³	1.32			
5	100000000223	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	100000000224	现浇C25砼底板	m³	1.2			
7	100000000225	现浇C25砼侧墙	m³	1.65			
8	100000000226	DN50mmPVC排水管购安	m	0.6			
9	100000000227	钢筋制安	t	0.17			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
10	100000000228	652橡胶止水	m	2.8			
11	100000000229	细部结构	m³	4.27			
2.4		U50砼跌水（3.5m）	个	4			
		每个小计	个				
1	100000000230	土方开挖	m³	3.74			
2	100000000231	土方夯填	m³	2.8			
3	100000000232	砂砾石垫层	m³	1.44			
4	100000000233	现浇C15砼垫层	m³	1.44			
5	100000000234	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	100000000235	现浇C25砼底板	m³	1.33			
7	100000000236	现浇C25砼侧墙	m³	2.31			
8	100000000237	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.5			
9	100000000238	钢筋制安	t	0.21			
10	100000000239	652橡胶止水	m	3.2			
11	100000000240	细部结构	m³	5.18			
2.5		U50单向分水口	个	407			
		每个小计	个				
1	100000000241	土方开挖	m³	1.8			
2	100000000242	土方夯填	m³	1.35			
3	100000000243	砂砾石垫层	m³	0.05			
4	100000000244	现浇C25砼衔接	m³	0.05			
5	100000000245	现浇C25砼底板	m³	0.02			
6	100000000246	自卸汽车运砼 0.5km	m³	0.07			
7	100000000247	支架	t	2			
8	100000000248	闸板	t	2			
9	100000000249	细部结构	m³	0.07			
2.6		U50双向分水口	个	107			
		每个小计	个				
1	100000000250	土方开挖	m³	2.03			
2	100000000251	土方夯填	m³	1.52			
3	100000000252	砂砾石垫层	m³	0.05			
4	100000000253	现浇C25砼衔接	m³	0.06			
5	100000000254	现浇C25砼底板	m³	0.16			
6	100000000255	自卸汽车运砼 0.5km	m³	0.22			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7	100000000256	支架	t	1			
8	100000000257	闸板	t	3			
9	100000000258	细部结构	m³	0.22			
2.7		DN500过路预制涵管（10m）	个	4			
		每个小计	个				
1	100000000259	原砼拆除	m³	2.43			
2	100000000260	拆除体拉运	m³	2.43			
3	100000000261	土方开挖	m³	6			
4	100000000262	土方夯填	m³	4.5			
5	100000000263	原土夯实	m²	10			
6	100000000264	埋设DN500mm预制砼管(含安装费)	m	10			
7	100000000265	现浇C25砼管墙	m³	0.32			
8	100000000266	细部结构	m³	10.32			
2.8		DN500过路预制涵管（8m）		3			
		每座小计					
1	100000000267	原砼拆除	m³	1.94			
2	100000000268	拆除体拉运	m³	1.94			
3	100000000269	土方开挖	m³	4.8			
4	100000000270	土方夯填	m³	3.6			
5	100000000271	原土夯实	m²	8			
6	100000000272	埋设DN500mm预制砼管(含安装费)	m	8			
7	100000000273	现浇C25砼管墙	m³	0.32			
8	100000000274	细部结构	m³	8.32			
2.9		DN500过路预制涵管（6m）	个	7			
		每个小计	个				
1	100000000275	原砼拆除	m³	1.46			
2	100000000276	拆除体拉运	m³	1.46			
3	100000000277	土方开挖	m³	3.6			
4	100000000278	土方夯填	m³	2.7			
5	100000000279	原土夯实	m²	6			
6	100000000280	埋设DN500mm预制砼管(含安装费)	m	6			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7	100000000281	现浇C25砼管墙	m³	0.32			
8	100000000282	细部结构	m³	6.32			
2.10		DN500过路预制涵管（4m）	个	3			
9		每个小计	个				
1	100000000283	原砼拆除	m³	0.89			
2	100000000284	拆除体拉运	m³	0.89			
3	100000000285	土方开挖	m³	2.4			
4	100000000286	土方夯填	m³	1.8			
5	100000000287	原土夯实	m²	4			
6	100000000288	埋设DN500mm预制砼管(含安装费)	m	4			
7	100000000289	现浇C25砼管墙	m³	0.32			
8	100000000290	细部结构	m³	4.32			
2.11		跨路管道及穿路	m	150			
1	100000000291	进水池开挖土方	m³	7.3			
2	100000000292	进水池夯填土方	m³	5.47			
3	100000000293	进水池原土翻夯	m³	4			
4	100000000294	进水池C15混凝土垫层	m³	0.49			
5	100000000295	进水池C25混凝土水池底板	m³	0.51			
6	100000000296	进水池C25混凝土水池侧墙	m³	1.44			
7	100000000297	进水口拦污栅	套	1			
8	100000000298	埋设DN355（0.63Mpa）PE管	m	150			
9	100000000299	DN508止水套环	套	2			
10	100000000300	管道开挖土方	m³	174.24			
11	100000000301	管道夯填土方	m³	130.68			
12	100000000302	埋设DN200（0.63Mpa）PE放空管	m	30			
13	100000000303	购安355-200-355三通（含法兰盘）	个	1			
14	100000000304	购安DN355热熔法兰盘	个	1			
15	100000000305	购安DN200钢制放空阀	套	1			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
16	1000000000306	混凝土路面拆除	m³	10.56			
17	1000000000307	拆除体拉运	m³	10.56			
18	1000000000308	现浇C25混凝土路面恢复	m³	1.58			
19	1000000000309	止推墩	m³	0.22			
20	1000000000310	出水池开挖土方	m³	4.2			
21	1000000000311	出水池夯填土方	m³	3.15			
22	1000000000312	出水池原土翻夯	m³	3.92			
23	1000000000313	出水池C15混凝土垫层	m³	0.43			
24	1000000000314	出水池C25混凝土水池底板	m³	2.4			
25	1000000000315	出水池C25混凝土水池侧墙	m³	0.84			
26	1000000000316	细部结构	m³	7.5			
2.12		2#退水波纹管		35			
1	1000000000317	垃圾清运	m³	35			
2	1000000000318	土方开挖	m³	22.2			
3	1000000000319	土方夯填	m³	16.65			
4	1000000000320	原土翻夯	m³	18			
5	1000000000321	DN500波纹管（壁厚5mm）购安	m	35			
6	1000000000322	DN508止水套环	套	2			
7	1000000000323	C15混凝土垫层	m³	0.48			
8	1000000000324	现浇C25混凝土镇、支墩	m³	3.46			
9	1000000000325	C25现浇砼消力池底板、侧墙	m³	0.18			
10	1000000000326	细部结构	m³	4.12			
三		下王社片区					
3.1		U50渠道衬砌	m	1255			
		每米小计	m				
1	1000000000327	开挖土方	m³	0.83			
2	1000000000328	夯填土方	m³	0.62			
3	1000000000329	拉运C20砼D50“U”型槽	m³	0.09			
4	1000000000330	人工抬运D50“U”型槽	m³	0.09			
5	1000000000331	购制C20砼D50“U”型槽	m³	0.09			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
6	100000000332	衬砌C20砼D50"U"型槽	m³	0.09			
7	100000000333	铺衬防渗塑料	m²	1.65			
8	100000000334	细部结构	m³	0.18			
3.2		U50砼跌水（1.5m）	个	12			
		每个小计	个				
1	100000000335	土方开挖	m³	2.98			
2	100000000336	土方夯填	m³	2.24			
3	100000000337	砂砾石垫层	m³	1.2			
4	100000000338	现浇C15砼垫层	m³	1.2			
5	100000000339	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	100000000340	现浇C25砼底板	m³	1.07			
7	100000000341	现浇C25砼侧墙	m³	0.87			
8	100000000342	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.5			
9	100000000343	钢筋制安	t	0.13			
10	100000000344	652橡胶止水	m	2.4			
11	100000000345	细部结构	m³	3.24			
3.3		U50砼跌水（2.5m）	个	3			
		每个小计	个				
1	100000000346	土方开挖	m³	3.48			
2	100000000347	土方夯填	m³	2.61			
3	100000000348	砂砾石垫层	m³	1.32			
4	100000000349	现浇C15砼垫层	m³	1.32			
5	100000000350	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	100000000351	现浇C25砼底板	m³	1.2			
7	100000000352	现浇C25砼侧墙	m³	1.65			
8	100000000353	DN50mmPVC排水 管购安	m	0.6			
9	100000000354	钢筋制安	t	0.17			
10	100000000355	652橡胶止水	m	2.8			
11	100000000356	细部结构	m³	4.27			
3.4		U50砼跌水（3.5m）	个	3			
		每个小计	个				

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	100000000357	土方开挖	m³	3.74			
2	100000000358	土方夯填	m³	2.8			
3	100000000359	砂砾石垫层	m³	1.44			
4	100000000360	现浇C15砼垫层	m³	1.44			
5	100000000361	现浇C25砼渐变段	m³	0.1			
6	100000000362	现浇C25砼底板	m³	1.33			
7	100000000363	现浇C25砼侧墙	m³	2.31			
8	100000000364	DN50mmPVC排水管购安	m	0.5			
9	100000000365	钢筋制安	t	0.21			
10	100000000366	652橡胶止水	m	3.2			
11	100000000367	细部结构	m³	5.18			
3.5		U50单向分水口	个	58			
10		每个小计	个				
1	100000000368	土方开挖	m³	1.8			
2	100000000369	土方夯填	m³	1.35			
3	100000000370	砂砾石垫层	m³	0.05			
4	100000000371	现浇C25砼衔接	m³	0.05			
5	100000000372	现浇C25砼底板	m³	0.02			
6	100000000373	自卸汽车运砼0.5km	m³	0.07			
7	100000000374	支架	t	2			
8	100000000375	闸板	t	2			
9	100000000376	细部结构	m³	0.07			
3.6		U50双向分水口	个	55			
		每个小计	个				
1	100000000377	土方开挖	m³	2.03			
2	100000000378	土方夯填	m³	1.52			
3	100000000379	砂砾石垫层	m³	0.05			
4	100000000380	现浇C25砼衔接	m³	0.06			
5	100000000381	现浇C25砼底板	m³	0.16			
6	100000000382	自卸汽车运砼0.5km	m³	0.22			
7	100000000383	支架	t	1			
8	100000000384	闸板	t	3			
9	100000000385	细部结构	m³	0.22			
3.7		DN500过路预制涵管（8m）	个	2			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		每个小计	个				
1	100000000386	原砼拆除	m ³	1.94			
2	100000000387	拆除体拉运	m ³	1.94			
3	100000000388	土方开挖	m ³	4.8			
4	100000000389	土方夯填	m ³	3.6			
5	100000000390	原土夯实	m ²	8			
6	100000000391	埋设DN500mm预制砼管(含安装费)	m	8			
7	100000000392	现浇C25砼管墙	m ³	0.32			
8	100000000393	细部结构	m ³	8.32			
3.8		DN500过路预制涵管(6m)	个	1			
		每个小计	个				
1	100000000394	原砼拆除	m ³	1.46			
2	100000000395	拆除体拉运	m ³	1.46			
3	100000000396	土方开挖	m ³	3.6			
4	100000000397	土方夯填	m ³	2.7			
5	100000000398	原土夯实	m ²	6			
6	100000000399	埋设DN500mm预制砼管(含安装费)	m	6			
7	100000000400	现浇C25砼管墙	m ³	0.32			
8	100000000401	细部结构	m ³	6.32			
3.9		DN500过路预制涵管(4m)	个	1			
		每个小计	个				
1	100000000402	原砼拆除	m ³	0.89			
2	100000000403	拆除体拉运	m ³	0.89			
3	100000000404	土方开挖	m ³	2.4			
4	100000000405	土方夯填	m ³	1.8			
5	100000000406	原土夯实	m ²	4			
6	100000000407	埋设DN500mm预制砼管(含安装费)	m	4			
7	100000000408	现浇C25砼管墙	m ³	0.32			
8	100000000409	细部结构	m ³	4.32			
3.10		3#波纹管退水		145			
1	100000000410	垃圾清运	m ³	155			
2	100000000411	土方开挖	m ³	22.2			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3	100000000412	土方夯填	m³	16.65			
4	100000000413	原土翻夯	m³	18			
5	100000000414	DN500波纹管（壁厚5mm）购安	m	60			
6	100000000415	DN508止水套环	套	2			
7	100000000416	C15混凝土垫层	m³	0.48			
8	100000000417	现浇C25混凝土镇、支墩	m³	3.46			
9	100000000418	C25现浇砼消力池底板、侧墙	m³	0.18			
10	100000000419	细部结构	m³	4.12			
四		台南社片区					
4.1		U40渠道衬砌	m	1525			
		每米小计	m				
1	100000000420	开挖土方	m³	0.6			
2	100000000421	夯填土方	m³	0.45			
3	100000000422	拉运C20砼D40“U”型槽	m³	0.08			
4	100000000423	人工抬运D40“U”型槽	m³	0.08			
5	100000000424	购制C20砼D40“U”型槽	m³	0.08			
6	100000000425	衬砌C20砼D40“U”型槽	m³	0.08			
7	100000000426	铺衬防渗塑料	m²	1.48			
8	100000000427	细部结构	m³	0.17			
4.2		U40砼跌水（1.5m）	个	29			
12		每个小计	个				
1	100000000428	土方开挖	m³	2.96			
2	100000000429	土方夯填	m³	2.22			
3	100000000430	砂砾石垫层	m³	0.96			
4	100000000431	现浇C15砼垫层	m³	1.05			
5	100000000432	现浇C25砼渐变段	m³	0.08			
6	100000000433	现浇C25砼底板	m³	0.79			
7	100000000434	现浇C25砼侧墙	m³	0.74			
8	100000000435	DN40mmPVC排水管购安	m	0.4			
9	100000000436	钢筋制安	t	0.21			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
10	100000000437	652橡胶止水	m	2.2			
11	100000000438	细部结构	m³	2.66			
4.3		U40单向分水口	个	70			
		每个小计	个				
1	100000000439	土方开挖	m³	1.44			
2	100000000440	土方夯填	m³	1.08			
3	100000000441	砂砾石垫层	m³	0.04			
4	100000000442	现浇C25砼衔接	m³	0.02			
5	100000000443	现浇C25砼底板	m³	0.16			
6	100000000444	自卸汽车运砼 0.5km	m³	0.18			
7	100000000445	支架	t	2			
8	100000000446	闸板	t	2			
9	100000000447	细部结构	m³	0.18			
4.4		U40双向分水口	个	32			
		每个小计	个				
1	100000000448	土方开挖	m³	0.96			
2	100000000449	土方夯填	m³	0.72			
3	100000000450	砂砾石垫层	m³	0.92			
4	100000000451	现浇C25砼衔接	m³	0.05			
5	100000000452	现浇C25砼底板	m³	0.14			
6	100000000453	自卸汽车运砼 0.5km	m³	0.19			
7	100000000454	支架	t	1			
8	100000000455	闸板	t	3			
9	100000000456	细部结构	m³	0.19			
五		台北社片区					
5.1		U40渠道衬砌	m	2009			
		每米小计	m				
1	100000000457	开挖土方	m³	0.6			
2	100000000458	夯填土方	m³	0.45			
3	100000000459	拉运C20砼 D40"U"型槽	m³	0.08			
4	100000000460	人工抬运 D40"U"型槽	m³	0.08			
5	100000000461	购制C20砼 40"U"型槽	m³	0.08			
6	100000000462	衬砌C20砼 D40"U"型槽	m³	0.08			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7	100000000463	铺衬防渗塑料	m ²	1.48			
8	100000000464	细部结构	m ³	0.17			
5.2		U40砼跌水 (1.5m)	个	16			
		每个小计	个				
1	100000000465	土方开挖	m ³	2.96			
2	100000000466	土方夯填	m ³	2.22			
3	100000000467	砂砾石垫层	m ³	0.96			
4	100000000468	现浇C15砼垫层	m ³	1.05			
5	100000000469	现浇C25砼渐变段	m ³	0.08			
6	100000000470	现浇C25砼底板	m ³	0.79			
7	100000000471	现浇C25砼侧墙	m ³	0.74			
8	100000000472	DN40mmPVC排水管购安	m	0.4			
9	100000000473	钢筋制安	t	0.21			
10	100000000474	652橡胶止水	m	2.2			
11	100000000475	细部结构	m ³	2.66			
5.3		U40单向分水口	个	104			
		每个小计	个				
1	100000000476	土方开挖	m ³	1.44			
2	100000000477	土方夯填	m ³	1.08			
3	100000000478	砂砾石垫层	m ³	0.04			
4	100000000479	现浇C25砼衔接	m ³	0.02			
5	100000000480	现浇C25砼底板	m ³	0.16			
6	100000000481	自卸汽车运砼 0.5km	m ³	0.18			
7	100000000482	支架	个	2			
8	100000000483	闸板	个	2			
9	100000000484	细部结构	m ³	0.18			
5.4		U40双向分水口	个	37			
		每个小计	个				
1	100000000485	土方开挖	m ³	0.96			
2	100000000486	土方夯填	m ³	0.72			
3	100000000487	砂砾石垫层	m ³	0.92			
4	100000000488	现浇C25砼衔接	m ³	0.05			
5	100000000489	现浇C25砼底板	m ³	0.14			
6	100000000490	自卸汽车运砼 0.5km	m ³	0.19			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7	100000000491	支架	个	1			
8	100000000492	闸板	个	3			
9	100000000493	细部结构	m³	0.19			
六		白南社片区					
6.1		U40渠道衬砌	m	95			
		每米小计	m				
1	100000000494	开挖土方	m³	0.6			
2	100000000495	夯填土方	m³	0.45			
3	100000000496	拉运C20砼 D40"U"型槽	m³	0.08			
4	100000000497	人工抬运 D40"U"型槽	m³	0.08			
5	100000000498	购制C20砼 D40"U"型槽	m³	0.08			
6	100000000499	衬砌C20砼 D40"U"型槽	m³	0.08			
7	100000000500	铺衬防渗塑料	m²	1.48			
8	100000000501	细部结构	m³	0.17			
6.2		U40砼跌水 (1.5m)	个	1			
		每个小计	个				
1	100000000502	土方开挖	m³	2.96			
2	100000000503	土方夯填	m³	2.22			
3	100000000504	砂砾石垫层	m³	0.96			
4	100000000505	现浇C15砼垫层	m³	1.05			
5	100000000506	现浇C25砼渐变段	m³	0.08			
6	100000000507	现浇C25砼底板	m³	0.79			
7	100000000508	现浇C25砼侧墙	m³	0.74			
8	100000000509	DN40mmPVC排水 管购安	m	0.4			
9	100000000510	钢筋制安	t	0.21			
10	100000000511	652橡胶止水	m	2.2			
11	100000000512	细部结构	m³	2.66			
6.3		U40单向分水口	个	10			
		每个小计	个				
1	100000000513	土方开挖	m³	1.44			
2	100000000514	土方夯填	m³	1.08			
3	100000000515	砂砾石垫层	m³	0.04			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4	100000000516	现浇C25砼衔接	m³	0.02			
5	100000000517	现浇C25砼底板	m³	0.16			
6	100000000518	自卸汽车运砼 0.5km	m³	0.18			
7	100000000519	支架	个	2			
8	100000000520	闸板	个	2			
9	100000000521	细部结构	m³	0.18			
七		白北社片区					
7.1		U40渠道衬砌	m	140			
		每米小计	m				
1	100000000522	开挖土方	m³	0.6			
2	100000000523	夯填土方	m³	0.45			
3	100000000524	拉运C20砼 D40"U"型槽	m³	0.08			
4	100000000525	人工抬运 D40"U"型槽	m³	0.08			
5	100000000526	购制C20砼 D40"U"型槽	m³	0.08			
6	100000000527	衬砌C20砼 D40"U"型槽	m³	0.08			
7	100000000528	铺衬防渗塑料	m²	1.48			
8	100000000529	细部结构	m³	0.17			
7.2		U40砼跌水 (1.5m)	个	2			
12		每个小计	个				
1	100000000530	土方开挖	m³	2.96			
2	100000000531	土方夯填	m³	2.22			
3	100000000532	砂砾石垫层	m³	0.96			
4	100000000533	现浇C15砼垫层	m³	1.05			
5	100000000534	现浇C25砼渐变段	m³	0.08			
6	100000000535	现浇C25砼底板	m³	0.79			
7	100000000536	现浇C25砼侧墙	m³	0.74			
8	100000000537	DN40mmPVC排水 管购安	m	0.4			
9	100000000538	钢筋制安	t	0.21			
10	100000000539	652橡胶止水	m	2.2			
11	100000000540	细部结构	m³	2.66			
7.3		U40单向分水口	个	15			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
		每个小计	个				
1	100000000541	土方开挖	m³	1.44			
2	100000000542	土方夯填	m³	1.08			
3	100000000543	砂砾石垫层	m³	0.04			
4	100000000544	现浇C25砼衔接	m³	0.02			
5	100000000545	现浇C25砼底板	m³	0.16			
6	100000000546	自卸汽车运砼 0.5km	m³	0.18			
7	100000000547	支架	个	2			
8	100000000548	闸板	个	2			
9	100000000549	细部结构	m³	0.18			
八		排洪尾水					
8.1		平段现浇C25砼 渠道（口宽 60cm）	m	486			
		每米小计	m				
1	100000000550	原渠道砼拆除	m³	0.27			
2	100000000551	拆除体拉运	m³	0.27			
3	100000000552	土方开挖	m³	0.94			
4	100000000553	土方夯填	m³	0.7			
5	100000000554	原土夯实	m²	1			
6	100000000555	现浇C25钢筋砼 底板	m³	0.18			
7	100000000556	现浇C25钢筋砼 侧墙	m³	0.18			
8	100000000557	弯扎钢筋	t	0.02			
9	100000000558	652橡胶止水	m	0.35			
10	100000000559	高密度挤塑伸缩 缝制安	m²	0.02			
11	100000000560	细部结构	m³	0.36			
8.2		平段现浇U60单 向分水口	个	28			
		每个小计	个				
1	100000000561	土方开挖	m³	1.8			
2	100000000562	土方夯填	m³	1.35			
3	100000000563	砂砾石垫层	m³	0.06			
4	100000000564	现浇C25砼衔接	m³	0.03			
5	100000000565	现浇C25砼底板	m³	0.2			
6	100000000566	自卸汽车运砼 0.5km	m³	0.23			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7	100000000567	支架	个	2			
8	100000000568	闸板	个	2			
9	100000000569	细部结构	m³	0.23			
8.3		平段现浇C25砼过路涵（矩形）	m	66			
		每米小计	m				
1	100000000570	原砼拆除	m³	0.27			
2	100000000571	拆除体拉运	m³	0.27			
3	100000000572	土方开挖	m³	0.94			
4	100000000573	土方夯填	m³	0.7			
5	100000000574	原土夯实	m²	1			
6	100000000575	现浇C25钢筋砼底板	m³	0.18			
7	100000000576	现浇C25钢筋砼侧墙	m³	0.18			
8	100000000577	现浇C25钢筋砼顶板	m³	0.18			
9	100000000578	弯扎钢筋	t	0.03			
10	100000000579	652橡胶止水	m	0.42			
11	100000000580	高密度挤塑伸缩缝制安	m²	0.02			
12	100000000581	细部结构	m³	0.54			
8.4		沟段现浇C25砼渠道（口宽60cm）	m	300			
		每米小计	m				
1	100000000582	原渠道砼拆除	m³	0.27			
2	100000000583	拆除体拉运	m³	0.27			
3	100000000584	土方开挖	m³	0.94			
4	100000000585	土方夯填	m³	0.7			
5	100000000586	原土夯实	m²	1			
6	100000000587	现浇C25钢筋砼底板	m³	0.18			
7	100000000588	现浇C25钢筋砼侧墙	m³	0.18			
8	100000000589	弯扎钢筋	t	0.02			
9	100000000590	652橡胶止水	m	0.35			
10	100000000591	高密度挤塑伸缩缝制安	m²	0.02			
11	100000000592	细部结构	m³	0.36			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
8.5		沟段现浇1阶跌水	个	21			
		每个小计	个				
1	100000000593	土方开挖	m ³	36			
2	100000000594	土方夯填	m ³	16.2			
3	100000000595	原土翻夯	m ²	12			
4	100000000596	砂砾石垫层	m ³	1.5			
5	100000000597	现浇C15砼垫层	m ³	1.5			
6	100000000598	现浇C25砼渐变段	m ³	1.41			
7	100000000599	现浇C25砼底板	m ³	1.2			
8	100000000600	现浇C25砼侧墙	m ³	4.38			
9	100000000601	DN60mmPVC排水 管购安	m	0.6			
10	100000000602	钢筋制安	t	0.34			
11	100000000603	M10浆砌石挡墙	m ³	0.4			
12	100000000604	652橡胶止水	m	3			
13	100000000605	细部结构	m ³	8.49			
8.6		沟段现浇连续2阶跌水	个	3			
		每个小计	个				
1	100000000606	土方开挖	m ³	36.86			
2	100000000607	土方夯填	m ³	16.59			
3	100000000608	原土翻夯	m ²	19.2			
4	100000000609	砂砾石垫层	m ³	13.82			
5	100000000610	现浇C15砼垫层	m ³	2.3			
6	100000000611	现浇C25砼前渐变段	m ³	1.49			
7	100000000612	现浇C25砼后渐变段	m ³	1.6			
8	100000000613	现浇C25砼挡墙	m ³	2.05			
9	100000000614	现浇C25砼底板	m ³	1.92			
10	100000000615	现浇C25砼侧墙	m ³	2.88			
11	100000000616	DN60mmPVC排水 管购安	m	1.6			
12	100000000617	钢筋制安	t	0.49			
13	100000000618	652橡胶止水	m	3.2			
14	100000000619	细部结构	m ³	12.24			
8.7		沟段现浇连续3阶跌水	个	3			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		每个小计	个				
1	100000000620	土方开挖	m³	39.04			
2	100000000621	土方夯填	m³	17.57			
3	100000000622	原土翻夯	m²	24.4			
4	100000000623	砂砾石垫层	m³	17.57			
5	100000000624	现浇C15砼垫层	m³	2.93			
6	100000000625	现浇C25砼前渐变段	m³	2.48			
7	100000000626	现浇C26砼后渐变段	m³	2.66			
8	100000000627	现浇C25砼挡墙	m³	3.07			
9	100000000628	现浇C25砼底板	m³	2.88			
10	100000000629	现浇C25砼侧墙	m³	4.32			
11	100000000630	DN60mmPVC排水管购安	m	2.4			
12	100000000631	钢筋制安	t	0.73			
13	100000000632	652橡胶止水	m	4.8			
14	100000000633	细部结构	m³	18.34			
九		莲花镇片区					
9.1		U60渠道衬砌	m	217			
		每米小计	m				
1	100000000634	开挖土方	m³	0.94			
2	100000000635	夯填土方	m³	0.7			
3	100000000636	拉运C20砼D60"U"型槽	m³	0.1			
4	100000000637	人工抬运D60"U"型槽	m³	0.1			
5	100000000638	购制C20砼D60"U"型槽	m³	0.1			
5	100000000639	衬砌C20砼D60"U"型槽	m³	0.1			
6	100000000640	铺衬防渗塑料	m²	1.65			
8	100000000641	细部结构	m³	0.21			
9.2		现浇1阶跌水	个	1			
		每个小计	个				
1	100000000642	土方开挖	m³	36			
2	100000000643	土方夯填	m³	16.2			
3	100000000644	原土翻夯	m²	12			
5	100000000645	砂砾石垫层	m³	1.5			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
6	100000000646	现浇C15砼垫层	m³	1.5			
7	100000000647	现浇C25砼渐变段	m³	1.41			
8	100000000648	现浇C25砼底板	m³	1.2			
9	100000000649	现浇C25砼侧墙	m³	4.38			
10	100000000650	DN60mmPVC排水 管购安	m	0.6			
11	100000000651	钢筋制安	t	0.34			
12	100000000652	M10浆砌石挡墙	m³	0.4			
13	100000000653	652橡胶止水	m	3			
14	100000000654	细部结构	m³	8.49			
9.3		现浇连续2阶跌水	个	2			
		每个小计	个				
1	100000000655	土方开挖	m³	36.86			
2	100000000656	土方夯填	m³	16.59			
3	100000000657	原土翻夯	m²	19.2			
4	100000000658	砂砾石垫层	m³	13.82			
5	100000000659	现浇C15砼垫层	m³	2.3			
6	100000000660	现浇C25砼前渐变段	m³	1.49			
7	100000000661	现浇C26砼后渐变段	m³	1.6			
8	100000000662	现浇C25砼挡墙	m³	2.05			
9	100000000663	现浇C25砼底板	m³	1.92			
10	100000000664	现浇C25砼侧墙	m³	2.88			
11	100000000665	DN60mmPVC排水 管购安	m	1.6			
12	100000000666	钢筋制安	t	0.49			
13	100000000667	652橡胶止水	m	3.2			
14	100000000668	细部结构	m³	12.24			
9.4		起始端集水池	m				
1	100000000669	土方开挖	m³	44.4			
2	100000000670	土方夯填	m³	33.3			
3	100000000671	原土翻夯	m³	1.35			
4	100000000672	砂砾石垫层	m³	0.72			
5	100000000673	C15混凝土垫层	m³	0.18			
6	100000000674	现浇C25砼侧墙	m³	8.28			
7	100000000675	现浇C25砼底板	m³	0.25			
8	100000000676	U30预制砼渠道	m	10			

分类分项工程量清单

工程名称：临夏县南塬乡张王村林果基地农田灌溉渠道衬砌项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
9	100000000677	DN356止水套环	套	2			
10	100000000678	细部结构	m³	18.71			
9.5		中段汇入消力池	m				
1	100000000679	土方开挖	m³	44.4			
2	100000000680	土方夯填	m³	33.3			
3	100000000681	原土翻夯	m³	1.35			
4	100000000682	砂砾石垫层	m³	0.72			
5	100000000683	C15混凝土垫层	m³	0.18			
6	100000000684	现浇C25砼侧墙	m³	8.28			
7	100000000685	现浇C25砼底板	m³	0.25			
8	100000000686	现浇C25砼镇、支墩	m³	2.27			
9	100000000687	现浇C25砼衔接段	m³	0.16			
10	100000000688	汇水DN356螺旋钢管（壁厚8mm含防腐）购安	m	30			
11	100000000689	DN356止水套环	套	2			
12	100000000690	细部结构	m³	10.98			
		第四部分：施工临时工程					
一		临时工程					
1.1		施工交通工程					
1	100000000691	临时道路	km	0.2			
1.2		施工房屋建筑工程					
1	100000000692	临时房屋	m²	10			
2	100000000693	临时仓库	m²	20			
1.3	100000000694	其他施工临时工程	元	2			
1.4	100000000695	安全生产措施费		2.5			
合计							