

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 临夏州新一代天气雷达配套设施建设
项目

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4.1m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输		m3	1162.95				
2	010103001001	回填方 [项目特征] 1. 密实度要求: 夯填, 压实系数不小于 0.94 2. 填方材料品种: 素土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实		m3	994.48				
3	010103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 暂按 5KM 考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点		m3	168.47				
		分部小计							
		砌筑工程							
4	010401008001	填充墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU5.0 煤矸石空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M5.0 混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、		m3	16.44				
本页小计									

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 临夏州新一代天气雷达配套设施建设项目

工程名称: 土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 刮缝 5. 材料运输							
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501001001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C15 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	15.5				
6	010501004001	满堂基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	141.37				
7	010503001001	基础梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	8.61				
8	010502001001	矩形柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30		m3	19.7				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 临夏州新一代天气雷达配套设施建设项目

工程名称: 土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护							
9	010503004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	10.1				
10	010505003001	平板 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	57.35				
11	010501006001	设备基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商品砼 C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等		m3	1.08				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 临夏州新一代天气雷达配套设施建设项目

工程名称: 土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护							
12	010515001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: Φ10 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)		t	0.607				
13	010515001002	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ10 以上 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)		t	29.25				
		分部小计							
		门窗工程							
14	010802004001	金属防盗门 [项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: M1522 2. 门框或扇外围尺寸: 1500*2200 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装		樘	1				
15	010802001001	弧形铝合金门 [项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸: HM1222 2. 门框或扇外围尺寸: 1200*2200 3. 门框、扇材质: 普通铝合金		樘	1				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 临夏州新一代天气雷达配套设施建设项目

工程名称: 土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		4. 玻璃品种、厚度:6 厚玻璃 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装							
16	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:HC0821 800*2100 2. 框、扇材质:普通铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6 厚玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装		樘	8				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
17	010902001001	屋面卷材防水 [项目特征] (1)20 厚 1:3 水泥砂浆保护层。 (2)防水层:(3.0+3.0)mmSBS 改性沥青防水卷材 (3)20 厚 1:3 水泥砂浆找平层。 (4)80 厚挤塑聚苯板(B1 级)保温层 (4)LC5.0 轻集料混凝土找坡(最薄处 30 厚)。 (5)现浇钢筋混凝土屋面。 [工作内容] 1. 基层处理		m ²	210.61				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临夏州新一代天气雷达配套设施建设项目

工程名称：土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		2. 找坡层铺设 3. 保温板铺设 4. 找平层 5. 刷底油 6. 铺油毡卷材、接缝 7. 保护层铺设							
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
18	011101003001	细石混凝土楼地面 [项目特征] 部位：一层地面 1. 40厚C25细石混凝土面层，表面撒1：1砂子随打随抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 80厚C15混凝土垫层； 4. 150厚碎石夯入土中； [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输		m2	2.36				
19	011102003001	块料楼地面 [项目特征] 部位：六层设备间 1. 600*600防滑地砖干水泥擦缝； 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 钢筋混凝土楼承板，随打随抹光		m2	39.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临夏州新一代天气雷达配套设施建设项目

工程名称：土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输							
		分部小计							
		墙、柱面装饰工程							
20	011201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 部位：内墙面 1. 14 厚 1:1:6 混合砂浆分层抹平 2. 界面处理剂一道甩毛（仅用于混凝土墙） 3. 基层墙体清扫干净，洒水湿润 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		m ²	154.65				
21	011201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 部位：外墙面 1. 10 厚 1:3 水泥砂浆+10 厚聚合物防水砂浆分层找平 2. 界面处理剂一道甩毛（仅用于混凝土墙） 3. 基层墙体清扫干净，洒水		m ²	9.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 临夏州新一代天气雷达配套设施建
设项目

工程名称: 土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特 征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)			
						综合单 价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		湿润 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝							
22	011209002002	铝板包边 [项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色: 白色铝板, 具体详二次设计 [工作内容] 1. 幕墙安装 2. 嵌缝、塞口 3. 清洗		m2	60				
23	011204001001	石材墙面 [项目特征] 1. 安装方式: 干挂 2. 面层材料: 大理石 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡		m2	9.75				
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
24	011407001001	墙面喷刷涂料 [项目特征] 内墙面 1. 白色无机涂料两遍 2. 腻子两遍 [工作内容] 1. 基层清理		m2	154.65				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

