

和政县帐篷家乡村振兴配套装备研发制造产业园项目室外
配套附属工程

工
程
量
清
单

报价人名称（加盖公章）：甘肃勤业建筑工程有限公司



工程清单表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
	土石方工程		
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	3201.5
1-2001	履带式推土机推土 运 距 50m以内 一二类土	m3	3201.5
1-2001	履带式推土机推土 运 距 50m以内 一二类土 (二次清土)	m3	720
	室外土方、绿化工程		
借1-119	反铲挖掘机挖土 装车 一、二类土	m3	1019.355
借1-128	自卸汽车运土 运距在1 km以内	m3	1019.355
1-2001	履带式推土机推土 运 距 50m以内 一二类土	m3	1019.355
借2-20	屋顶花园基底处理 回 填种植土	m3	1019.355
借2-170	草皮建植 播草	m2	3215.87
	室外道路		
	大门口硬化		
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	81.25
借2-272	混凝土浇筑 厚度(cm) 20	100m2	11.159
借2-278	水泥混凝土路面养生	100m2	11.159

工程名称: 建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
	塑料膜养护		
借2-283	伸缝 沥青玛蹄脂	10m ²	0.84
	门口及管道破除硬化		
借2-278	拆除混凝土路面 机械 拆除 有筋 厚15cm内	100m ²	0.3152
借2-279 *5	拆除混凝土路面 机械 拆除 有筋 增1cm 单 价*5	100m ²	0.3152
借2-282	基层拆除 碎(砾)石 机 械拆除 厚15cm	100m ²	0.3152
借2-283 *3	基层拆除 碎(砾)石 机 械拆除 增5cm 单价*3	100m ²	0.3152
借2-272	混凝土浇筑 厚度(cm) 20	100m ²	1.0082
借2-180	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 1	100m ²	0.3152
借2-181 *15	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 每增减1 单价*15	100m ²	0.3152
	2、3号厂房之间硬化		
借2-272	混凝土浇筑 厚度(cm) 20	100m ²	0.4094
	道牙		
借2-183	拆、安侧、缘石 人工 拆除侧、缘石 人工拆	100m	0.8

工程名称: 建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
	除 侧石		
借2-329	人工铺装垫层、后背 混凝土 路缘石	10m3	0.2484
借2-331	侧缘石 混凝土	100m	1.242
补子目6	井圈提升	个	11
	砖砌门洞		
3-42-2	零星砖砌体 水泥砂浆M 7.5	m3	2.34
12-70	零星项目 水泥砂浆	m2	16
4-153-1 换	预制挑檐板 混凝土C20	m3	0.48
4-361	小型构件 焊接 人工	m3	0.48
	大门		
13-138	铁栅门制作	t	2.6
13-139	铁栅门安装	t	2.6
13-90	安装不锈钢电动伸缩门	m	21
补子目1	电动伸缩门机头	个	1
13-100 换	安装不锈钢格栅门	m2	3.99
	消防水池出口阳光瓦		
16-218	雨篷 钢龙骨PVC阳光板	m2	77.9
	清水池		
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	66.378

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
1-79	夯填土	m3	23.69
1-80	原土夯实	m2	28.86
4-5	垫层 商品混凝土	m3	2.046
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0194
4-3	满堂基础 商品混凝土	m3	3.712
20-7	现浇构件混凝土模板 满堂基础	100m2	0.0372
4-12	墙墙厚 300mm以内商品 混凝土	m3	8.2
20-27	现浇构件混凝土模板 墙直形墙	100m2	0.82
4-17	板 商品混凝土	m3	3.712
20-31	现浇构件混凝土模板 平板	100m2	0.1856
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	2.52
	电缆沟		
	门卫室前		
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	21.6
1-79	夯填土	m3	21.6
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	172.5

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
1-79	夯填土	m3	172.5
借5-1333	砖砌圆形阀门井 立式 闸阀井 井内径(mm) 1200 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45	座	1
	厂房之间		
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	105
1-79	夯填土	m3	105
借2-278	拆除混凝土路面 机械 拆除 有筋 厚15cm内	100m2	0.69
借2-279 *5	拆除混凝土路面 机械 拆除 有筋 增1cm 单 价*5	100m2	0.69
借2-282	基层拆除 碎(砾)石 机 械拆除 厚15cm	100m2	0.69
借2-283 *3	基层拆除 碎(砾)石 机 械拆除 增5cm 单价*3	100m2	0.69
借2-272	混凝土浇筑 厚度(cm) 20	100m2	0.69
借2-180	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 1	100m2	0.69
借2-181 *15	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 每增减1 单价*15	100m2	0.69

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
	给排水土建		
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	265.65
1-79	夯填土	m3	265.65
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	408
1-79	夯填土	m3	408
借5-1333	砖砌圆形阀门井 立式 闸阀井 井内径(mm) 12 00 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45	座	3
借5-1847	砖砌雨水进水井 单平 算(680×380) 井深(m) 1	座	4
补子目2	铸铁井盖	座	1
	厨房给排水土建		
借1-36	带形基础无钢筋	10m3	0.54
借1-158 换	运输距离(m) 2000以 上2000 实际运距(m): 10000	10m3	0.54
4-5	垫层 商品混凝土 60mm	m3	4.32
11-41 换	整体面层 细石混凝土C 20 厚度 40mm	m2	27
1-17	人工挖地槽、地沟 三 类土深度 1.5m以内	m3	27

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
1-79	夯填土	m3	27
	配电室土建		
13-99 换	安装钢防盗门	m2	8.4
补子目3	挡鼠板	块	2
借1-36	带形基础无钢筋	10m3	0.84
借1-158 换	运输距离 (m) 2000以 上2000 实际运距 (m): 10000	10m3	0.84
1-17	人工挖地槽、地沟 三 类土深度 1.5m以内	m3	84
1-87	土方运输 运输距离 10 00m以内 500m	m3	84
4-5	垫层 商品混凝土 60mm	m3	5.04
11-41 换	整体面层 细石混凝土C 20 厚度 40mm	m2	27
补子目4	钢板1.8*0.8	块	1
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰 面二遍	100m2	2.0989
19-72 R* 1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰 面二遍 如为梁、柱及 天棚涂料 人工*1.2	100m2	1.7
补子目5	砖砌地沟	m	84.7
3-42-2	零星砖砌体 水泥砂浆M 7.5	m3	1.33632
12-5	内墙、柱面抹灰 墙	m2	22.272

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
	面、墙裙 零星项目 水 泥砂浆		
	化粪池		
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	197.4375
1-79	夯填土	m3	166.1875
1-80	原土夯实	m2	29.25
4-5	垫层 商品混凝土	m3	2.5
03-4-2	1砖墙 水泥砂浆M5.0	m3	9
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂 浆	m2	75
4-155-2 换	预制地沟盖板 混凝土C 25	m3	2.5
4-176	预制混凝土构件运输 II类构件 运输距离 1 km以内	m3	2.5
4-361	小型构件 焊接 人工	m3	2.5
4-390 换	小型构件	m3	2.5
5-12	预制构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	0.221
借2-38	换填处理 天然砂砾回 填	10m3	1.925
补子目7	玻璃钢化粪池	座	1
借5-1333	砖砌圆形阀门井 立式 闸阀井 井内径(mm)	座	1

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
	1200 井室深(m) 1.20 井深(m) 1.45		
	厕所土建		
	土方工程		
1-2014	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二 类土	m3	49.02
1-79	夯填土	m3	39.94
	基础工程		
4-3	满堂基础 商品混凝土	m3	4.356
4-6	柱 商品混凝土	m3	3.3
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.4256
20-7	现浇构件混凝土模板 满堂基础	100m2	0.0396
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.264
20-17	现浇构件混凝土模板 圈梁直形	100m2	0.1188
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	0.485
5-2	现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ 5mm以上	t	0.153
补子目8	成品钢筋混凝土厕所	m2	21.78
	砌筑工程		
3-16-03	多孔砖砖墙 190 \times 240	m3	4.2768

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
	× 90DM1水泥砂浆M7.5		
	屋面与防水工程		
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m ²	21.78
8-2020	塑料落水管(PVC) 直径 100mm	m	8
8-2022	塑料雨水口(PVC) 方形 100mm	个	2
	门窗工程		
13-55	安装铝合金平开门 半 玻	m ²	3.96
	装饰楼地面工程		
4-5	垫层 商品混凝土	m ³	1.798
14-28	陶瓷地砖 楼地面(每 块周长mm) 1200以内 干铺	m ²	17.98
	装饰墙柱面工程		
15-127	墙面面层 木制饰面板 拼色、拼花	m ²	60
15-189	浴厕隔断(含龙骨、基 层) 成品隔断	m ²	15.99
	装饰天棚工程		
15-127	墙面面层 木制饰面板 拼色、拼花	m ²	17.98
	油漆涂料裱糊工程		
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂	m ²	81.18

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量
	浆		
19-82	外墙涂料 乳胶漆	100m2	0.8118
	其他工程		
	台阶		
4-22	楼梯、台阶 商品混凝土	m2	5.4
11-37-1	台阶 水泥砂浆1:2	m2	5.4
	散水		
4-5	垫层 商品混凝土	m3	2.574
11-34-1	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2	m2	17.16
	硬化		
4-5	垫层 商品混凝土	m3	7.665
11-34-1	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2	m2	51.1
	脚手架		
20-126	综合脚手架 高度(6m)以内	10m2	2.178
	合计:		