

临夏县交通运输局文件

临县交运发〔2024〕49号

临夏县交通运输局 关于临夏县河西乡杨家村、常家村、李家村、 塔张村维修硬化村社道路工程施工图设计 的批复

临夏县河西乡人民政府：

你单位《关于上报杨家村、常家村、李家村和塔张村维修硬化村社道路工程的报告》（河乡府发〔2024〕31号）已收悉，该项目由临夏县发改局以临县发改〔2024〕60号文件批复该项目《实施方案》，由大洲设计咨询集团有限公司完成了施工图设计的编制，由中泰正运集团有限公司对施工图进行了审查并出具了《评审报告》，根据评审报告，现批复如下：

一、建设规模及技术标准

临夏县河西乡杨家村、常家村、李家村、塔张村维修硬化村社道路工程，位于临夏县河西乡，由4个村16段道路组成，

路线全长 1516.5 米。按《甘肃省农村公路村道工程技术标准》建设，路基宽度 3-4.5m，路面宽度 2.5-4m。

二、主要工程量

路基工程：挖除水泥混凝土路面 45m^3 ，挖土方 652.55m^3 。

路面工程：16cm 厚水泥稳定砂砾（5%）基层 4384.12m^2 ，18cmC30 混凝土面层 4350.33m^2 。

排水工程：矩形排水沟（ $0.5\text{m}\times 0.5\text{m}$ ） $33.4\text{m}^3/88\text{m}$ 。

涵洞工程：管涵 80m/20 道。

三、预算投资及资金筹措

核准该项目预算总投资 74.7856 万元，其中建安费 67.1195 万元，工程建设其他费用 7.6661 万元。

资金来源为库区移民资金。

四、建设年限：2024 年。

你单位接此批复后，尽快开展项目前期工作，加强项目监管，确保该工程保质保量按期完成建设任务。

附：总预算表



总 预 算 表

建设项目名称：临夏县河西乡杨家村、常家村、李家村、塔张村维修硬化村社道路工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
	第一部分建筑安装工程费	公路公里		671195		89.75	
102	路基工程	km		5125		0.69	
J01	场地清理	km		3053		0.4	
LJ0102	挖除旧路面	m3		3053		0.4	
LJ01020	挖除水泥混凝土路面	m3	45.000	3053	67.84	0.4	
J02	路基挖方	m3		2072		0.28	
LJ0201	挖土方	m3	652.550	2072	3.18	0.28	
103	路面工程	km		608740		81.4	
LM02	水泥混凝土路面	m2		571319		76.39	
LM0203	路面基层	m2	4384.120	16480	0 37.59	22.04	
LM020302	16cm厚水泥稳定砂砾(5%)基层	m2	4384.120	164800	37.59	22.04	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	4350.330	406519	93.45	54.36	
LM020501	18cmC30混凝土面层	m2	4350.330	402104	92.43	53.77	
LM020502	钢筋	t	0.716	4415	6166.20	0.59	
LM05	路面排水	km		3742		5	
LM0502	排水沟	m3/m		3742		5	
LM050201	0.5m*0.5m矩形排水沟	m3/m	33.400/88.000	3742	1120.39/425.24	5	
104	桥梁涵洞工程	km		30556		4.09	
10401	涵洞工程	m/道		30556		4.09	
HD01	管涵	m/道	80.000/20.000	30556	381.95/1527.80	4.09	
110	专项费用	元		26774		3.58	
11001	施工场地建设费	元		16855		2.25	28092*0.6
1002	安全生产费	元		9919		1.33	661276*1.5/100
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里					

总 预 算 表

建设项目名称：临夏县河西乡杨家村、常家村、李家村、塔张村维修硬化村社道路工程

第2页

共2页

[illegible]