

## 康乐县龙头山革命烈士陵园维修项目清单

序号	项目名称	单位	工程量	备注
1	吸水砖	m <sup>2</sup>	30	拆除旧砖，重做基础垫层，重新铺设
2	踏步维修	m <sup>2</sup>	200	拆除破损面层，重新用水泥砂浆粉刷
3	踏步栏杆	米	10	高40cm
4	Φ110镀锌钢管雨水管	米	15	
5	马福善烈士纪念碑刷真石漆	m <sup>2</sup>	15	
6	马福善烈士纪念碑的字烫金	个	8+14	30cm8个，10cm14个

注：该项目控制价为62000.28元。

