

徽县永宁区苏维埃政府旧址及  
红十八师驻地旧址展示利用和  
环境整治项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

徽县永宁区苏维埃政府  
旧址及红十八师驻地旧  
址展示利用和环境整治  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 3 页

## 徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 编制说明

### （一）旧址接电及导视牌

1、接电工程：电线、电缆敷设480m、路灯20套、导览标识牌10块、红色文化说明牌14块

### （二）破损道路修补

1、道路拆除硬化660m<sup>2</sup>、硬化道路870m<sup>2</sup>；

2、安全防护墙（1）219.81m<sup>3</sup>。

### （三）烈士陵园路沿线提升1处

1、土方290m<sup>3</sup>

2、安全防护栏180m

3、步道36m<sup>2</sup>

4、便民桥1座、2.25m<sup>2</sup>

5、台阶108m<sup>2</sup>

6、太阳能柱式路灯30套。

### （四）烈士陵园生态停车场1、生态停车位300m<sup>2</sup>

2、安全防护墙（2）209.3m<sup>3</sup>

3、太阳能路灯15套

4、停车场指示牌1块

5、停车位50个

6、摄像头3套

7、智能停车杆1套

8、地面硬化350m<sup>2</sup>

9、环境整治：种草161.85m<sup>2</sup>、高杆月季17株、芍药花51.75m<sup>2</sup>、牡丹26.4m<sup>2</sup>、桂花6株、石桌凳2套、红叶石楠苗10m<sup>2</sup>。

### （五）排水工程

1、污水管网：DN200双壁波纹管209.76m、污水检查井12座、PVC110 入户管140m、DN300双壁波纹管400m、雨水口15座。

2、排水渠1:125m

3、排水渠2:419m

4、化粪池1座（六）环境整治：种植芍药75m<sup>2</sup>、种植牡丹75m<sup>2</sup>、绿化地整理150m<sup>2</sup>

### 二、编制依据：

1. 建设单位提供的《徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环

# 总 说 明

工程名称：徽县永宁区苏维埃政  
府旧址及红十八师驻地旧址展示  
利用和环境整治项目

第 2 页 共 3 页

境整治项目》施工图及相关标准图集。

2. 本项目拟采用的招标文件。

3. 清单计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

4. 工程量计算规范：

(1) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

(2) 《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855-2013；

(3) 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

(4) 《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

(5) 《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

(6) 《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013；

5. 定额及基价

(1) 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013；《甘肃省建筑工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019（武都基价）；

(2) 《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013；《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019（武都基价）；

(3) 《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018；《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018（武都基价）；

(4) 《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》DBJD25-26-2005；《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额地区基价》DBJD25-32-2006（武都基价）；

(5) 《甘肃省园林工程消耗量定额》DBJD25-27-2005；《甘肃省园林工程消耗量定额地区基价》DBJD25-33-2006（武都基价）；

(6) 《甘肃省建设措施项目费定额》（市政、仿古建筑及园林）DBJD25-28-2005

；《甘肃省建设工程措施项目费定额地区基价》（市政、仿古建筑及园林）DBJD25-34-2006（武都基价）；

(7) 《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-47-2013；

(8) 《甘肃省施工机械台班费用定额》DBJD25-48-2013；

(9) 《甘肃省施工仪器仪表台班费用定额》DBJD25-49-2013；

6. 取费标准及依据

(1) 取费标准执行《甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）》；取费类别：三类工程取费。

(2) 规费按照甘建公告【2020】84号文规定，社会保险费按 16%计取，住房公积金按 6%计取，环境保护税按实际计取。

# 总 说 明

工程名称：徽县永宁区苏维埃政  
府旧址及红十八师驻地旧址展示  
利用和环境整治项目

第 3 页 共 3 页

(3) 甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价【2019】118号文按 9%计取。

## 7. 材料及人工指导价格

(1) 一类材料预算市场价格执行陇南市住房和城乡建设局关于颁布《陇南市2024年11至12月建设工程综合材料预算市场信息价格》（徽县）的通知，陇建发〔2025〕6号文。

(2) 人工指导价格执行陇南市住房和城乡建设局颁布《陇南市2024年下半年建设工程人工信息价》（徽县）的通知，陇建发【2025】6号文。

(3) 商品混凝土价格执行陇南市住房和城乡建设局颁布《陇南市2024年11至12月建设工程综合材料预算市场信息价格》（徽县）的通知，陇建发〔2025〕6号文。

## 三、编制范围

本图纸范围内全部内容

## 四、其他说明

本工程为三类工程，取费标准按三类计取。材料价格参照执行徽县2024年11至12月建设工程综合材料预算市场信息价格执行，商混价格参照执行徽县2024年11至12月建设工程综合材料预算市场信息价格执行。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接电工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电线、电缆敷设							
1	010507003001	电缆沟、地沟	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 沟截面净空尺寸：0.3m*0.8m 3. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 挖填、运土石方	m <sup>3</sup>	69.6				
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：地下 2. 材质、规格：双壁波纹管DN100 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	290				
3	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称：电力电缆 2. 规格：35mm <sup>2</sup> 以下 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	290				
4	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：4m <sup>2</sup> [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	190				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：接电工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
		分部小计							
		路灯							
5	030412007001	一般路灯	[项目特征] 1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 [工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷（喷）油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	20				
6	03B001	基础及附件	1. 具体详见图纸	项	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：接电工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：接电工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：接电工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 导视牌

标段： 徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		导览标识牌							
1	080802013001	导览标识牌	[项目特征] 1.名称:导览标识牌 2.规格:具体详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输	块	10				
		分部小计							
		红色文化说明牌							
2	080802013002	红色文化说明牌	[项目特征] 1.名称:红色文化说明牌 2.规格:具体详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输	块	14				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 导视牌

标段： 徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路修补

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		原路破除							
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15cm 3. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	660				
		分部小计							
		道路硬化							
2	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1. 部位:机动车道 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	870				
3	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	870				
4	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:青石板 [工作内容] 1. 基础、垫层铺设 2. 块料铺设	m2	870				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路修补

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路修补

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路修补

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安全防护墙1 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5 m 以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	67.19				
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	67.19				
3	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	99.86				
4	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	99.86				
5	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格：块石 2. 砂浆强度等	m3	219.81				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安全防护墙1

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级、配合比:水 泥砂浆M10 [工作内容] 1. 砂浆制作、运 输 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水 孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝 7. 材料运输						
6	011201003001	墙面勾缝	[项目特征] 1. 勾缝类型:平 凹缝 2. 勾缝材料种类 :1:1水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运 输 3. 勾缝	m2	171.54				
7	011701002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:搭 接 2. 搭设高度:墙 高 3. 脚手架材质: 钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材 料搬运 2. 搭、拆脚手架 、斜道、上料平 台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后 材料的堆放	m2	166.44				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全防护墙1

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：安全防护墙1

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烈士陵园路沿线提升

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方							
1	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	290				
2	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	290				
		分部小计							
		安全防护栏							
3	080202019001	安全防护栏	[项目特征] 1. 断面：具体做法详见图纸	m	180				
		分部小计							
		台阶							
4	010101001002	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 场地找平	m2	108				
5	040202003001	水泥稳定土	[项目特征] 1. 水泥含量：10% 2. 厚度：15cm [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	108				
6	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 踏步高、宽：详见图纸 2. 混凝土种类：现浇	m2	108				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烈士陵园路沿线提升 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
7	011702027001	台阶	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘合物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	108				
8	011107001001	石材台阶面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色：青石板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	108				
		分部小计							
		青石板路面							
9	010101001003	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 场地找平	m2	36				
10	010501001002	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模	m3	7.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：烈士陵园路沿线提升

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内杂物、刷隔离剂 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
11	011107001002	石材台阶面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色：青石板 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m <sup>2</sup>	36				
		分部小计							
		便民桥							
12	041104002001	便民桥	[项目特征] 1.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.清理基底 2.材料运输、便桥搭设 3.拆除、清理	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：烈士陵园路沿线提升

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：烈士陵园路沿线提升

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：烈士陵园路沿线提升                      标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目                      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		太阳能柱式路灯							
1	030412007002	太阳能柱式路灯	[项目特征] 1. 名称:太阳能柱式路灯 2. 型号:具体参数规格详见图纸 [工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷（喷）油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	30				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建生态停车场 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面铺装							
1	010101001004	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	300				
2	040204002002	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:石英砖250*190*70厚 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m <sup>2</sup>	300				
3	050102012001	铺种草皮	[项目特征] 1. 铺种方式:播草籽 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m <sup>2</sup>	300				
		分部小计							
		环境整治							
4	050102012002	铺种草皮	[项目特征] 1. 铺种方式:播草籽 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m <sup>2</sup>	161.85				
5	050102002001	栽植灌木	[项目特征] 1. 种类:高杆月季 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建生态停车场

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	050102008001	栽植花卉	[项目特征] 1. 花卉种类:芍药 2. 单位面积株数:9株 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m <sup>2</sup>	51.75				
7	050102008002	栽植花卉	[项目特征] 1. 花卉种类:牡丹 2. 单位面积株数:9株 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m <sup>2</sup>	26.4				
8	050102001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:桂花 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6				
9	050305006001	石桌凳	[项目特征] 1. 详见图纸 [工作内容] 1. 桌凳制作 2. 桌凳运输 3. 桌凳安装	个	2				
10	050102008003	栽植花卉	[项目特征] 1. 花卉种类:石楠苗 2. 单位面积株数:45株 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m <sup>2</sup>	10				
		分部小计							
		停车位							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建生态停车场 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	040205019001	减速垄	[项目特征] 1.规格、型号： 详见设计图纸 [工作内容] 1.制作、安装	m	30				
		分部小计							
		新建停车场道路							
12	010501001003	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类： 现浇 2.混凝土强度等级： C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、 安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	63				
13	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比： 水泥砂浆1：2 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m <sup>2</sup>	350				
14	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数： 调合漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	350				
		分部小计							
		边坡治理							
		挡土墙1							
15	010101002003	挖一般土方	[项目特征]	m <sup>3</sup>	32.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建生态停车场

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5 m 以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输						
16	010403004002	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格：块石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝 7. 材料运输	m3	144.9				
		分部小计							
		挡土墙2							
17	010403004003	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格：块石 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层	m3	64.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建生态停车场 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 勾缝 7. 材料运输						
		分部小计							
		分部小计							
		停车导向指示牌							
18	080802013003	停车导向指示牌	[项目特征] 1. 名称:停车导向指示牌 [工作内容] 1. 制作、安装、调整 2. 标识 3. 运输	块	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建生态停车场

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：新建生态停车场 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		路灯								
1	030412007003	一般路灯	[项目特征] 1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸 [工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷（喷）油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	15					
2	03B002	基础及附件	1. 具体详见图纸	项	15					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 规费、税金项目计价表

工程名称：路灯

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030507008001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 带红外光源 CCD [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
2	030507008002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 摄像设备带预置球型一体机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
3	03B003	智能停车杆	1. 成品采购	套	1					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新修水渠

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水渠1							
1	010101002004	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	74.16				
2	010507003002	地沟	[项目特征] 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	31.25				
3	011702026001	地沟模板	[项目特征] 1. 地沟模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	150				
4	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂垫层10cm厚 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	11.25				
5	010512008001	沟盖板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25	m3	9.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新修水渠 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3. 构件运输、安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护						
6	010515002001	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.602				
		分部小计							
		排水渠2							
7	010101002005	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	557.27				
8	010507003003	地沟	[项目特征] 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土制	m <sup>3</sup>	209.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新修水渠

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			作、运输、浇筑、振捣、养护						
9	011702026002	地沟模板	[项目特征] 1. 地沟模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	796.1				
10	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：防水砂浆平面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	335.2				
11	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：防水砂浆里面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	670.4				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 规费、税金项目计价表

工程名称：新修水渠  
 标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
 旧址展示利用和环境整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m <sup>3</sup>	192				
2	040103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	160				
3	010501001004	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C15 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	32				
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：地下 2. 材质、规格：DN300双壁波纹管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验	m	400				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设						
5	040504009001	雨水口	[项目特征] 1. 详见图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安 装、拆除 3. 混凝土拌和、 运输、浇筑、养 护 4. 砌筑、勾缝、 抹面 5. 雨水箅子安装	座	15				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 暂列金额明细表

工程名称：排水

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：排水

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		DN200双壁波纹管							
1	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m <sup>3</sup>	209.76				
2	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	38.05				
3	010101001005	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	209.76				
4	010501001005	垫层	[项目特征] 1. 种类：砂垫层 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	31.46				
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：地下 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN200双壁波纹管 [工作内容]	m	209.76				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设						
6	040103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	171.71				
		分部小计							
		污水检查井							
7	011702032001	检查井	[项目特征] 1. 检查井：污水检查井 2. 检查井规格：详见图纸 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12				
		分部小计							
		PVC110管道							
8	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	70				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	010101002006	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	35				
10	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	7				
11	010101001006	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	56				
12	010404001002	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：10cm现浇砼C15 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m <sup>3</sup>	5.6				
13	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：地下 2. 材质、规格：PVC110 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗	m	140				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 警示带铺设						
14	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	28				
15	040202001002	路床(槽)整形	[项目特征] 1. 部位:机动车道 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	70				
16	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	70				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 暂列金额明细表

工程名称：污水管网

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	010101002007	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	82.14					
2	010101001007	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	10.56					
3	010404001003	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：现浇砼C20 [工作内容] 1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	1.06					
4	010501004001	满堂基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.06					
5	011702001001	基础	[项目特征] 1. 基础类型：满	m2	1.36					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			堂基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等						
6	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.131				
7	040504008001	整体化粪池	[项目特征] 1. 成品化粪池 [工作内容] 1. 安装	座	1				
8	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	14.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池
标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池
标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：
复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	050101010001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 整理绿化地 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	150					
2	010101002008	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m 以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	30					
3	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	30					
4	050102008004	栽植花卉	[项目特征] 1. 花卉种类：芍药 2. 单位面积株数：10株 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	75					
5	050102008005	栽植花卉	[项目特征] 1. 花卉种类：牡丹 2. 单位面积株数：10株 [工作内容]	m2	75					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十  
八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治
标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环境整治

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：环境整治

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：环境整治

标段：徽县永宁区苏维埃政府旧址及红十八师驻地  
旧址展示利用和环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：