

陇南市交通运输局文件

陇交发〔2025〕56号

陇南市交通运输局关于徽县 2025年S327省道养护工程施工图设计的批复

徽县交通运输局：

你局《关于上报徽县2025年S327省道养护工程施工图设计的报告》（徽交发〔2025〕40号）收悉，经审查，批复如下。

一、建设规模

徽县2025年S327省道养护工程，起点位于徽县江洛镇清河沿，途经甘沟里、干沟村，终点至江洛镇雷家庄村，路线全长4.102Km。本次对K0+000-K0+035、K0+452-K0+515等6处隐患点进行处置。

二、主要工程量

M7.5浆砌片石挡土墙1309m³、护肩墙20m³；3cm细粒式

沥青混凝土上面层 808m², 4cm 中粒式沥青混凝土下面层 808m², 20cm 水泥稳定碎石基层 808m², 20cm 水泥稳定碎石底基层 847m²。

三、预算总投资

该项目预算总投资 887519 元, 其中公路养护建筑安装工程费 800445 元, 养护项目管理费 30007 元, 养护项目前期工作费 28015 元, 工程保险费 3202 元, 预备费 25850 元。资金来源为 2025 年成品油税费改革补助资金(转移支付部分)用于地方管养普通省道公路日常养护资金 80 万元, 其余不足部分由你局多渠道筹措解决。

四、工作要求

1. 请尽快落实建设资金、及时办结前置性手续并组织实施, 可通过公开招标、竞争性谈判、询价、“阳光招标采购平台”发布等发包方式选择施工及监理企业。
2. 省上下达的交通运输领域专项资金、成品油税费改革转移支付资金、政府还贷取消二级公路收费后补助资金只能用于建安费支出, 请做好资金使用统筹。
3. 结合路段实际完善限速标志、护栏防撞墙等安全设施, 确保交通安全。
4. 要履行安全生产管理职责, 监督工程参建企业严格落实安全生产第一责任人责任, 足额落实安全生产费、工程保险费, 配备锥桶、路标、安全帽、安全带等设备, 做好施工保通、保障交通安全, 切实防止安全生产事故发生。
5. 严格按照批复的施工图设计和施工技术规范及相关

管理办法的要求实施。落实环保、水保措施，加强工程管理，抓好工地实验室建设，确保工程质量合格、资金使用合规，农民工工资及时足额支付。于 2025 年 10 月底前完工并向我局申请组织验收。

该项目代码为 2504-621227-18-01-238105，作为项目实施全过程跟踪监管的唯一识别码。

附件：徽县 2025 年 S327 省道养护工程总预算表





陇南市交通运输局

2025 年 5 月 9 日印

总预算表

养护项目名称：徽县2025年S327省道养护工程

编制范围：徽县2025年S327省道养护工程

养护工程类别：

第 1 页

共 2 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
一				第一部分 公路养护工程建筑安装工程费	公路公里	4.102	800445	195135.30	90.19	
				养护专项费用	公路公里	4.102	25625	6246.95	2.89	
	10			安全生产费	元	1.00	11829	11829.00	1.33	
	20			施工场地建设费	元	1.00	13796	13796.00	1.55	
二				养护工程费	公路公里	4.102	774820	188888.35	87.30	
	10			路基工程	公路公里	4.102	609205	148514.14	68.64	
		70		路基防护	km	4.102	609205	148514.14	68.64	
			30	挡土墙修复	m	217.00	609205	2807.40	68.64	
			10	M7.5浆砌片石挡土墙	m3/m	1308.800/210.000	601968	459.94/2866.51	67.83	
			30	M7.5浆砌片石护肩墙	m3/m	19.800/7.000	7237	365.51/1033.86	0.82	
	20			路面工程	公路公里	0.035	165615	4731857.14	18.66	
		10		旧路面清除	m2	511.00	11818	23.13	1.33	
			30	沥青混凝土路面铣刨7cm	m2	511.00	11818	23.13	1.33	
		20		路面垫层、基层	m2	808.00	66774	82.64	7.52	
			20	20cm4.5%水泥稳定碎石基层	m2	808.00	33221	41.12	3.74	
			30	20cm3.7%水泥稳定碎石底基层	m2	847.00	33553	39.61	3.78	
		40		沥青混凝土路面	m2	808.00	85125	105.35	9.59	
			10	3cm细粒式沥青混凝土AC-10	m2	808.00	35487	43.92	4.00	

总预算表

养护项目名称：徽县2025年S327省道养护工程

养护工程类别：

编制范围：徽县2025年S327省道养护工程

第 2 页

共 2 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
			20	4cm中粒式沥青混凝土AC-16	m ²	808.00	45306	56.07	5.10	
			70	透层、粘层、封层	m ²	808.00	4332	5.36	0.49	
			10	粘层	m ²	808.00	1366	1.69	0.15	
			20	透层	m ²	808.00	2966	3.67	0.33	
		60		路面附属工程	km	0.035	1898	54228.57	0.21	
			20	C20现浇混凝土护肩	m ³	4.20	1898	451.90	0.21	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	4.102				
				第三部分 养护工程其他费用	公路公里	4.102	61224	14925.40	6.90	
一				养护项目管理费	公路公里	4.102	30007	7315.21	3.38	
	3			养护工程监理费	公路公里	4.102	12007	2927.11	1.35	
	4			设计文件审查费	公路公里	4.102	8000	1950.27	0.90	
	5			竣（交）工验收试验检测费	公路公里	4.102	10000	2437.84	1.13	
三				养护项目前期工作费	公路公里	4.102	28015	6829.60	3.16	
	2			工程设计费	公路公里	4.102	20011	4878.35	2.25	
	4			招标文件及招标标底文件编制费	公路公里	4.102	8004	1951.24	0.90	
五				工程保险费	公路公里	4.102	3202	780.59	0.36	
				第四部分 预备费	公路公里	4.102	25850	6301.80	2.91	
2				基本预备费	元		25850	25850.00	2.91	
				第一、二、三、四部分费用合计	元		887519		100.00	
				预算总金额	元		887519		100.00	