投标报价汇总表

标 段：S309线锁折路K11+200处路基病害及安全隐患处理工程

序号	章次	科 目 名 称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	第100章至700章清单合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6		
7	计日工合计		
8	暂列金额(不含计日工总额)		
9	投标报价(4+7+8)=9		

工程量清单

标 段：S309线锁折路K11+200处路基病害及安全隐患处理工程　　货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000		

清单 第100章 合计

工程量清单

标 段：S309线锁折路K11+200处路基病害及安全隐患处理工程　　货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面	m2	1842.500		
202-3	拆除结构物（旧边沟）				
-b	混凝土结构（旧边沟）	m3	65.600		
203	路床处理土方				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	356.000		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-c	垫层				
-c-2	砂砾垫层	m3	509.000		
-d	路面基层玻纤格栅				
-d-3	路面基层玻纤格栅	m2	99.000		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土梯形边沟	m3	65.600		
207-5	渗沟	m	205.000		
207-10	仰斜式排水孔				
-a	仰斜式排水孔	m	546.000		
清单 第200章 合计					

工程量清单

标 段：S309线锁折路K11+200处路基病害及安全隐患处理工程　　货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定碎石底基层、基层				
304-1	水泥稳定碎石底基层				
-a	厚200mm水泥稳定碎石底基层	m2	2140.000		
304-2	水泥稳定碎石基层				
-a	厚200mm水泥稳定碎石基层	m2	1865.800		
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	1842.500		
308-2	黏层	m2	1842.500		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	4cm密集配改性沥青混凝土AC-13C	m2	1842.500		
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	6cm密集配沥青混凝土AC-20C	m2	1842.500		
309-3	乳化沥青灌缝				
-a	乳化沥青灌缝	m	345.000		
清单 第300章 合计					