

武都区路灯控制开关更换项目—工程量清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	路灯/亮化单回路控制开关	工作电压：AC220V ， 控制组数：1路，输出方式：开关量信号。 执行标准：GB16915.1-2014，传输方式：4G网络信号传输，工作温度：-10° ~60° ， 材质：阻燃ABS，状态检测：1路(开关量信号检测设备工作状态)， 负载功率：继电器输出10A，控制方式：手机远程/电脑端/手动(本地)， 断电提醒：会推送告警通知至微信小程序PC电脑端，要求自带PC端云平台、微信小程序或APP端应	台	113	报价要求：含税、含运费、含安装
2	路灯双回路控制开关	工作电压：AC220V ， 控制组数：2路，输出方式：开关量信号。 执行标准：GB16915.1-2014，传输方式：4G网络信号传输，工作温度：-10° ~60° ， 材质：阻燃ABS，状态检测：1路(开关量信号检测设备工作状态)， 负载功率：继电器输出10A，控制方式：手机远程/电脑端/手动(本地)， 断电提醒：会推送告警通知至微信小程序PC电脑端，要求自带PC端云平台、微信小程序或APP端应	台	70	报价要求：含税、含运费、含安装
4	路灯四回路控制开关	工作电压：AC220V ， 控制组数：4路，输出方式：开关量信号。 执行标准：GB16915.1-2014，传输方式：4G网络信号传输，工作温度：-10° ~60° ， 材质：阻燃ABS，状态检测：1路(开关量信号检测设备工作状态)， 负载功率：继电器输出10A，控制方式：手机远程/电脑端/手动(本地)， 断电提醒：会推送告警通知至微信小程序PC电脑端，要求自带PC端云平台、微信小程序或APP端应	台	46	报价要求：含税、含运费、含安装
5	电源线	平行线 2*1.5平方	米	500	
合计					