

康县农业农村局文件

康农发〔2025〕489号

康县农业农村局关于大南峪镇花庙村农文旅融合及产业振兴示范村建设项目实施方案的批复

大南峪镇人民政府：

根据《关于下达2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（康农领发〔2025〕1号）文件，安排大南峪镇花庙村农文旅融合及产业振兴示范村建设项目资金80万元。依据资金计划，你镇委托第三方专业机构编制了项目实施方案，并上报了《关于申请批复大南峪镇花庙村农文旅融合及产业振兴示范村建设项目实施方案的报告》（政府发〔2025〕82号）文件。我局委托中亿合信设计集团有限公司对项目实施方案进行了专业审查，并出具了专业评估报告（中亿合信勘设〔2025〕10号）。依据专业审查报告，结合相关部门意见，经研究，原则同意该项目建设内容。现就项目实施有关事宜批复如下：

一、项目名称：大大南峪镇花庙村农文旅融合及产业振兴示范村建设项目。

二、资金来源：2025 年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

三、建设内容和规模：建设地点位于康县大南峪镇花庙村，主要建设内容为：

1. 鱼塘附属设施建设：室外 DN32PE 管 160m，新建农机棚 148.57 m²。鱼塘道路入口：挡土墙一长 14.5m、均高 2.5m，挡土墙二长 12.8m、均高 2.5m， ϕ 300 水泥涵管 9m，土方回填 120m³。

2. 晾晒场及生产基地条件改善：水渠硬化 11.76 m²（长 14.7m、宽 0.8m，15cm 厚 C25 混凝土）。大米加工厂房及周边改造：大米加工厂房墙面维修一 66.6 m²（墙面乳胶漆、长 18m，高 3.7m），大米加工厂房墙面维修二 18 m²（灰色乳胶漆墙裙、长 18m，高 1.0m），晾晒场硬化 68.72 m²（15cm 厚 C25 混凝土；一处长 16m、宽 3.0m，二处长 14.8m、宽 1.4m），拆除 54 m²，稻米晾晒场维修 136 m²，购置成品座椅 5 个（1.5m 长座椅 3 个、1.8m 长座椅 1 个、1.2m 长座椅 1 个），供水渠盖板一（宽 0.8m）78m，供水渠盖板二（宽 0.9m）178m，新建洗手池 1 个，大米加工厂旁钢筋砼盖板 26.6 m²（长 19m，宽 1.4m），大米加工厂旁混凝土硬化 4.0 m²。

3. 稻田恢复治理及供水渠改造提升工程：田间道路：田间道路一 41m（高 1.0m、宽 0.7m）、田间道路二 33.5m（高 0.9m、宽 0.7m）。稻田恢复治理及供水渠改造提升工程：水渠改造（一）71.5m、水渠改造（二）71.5m、青砖台阶一座。村内环境整治：青砖砌筑院墙 12.8m，铁笼浆砌石 39.5m（高 0.9m），青砖小挡墙 37m，青砖砌筑台阶 1 座（长 2.4m、宽 1.8m），混凝土小挡墙 35.5m，浆砌石挡墙一 35.5m（高 1.3m、宽 0.6m），混凝土硬化 26 m²，浆砌石挡墙二 31m（高 1.8m），新建挡墙一长 4m，新建挡墙二长 13.7m， ϕ 300 镀锌钢管 3.5m。新建稻米油菜晾晒场：浆砌石挡墙长 42m（高 2.4m），土方开挖平整 368m³（原有建筑拆除 60 m²、苗木移植一项），

混凝土硬化 306 m²，青砖台阶 1 座（长 5.4m、宽 1.0m）。

四、概算总投资：概算总投资 80 万元，其中工程费 75.06 万元，工程建设其它费 4.94 万元。

按照投资项目在线审批监管平台相关要求，该项目代码为 2506-621224-20-01-632159，作为项目实施全过程跟踪监管的唯一识别码。

五、建设年限：2025 年 6 月-12 月。

六、项目建设单位：大南峪镇人民政府

七、项目建设要求：接文后，请严格按照批复内容抓紧实施项目，项目资金要做到专款专用，禁止挤占挪用。建设单位加快项目实施进度，按要求实施项目，做好项目的报账、验收等工作。并做好项目资料收集、整理、归档、绩效评价和资产管理等工作，确保项目资金发挥效益。

附件：总投资概算表

康县农业农村局
2025 年 6 月 16 日



抄报：市农业农村局。

抄送：县政府办，发展和改革局、统计局、审计局、财政局、自然资源局、住建局、市生态环境局康县分局。

康县农业农村局

2025 年 6 月 16 日

总投资概算表

项目名称：康县大南峪镇花庙村农村文旅融合及产业振兴示范村建设项目

序号	工程名称	概算价值 (万元)				技术经济指标				总投资 (%)
		建筑工程	设备购置	安装工程	其它工程费用	合计	单位	数量	单位价格 (元)	
I	工程总投资 (I + II + III)									
1	工程费					75.06				93.82%
1.1	鱼塘附属设施建设	16.03				16.03	项	1.00	160321.56	20.04%
1.1.1	室外 DN32PE 管工程	0.72				0.72	m	160.00	45.07	0.90%
1.1.2	新建农机棚工程	8.22				8.22	m²	148.57	553.46	10.28%
1.1.3	鱼塘道路入口工程	7.09				7.09	项	1.00	70882.86	8.86%
1.1.3.1	挡墙一	3.28				3.28	m³	66.77	491.29	
1.1.3.2	挡墙二	2.90				2.90	m³	58.94	491.29	
1.1.3.3	Φ300 水泥涵管	0.42				0.42	m	9.00	470.35	
1.1.3.4	土方回填	0.49				0.49	m³	120.00	40.72	
2	晾晒场及生产基地条件改善	17.39				17.39	项	1.00	173913.76	21.74%
2.1	水渠硬化	0.09				0.09	m²	11.76	75.25	0.11%
2.2	大米加工厂维修 (一)	0.24				0.24	m²	66.60	35.34	0.29%
2.3	大米加工厂维修 (二)	0.06				0.06	m²	18.00	32.80	0.07%
2.4	晾晒场硬化	0.69				0.69	m²	68.72	100.95	0.87%
2.5	拆除	0.61				0.61	m²	54.00	113.63	0.77%
2.6	稻米晾晒场维修	1.63				1.63	m²	136.00	120.05	2.04%
2.7	购置成品座椅	1.55				1.55	组	5.00	3099.00	1.94%
2.8	供水渠盖板一 (宽 0.8m)	3.48				3.48	m	78.00	445.85	4.35%
2.9	供水渠盖板二 (宽 0.9m)	7.64				7.64	m	178.00	429.48	9.56%
2.10	新建洗手池	0.52				0.52	座	1.00	5165.00	0.65%
2.11	大米加工厂旁钢筋砼盖板	0.83				0.83	m²	26.60	313.41	1.04%



1	实施方案评审费					0.30	0.30	%				0.37%
2	审计费					0.30	0.30	%				0.37%
3	工程设计费					2.25	2.25	%	3.00	相关规定		2.81%
4	工程监理费					1.50	1.50	%	2.00	相关规定		1.88%
5	预算编制费（控制价及清单）					0.59	0.59	%		甘价协[2022]32号		0.74%
VI	概算总投资					80.00	80.00					100.00%