投标报价汇总表

标段: 2025年普通省道S539东王坪至宋坪公路修复性养护工程

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
5		第100章至700章清单合计	
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7		
8	计日工合计		
9		暂列金额(不含计日工总额)	
10		投标报价(5+8+9)=10	

标 段: 2025年普通省道S539东王坪至宋坪公路修复性养护工程

	清单 第1	00章	总则		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
					1

标 段: 2025年普通省道S539东王坪至宋坪公路修复性养护工程

	清单 第	路基			
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	85. 14		
202-3	拆除结构物				
-с	砖、石及其他砌体结构	m3	84.00		
05	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-с	垫层				
-c-6	天然砂砾换填	m3	322. 40		
07	坡面排水				
207-1	边沟				
-с	现浇混凝土				
-c-1	C20现浇混凝土	m3	17. 86		
09	挡土墙				
209-2	基础				
-b	混凝土基础				
-b-1	C20片石混凝土基础	m3	76. 80		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片(块)石				
-a-1	M7.5浆砌片石仰斜式路肩墙	m3	99. 63		
-a-2	石笼防护	m3	192.00		
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土				
-a-1	C20片石混凝土仰斜式路肩墙	m3	309. 12		
-a-2	C20片石混凝土路堤墙	m3	413. 60		
	清单 第200章 合计				

标 段: 2025年普通省道S539东王坪至宋坪公路修复性养护工程

	清单 第3	300章	路面		
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
02	垫层				
302-2	天然砂砾垫层				
-a	厚150mm	m2	578. 00		
04	水泥稳定土底基层、基层				
304-4	水泥稳定砂砾基层				
-a	厚180mm	m2	473. 00		
12	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm (混凝土弯拉强度4.5MPa)	m3	85. 14		
312-2	钢筋				
-d	植筋 (Φ28)	kg	173. 88		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩 加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩				
-a	C20现浇混凝土	m3	3. 60		
514	路面及中央分隔带排水				
314-7	拦水带				
-b	C30水泥混凝土拦水带	m3	1.64		
					1

标 段: 2025年普通省道S539东王坪至宋坪公路修复性养护工程

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
502	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	Gr-B-2C	m	105. 00		
-a-2	2 Gr-B-2E	m	49. 00		
-с	波形梁钢护栏端头				
-c-]	圆头式端头	个	8		
)5	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-с	栏式轮廓标	个	46		
	清单 第600章 合计				