工程量清单

标段：文县城关镇关家沟桥建设工程

货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)				
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	9330.60		
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)				
-b-1	垫石钢筋	kg	1956.45		
-b-2	盖梁钢筋	kg	5394.50		
-b-3	墩柱钢筋	kg	2305.00		
-b-4	台帽钢筋	kg	3927.80		
-b-5	台身钢筋	kg	2602.40		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)				
-b-1	空心板钢筋	kg	29054.60		
-b-2	桥面系钢筋	kg	7921.40		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)				
-b-1	支座钢筋	kg	334.56		
-b-2	抗震锚栓	kg	54.80		
-b-3	搭板钢筋	kg	5748.40		
-b-4	金属护栏	kg	8082.00		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	1125.70		
404-3	干处挖石方	m3	1030.00		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩	m	34.00		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基)				
-a	扩大基础	m3	201.90		
-b	系梁	m3	4.85		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	258.00		
-b	台帽混凝土	m3	24.08		
-c	盖梁混凝土	m3	22.65		