工程量清单

标 段：成县新兴村至周旗村公路应急性修复工程　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额			
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			
清单 第100章 合计					

工程量清单

标 段：成县新兴村至周旗村公路应急性修复工程　　货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	31.50		
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	44.00		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-d	借土填方	m3	398.00		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土				
-c-1	C25混凝土	m3	5.16		
207-13	PF管				
-a	Φ300mmPF管	m	22.00		
208	护坡、护面墙				
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片(块)石				
-a-3	M7.5浆砌片石仰斜式路肩墙	m3	369.01		
清单 第200章 合计					

工程量清单

标 段：成县新兴村至周旗村公路应急性修复工程　　货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	天然砂砾垫层				
-a	厚150mm	m2	263.00		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm (混凝土弯拉强度4.5MPa)	m3	43.02		
312-2	钢筋				
-d	植筋（Φ28）	kg	53.13		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	11.52		
314	路面及中央分隔带排水				
314-7	拦水带				
-b	水泥混凝土拦水带	m	55.00		
	清单 第300章 合计				

工程量清单

标　段：成县新兴村至周旗村公路应急性修复工程　　　　货币单位：人民币　元

清单　第600章　　安全设施及预埋管线					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	Gr-C-2C	m	47.00		
-a-2	Gr-C-2E	m	9.00		
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	圆头式开口端头	处	2		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-c	栏式轮廓标	个	18		
清单　第600章　合计					

工程量清单

标 段：成县新兴村至周旗村公路应急性修复工程　　货币单位：人民币 元

清单 第700章　绿化及环境保护设施

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-1	撒播草种(含喷播)	m2	35.00		
清单 第700章 合计					

投标报价汇总表

标段：成县新兴村至周旗村公路应急性修复工程

序号	章次	科 目 名 称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
5	700	清单 第700章 绿化及环境保护设施	
6	第100章至700章清单合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8		
9	计日工合计		
10	暂列金额(不含计日工总额)		
11	投标报价(6+9+10)=11		