

宕昌县2025年七固村东沟、牙
走社人居环境整治提升示范村
建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

宕昌县2025年七固村东
沟、牙走社人居环境整
治提升示范村建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：宕昌县2025年七固村
东沟、牙走社人居环境整治提升
示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1绿化工程							
		绿化							
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求：整理绿化用地；因地制宜的原则，将品种选择与局部换土相结合 2. 土质要求：PH值小于8.3（不包含8.3）无机盐含量不超过0.2%，有机质含量不小于1.5% 3. 取土运距：自行考虑 4. 其他：详见设计图纸要求	m ²	2274.33				
2	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：播撒草种 2. 铺种方式：专用工具播种量25g/m ² 均匀分布；滚压滚压后坪床盖无纺布，保持5cm表土湿润，直至出苗，秃斑面积不超过20cm×20cm 3. 养护期：1年 4. 其他：详见设计图纸要求	m ²	2274.33				
		分部小计							
		乔/灌木栽植							
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类：金枝槐 2. 胸径或干径：≥5cm 3. 株高、冠径：株高3-3.5m；冠幅2.5-3m；树形好 4. 养护期：1年	株	27				
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类：云杉 2. 胸径或干径：	株	15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			≥5cm 3. 株高、冠径： 株高3-3.5m；冠 幅2.5-3m；树形 好 4. 养护期:1年						
5	050102002001	栽植灌木	1. 种类:冬青球 2. 冠丛高:1-1.5 m 3. 蓬径:1-1.5m 4. 养护期:1年	株	4				
		分部小计							
		分部小计							
		2路面硬化及修 补							
6	050201001001	路面硬化	1. 面层:120厚C2 5混凝土 2. 分缝:按4-6m 分仓跳格,纵向 每隔25-30m设伸 缩缝;缝宽20-3 0内填沥青傻子 或沥青处理,松 木条嵌缝 3. 垫层:300厚3: 7灰土分两步夯 实 4. 基层:路基碾 压,压实系数> 93% 5. 其他:详见设 计图纸	m2	1293.36				
7	050201001004	路面硬化-彩色 地面	1. 面层:120厚C2 5混凝土彩色地 面 2. 分缝:按4-6m 分仓跳格,纵向 每隔25-30m设伸 缩缝;缝宽20-3 0内填沥青傻子 或沥青处理,松 木条嵌缝 3. 垫层:300厚	m2	72.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3:7灰土分两步夯实 4.基层:路基碾压,压实系数>93% 5.其他:详见设计图纸						
8	050201001005	路面硬化-朱红色地面	1.面层:120厚C25混凝土朱红色 2.分缝:按4-6m分仓跳格,纵向每隔25-30m设伸缩缝;缝宽20-30内填沥青傻子或沥青处理,松木条嵌缝 3.垫层:300厚3:7灰土分两步夯实 4.基层:路基碾压,压实系数>93% 5.其他:详见设计图纸	m ²	50				
		分部小计							
		3新建栏杆工程							
9	050307008001	新建仿木栏杆	1.围栏高度:0.9m 2.混凝土强度等级:C25 3.栏杆基础:详见设计图纸 4.表面涂敷材料种类:红色仿木涂料,满足观感及验收要求	m	9				
10	050307008002	新建仿木栏杆	1.围栏高度:0.7m 2.混凝土强度等级:C25 3.栏杆基础:详见设计图纸 4.表面涂敷材	m	245				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			料种类:红色仿木涂料,满足观感及验收要求						
11	050307008003	仿木栏杆-修补	1. 围栏高度:0.9m 2. 混凝土强度等级:C25 3. 表面涂敷材料种类:红色仿木涂料,满足观感及验收要求	m	62				
		分部小计							
		4墙面修补							
12	050307012001	墙面喷涂彩绘	1. 面层:墙面彩绘及修补 2. 具体图案样式根据甲方要求	m2	255.7				
		分部小计							
		5新建青瓦墙顶墙体							
13	050307010001	景墙	1. 土质类别:一二类土 2. 垫层材料种类:C15砼基础 3. 基础材料种类、规格:详见工程做法详图 4. 墙体材料种类、规格:多孔砖砌筑 5. 墙体厚度:240mm 6. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 7. 饰面材料种类:青砖饰面及涂料饰面(详见设计图纸)	m3	1				
14	050307009001	青瓦墙配套宣传栏	1. 材料种类、规格:成品安装,位置布局	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见设计图纸 2.其他:图案样式由甲方指定						
		分部小计							
		6房屋整改							
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:水泥砂浆层 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.刮腻子要求:满刮腻子、抹平 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料;满足观感及验收要求	m2	132				
16	011101006002	屋面修补	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆	m2	125.09				
17	011402002001	金属窗油漆	1.窗类型:金属栅栏窗 2.除锈:清除金属面除锈 3.刮腻子遍数:满刮腻子1-2遍 4.防护材料种类:防锈漆1-2遍 5.油漆品种、刷漆遍数:饰面调和漆2遍	m2	27.3				
		分部小计							
		7台阶面层修补							
18	050201001003	台阶面修补	1.面层:80厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光,台阶面向外坡1% 2.垫层:300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7	m2	73.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			灰土分两步夯实，宽出面层100 3.基层:路基碾压，压实系数>93% 4.其他:详见设计图纸						
		分部小计							
		8凉亭修补							
19	050303009001	木（防腐木）屋面	1. 木（防腐木）种类:15厚杉木望板 2. 防护层处理:PVC防水卷材或防腐涂刷 3. 面层:30-70厚M5混合砂浆 4. 其他:详见设计图纸	m2	8.42				
20	011102003001	基座贴砖修补	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*400细方砖坐槛	m2	4.32				
21	011102003002	基座贴砖修补	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:570*150花岗岩阶沿	m2	6.16				
22	011102003003	基座贴砖修补	1. 找平层厚度、砂浆配合	m2	3.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			比:1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:100*300花岗岩侧塘						
		分部小计							
		9水渠维修							
23	011101006001	水渠基层修补	1. 水渠找平及裂纹修补 2. 找平层厚度、砂浆配合比:、1:2.5 水泥砂浆抹面找平,厚度≥20mm; 3. 面层:彩色鹅卵石镶嵌	m ²	22				
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:分 2-3 遍涂刷环保型聚氨酯防水涂料,每遍厚度≥0.5mm,总厚度≥1.5mm,涂刷方向交叉(第一遍横刷,第二遍竖刷),确保无漏涂、气泡。 2. 基层处理:涂刷基层处理剂(如稀释的 JS 涂料)	m ²	48.4				
		分部小计							
		10新增PVC管道							
25	040501004001	新建PVC管	1. 垫层: 100~150mm 厚细砂 2. 管材材及规格:管径30PVC管	m	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 回填层:用细土或砂回填至管顶以上 300mm, 严禁填入石块、冻土块; 4. 面层:用原土回填, 分层夯实(每层厚度≤300mm), 压实系数≥0.90						
		分部小计							
		11新增PVE管道							
26	040501004002	新建PVE管	1. 垫层: 100~150mm 厚细砂 2. 管材材及规格: 管径30PVC管 3. 回填层:用细土或砂回填至管顶以上 300mm, 严禁填入石块、冻土块; 4. 面层:用原土回填, 分层夯实(每层厚度≤300mm), 压实系数≥0.90	m	60				
		分部小计							
		12新建蓄水池							
27	050307020001	新建蓄水池	1. 水池规格:长*宽*深: 2m*1.5m*1m 2. 防水材料:2遍涂刷环保型聚氨酯防水涂料, 每遍厚度≥0.5mm, 总厚度≥1.5mm, 涂刷方向交叉(第一遍横刷, 第二遍竖刷), 确保无	m ²	3				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漏涂、气泡。 3. 基层处理剂：涂刷基层处理剂（如稀释的 JS 涂料），增强防水层与基层的粘结力； 4. 基层：1:2.5 水泥砂浆抹面找平，厚度≥20mm； 5. 池壁：200厚C30混凝土浇筑100厚C15砼垫层； 配筋详见图纸 6. 其他：详见设计图纸						
		分部小计							
		13大门维修							
28	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	57.38				
29	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土回填 2. 填方来源、运距：自行考虑并满足施工及验收要求	m3	49.36				
30	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇C10混凝土垫层	m3	1.34				
31	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇C30混凝土独立基础	m3	5.37				
32	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇C30混凝土基础梁	m3	1.31				
33	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇三级钢直径6-18	t	0.656				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东沟社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
34	011702001001	基础-模版	1. 基础类型:现浇混凝土模版 2. 所有基础模版	m2	31.01					
35	050307014001	入口成品大门安装	1. 规格尺寸颜色材质: 详见设计图纸 2. 满足验收要求	个	1					
		分部小计								
		14设备采购								
36	050307009002	成品宣传栏	1. 名称:成品宣传栏 2. 规格样式:参照设计图集或甲方指定	个	1					
37	050307019001	其他景观小摆设	1. 名称及材质:景观摆件等 2. 规格尺寸:详见设计图纸或甲方指定	个	5					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙走社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1绿化工程							
		绿化							
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求：整理绿化用地；因地制宜的原则，将品种选择与局部换土相结合 2. 土质要求：PH值小于8.3（不包含8.3）无机盐含量不超过0.2%，有机质含量不小于1.5% 3. 取土运距：自行考虑 4. 其他：详见设计图纸要求	m ²	915.29				
2	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：播撒草种 2. 铺种方式：专用工具播种量25g/m ² 均匀分布；滚压滚压后坪床盖无纺布，保持5cm表土湿润，直至出苗，秃斑面积不超过20cm×20cm 3. 养护期：1年 4. 其他：详见设计图纸要求	m ²	915.29				
		分部小计							
		乔/灌木栽植							
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类：金枝槐 2. 胸径或干径：≥5cm 3. 株高、冠径：株高3-3.5m；冠幅2.5-3m；树形好 4. 养护期：1年	株	8				
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类：云杉 2. 胸径或干径：	株	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙走社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			≥5cm 3. 株高、冠径: 株高3-3.5m;冠 幅2.5-3m; 树形 好 4. 养护期:1年						
5	050102005001	栽植地被	1. 种类:地被石竹 2. 篱高:0.15-0.2m 3. 单位面积株数:49株/m² 4. 养护期:1年	m2	33.16				
6	050102005002	栽植地被	1. 种类:小叶冬青 2. 篱高:0.5-0.6m 3. 冠幅:0.25-0.3m 4. 单位面积株数:36株/m² 5. 养护期:1年	m2	23.86				
7	050102005003	栽植地被	1. 种类:大花月季 2. 篱高:0.35-0.4m 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 养护期:1年	m2	6.96				
		分部小计							
		分部小计							
		2路面硬化及修补							
8	050201001001	路面硬化	1. 面层:120厚C25混凝土 2. 分缝:按4-6m分仓跳格, 纵向每隔25-30m设伸缩缝; 缝宽20-30内填沥青傻子或沥青处理, 松木条嵌缝 3. 垫层:300厚3:7灰土分两步	m2	732.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙走社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			夯实 4. 基层:路基碾压, 压实系数>93% 5. 其他:详见设计图纸						
		分部小计							
		3新建栏杆工程							
9	050307008002	新建仿木栏杆	1. 围栏高度:0.7m 2. 混凝土强度等级:C25 3. 栏杆基础:详见设计图纸 4. 表面涂敷材料种类:红色仿木涂料,满足观感及验收要求	m	30				
		分部小计							
		4新增PVE管道							
10	040501004002	新建PVE管	1. 垫层: 100~150mm 厚细砂 2. 管材材及规格:管径30PVC管 3. 回填层:用细土或砂回填至管顶以上 300mm, 严禁填入石块、冻土块; 4. 面层:用原土回填, 分层夯实(每层厚度≤300mm), 压实系数≥0.90	m	61.2				
		分部小计							
		5水泥桥面修补							
11	050201001003	水泥桥面修补	1. 面层:20厚水泥砂浆找平 2. 其他:详见设计图纸	m ²	10.5				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牙走社人居环境整治提升工程 标段：宕昌县2025年七固村东沟、牙走社人居环境整治提升示范村建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计								
		6外墙加固维修								
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:铲除原有面层及基层 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 刮腻子要求:满刮2遍腻子、抹平 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料; 满足观感及验收要求	m2	8301.2					
		分部小计								
		7休憩长廊维修								
13	050307019003	成品长廊	1. 名称及材质:成品凉亭 2. 规格尺寸:参照设计图纸	个	1					
		分部小计								
		8凉亭维修								
14	050307019002	成品凉亭	1. 名称及材质:成品凉亭 2. 规格尺寸:参照设计图纸	个	1					
		分部小计								
		14设备采购								
15	050307009002	垃圾桶灯具等	1. 名称:成品垃圾桶及灯具 2. 规格样式:由甲方指定样式	个	3					
16	050307019001	健身器材	1. 名称及材质:成品健身器材采购 2. 规格尺寸:8组; 样式由甲方选定	个	8					
		分部小计								
		措施项目								
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

