

康县农业农村局文件

康农发〔2025〕495号

康县农业农村局关于康县两河镇食用菌烘干 设施建设项目实施方案的批复

两河镇人民政府：

根据《关于对2025年第一批部分财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划进行调整的通知》（康农领发〔2025〕10号）文件，安排两河镇食用菌烘干房建设项目资金20万元。依据资金计划，你镇委托第三方专业机构编制了项目实施方案，并上报了《关于上报两河镇食用菌烘干设施建设项目实施方案的报告》（政府发〔2025〕75号）文件。我局委托甘肃博通建筑勘察设计咨询有限公司对项目实施方案进行了专业审查，并出具了专业评估报告（甘博司咨〔2025〕183号）。依据专业审查报告，结合相关部门意见，经研究，原则同意该项目建设内容。现就项目实施有关事宜批复如下：

- 一、项目名称：康县两河镇食用菌烘干设施建设项目。
- 二、资金来源：2025年第一批财政衔接推进乡村振兴补

助资金。

三、建设内容和规模：项目建设地点位于两河镇，主要建设内容为：马坝村新建食用菌烘干室一座，建筑面积为 100.13 m²；烘干设备 2 套以及电气工程；丁山村新建食用菌烘干室一座，建筑面积为 54.08 m²；拆除原有砖砌构筑物 25.6 m²；烘干设备 2 套以及电气工程。

四、技术要求：

(1) 建筑

马坝村：新建食用菌烘干室一座，建筑面积为 100.13 m²；建筑长 16.5m，宽 6.0m，一层为烘干室，层高为 2.8m；室内外高差 0.30m，建筑高度 3.7m，主要柱距尺寸为 5.4m。

丁山村：新建食用菌烘干室一座，建筑面积为 54.08 m²；建筑长 10.8m，宽 4.5m，一层为烘干室，层高为 2.8m；室内外高差 0.30m，建筑高度 3.7m，主要柱距尺寸为 5.4m。

门窗：该工程窗为铝合金推拉窗，气密性不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106—2008 中规定的 6 级。

墙体：100 厚夹心彩钢板外墙面。

地面：该工程地面为水泥砂浆面层地面，做法为：压实填土压实系数不小于 90%、80 mm 厚 C20 混凝土垫层、界面剂 1 道、20 mm 厚 DS M20 砂浆 (1:2.5 水泥砂浆) 面层，表面撒适量水泥粉抹压平整。

屋面：该工程屋面为简单、大方、现代线形屋面（不上人屋面）。屋面材料为：100 厚夹心彩钢瓦，屋面防水等级为二级，防水层耐久年限 10 年。

抗震设防类别为丙类，结构形式采用钢框架结构，建筑耐火等级为二级；抗震设防烈度为八度；屋面防水等级为二级，建筑设计使用年限为 10 年。

(2) 基础

本工程基础采用条形基础基础，地基采用复合地基，基础底以下 600mm，基础边外扩 350mm 范围内采用砂夹石换填，换填后的砂夹石作为基础持力层，换填后地基承载力不小于 180kpa。换填砂夹石分 200mm 一层压实，压实系数不小于 0.97。基础设计等级为丙级。

五、概算总投资：概算总投资 20 万元，工程费用 18.9 万元，工程建设其他费 1.1 万元。

按照投资项目在线审批监管平台相关要求，该项目代码为 2506-621224-20-05-944869，作为项目实施全过程跟踪监管的唯一识别码。

六、建设年限：2025 年 6 月-12 月。

七、项目建设单位：两河镇人民政府

八、项目建设要求：接文后，请严格按照批复内容抓紧实施项目，项目资金要做到专款专用，禁止挤占挪用。建设单位加快项目实施进度，按要求实施项目，做好项目的报账、验收等工作。并做好项目资料收集、整理、归档、绩效评价和资产管理等工作，最终资产要归村集体，确保项目资金发挥效益。

附件：总概算表

康县农业农村局
2025 年 6 月 19 日



抄报：市农业农村局。

抄送：县政府办，发展和改革局、统计局、审计局、财政局、自然资源局、住建局、市生态环境局康县分局。

康县农业农村局

2025 年 6 月 19 日

总概算表

项目名称：康县两河镇食用菌烘干设施建设项目

序号	工程（费用）名称	概算价值（万元）				总价（万元）	技术经济指标			占总投资比例（%）
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用		单位	数量	单位价格 （元/m²）	
I	工程（费用）名称	15.12	1.70	2.08		18.90				94.50
一	丁山村	5.64	0.85	0.83		7.32				
1	建筑与装饰工程	5.43				5.43	m²	54.08	1003.90	
2	电气设备安装工程			0.83		0.83	m²	54.08	153.06	
3	烘干设备		0.85			0.85	套	2.00	4250.00	
4	拆除原有砖砌构筑物	0.21				0.21	m²	25.60	82.51	
二	马坝村	9.48	0.85	1.25		11.58				
1	建筑与装饰工程	9.48				9.48	m²	100.13	946.29	
2	电气设备安装工程			1.25		1.25	m²	100.13	125.17	
3	烘干设备		0.85			0.85	套	2.00	4250.00	
II	工程建设其他费				1.10	1.10				5.50
1	工程设计费				0.35	0.35			计价格【2002】10号文	
2	工程监理费				0.35	0.35			发改价格【2007】670号文	
3	评审费				0.20	0.20				
4	审计费				0.20	0.20				
概算总投资		18.90				20.00				100.00