

礼县 2025 年农村饮水水质提升工程

招 标 文 件

招 标 编 号：LXNCYSAQXMJSGLC-20250320

招 标 人：礼县农村饮水安全项目建设管理处

二〇二五年九月

第一章 招标公告

礼县2025年农村饮水水质提升工程招标公告

本招标项目礼县 2025 年农村饮水水质提升工程已由礼县水务局以礼水发〔2025〕161 号文件批准建设，建设资金来自水质提升补助资金，项目出资比例为 100%，招标人为礼县农村饮水安全项目建设管理处，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行邀请招标。

一、项目概况及招标范围

1、招标编号：LXNCYSAQXMJSGLC-20250320

2、建设内容：本工程共新建截流坝1座；新建2m³ 泉池1座；新建2m³ 沉淀池5座；新建大口井1座；新建高位蓄水池7座。其中：30m³ 高位水池1座、20m³ 高位水池4座、10m³ 蓄水池1座、5m³ 蓄水池1座。自动上水设备4套，软启动2套。新建9m³ 管理房2座，新建泵站2座。入户1处。供水栓6座，混凝土路面切割及恢复800m。潜水泵7套。闸阀井9座。电线500m。截流墙1处(长15m)。成品预制井圈18个。购安净水设备23套。共敷设输配水及上水管道23490m(其中上水PE管300m)；PE管采用地埋型式。

3、建设地点：礼县肖良乡坪望村，永兴镇寨兴村，祁山镇早阳村、刘董村，龙林镇许马村、龙林村、全杜村、蒲沟村、黑峪村，城关镇周家山村、刘海村、李崖村，永坪镇上寺组、永坪村，红河镇同心村，中坝镇集场坝村、新寨村、共同村，宽川镇郭集村，雷坝镇教面村。10个乡镇，20个行政村、23个自然村。

4、招标范围：施工图及工程量清单以内的所有工程

5、施工工期：60日历天

6、最高限价：1491777.08元

7、标段划分：本项目共划分为一个施工标段

8、质量标准：合格

二、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人必须具备独立法人资格；近3年财务状况良好；近3年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。

2、投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应施工的能力。项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上建造师资格，并有近三年类似工程施工经验。技术负责人须具有中级以上（含中级）职称，并有近三年类似工程施工经验。施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、造价员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书。其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书。项目经理及专职安全生产管理人员，应取得行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证、C证），拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员。

3、本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。

4、本项目严格按照本招标系统程序进行。注：参与竞价的各投标人应如实慎重填写所报价格，错误填写报价者所有后果由投标人自行负责，竞价结束后以在系统报价结果为准。成交人无故拒不履行竞价结果造成延误招标的将视为违约，招标人将依法追究责任，追偿实际损失，并列入相关违法失信行为信息记录名单内。

三、招标方式：邀请招标

1、被邀请单位：西和县顺通水利工程建设有限公司、陇南兴隆水利水电工程有限公司、甘肃建帮建设工程有限责任公司。

2、招标人通过陇南市公共资源交易网“甘肃省阳光招标采购平台”发布招标公告。

3、招标人将对各投标人上传的资格证明文件等资料进行综合评审，审核通过以后竞标企业进入网上竞价程序，按照低价优先的原则确定中标人，签发中标通知书。

四、报名及资格证明文件上传

1、参与投标者，请与2025年9月10日08时30分到2025年9月14日17时30分登录陇南公共源交网“甘肃省阳光招标采购平台(陇南市)-限额以下工程项目阳光交易系统”报名并上传相应资格证明文件及针对本项目的资料(PDF格式加盖公章)。

2、投标人报名成功后，未按要求上传资格证明文件或内容不全者视为无效。

3、招标人将对各投标人上传的资格证明文件进行综合评审，审核通过以后竞标企业进入网上竞价程序。

注:投标人应当认真阅读理解公告要求，在线报名，填写报名联系人信息;在系统中提交招标公告中要求投标人的资质文件(加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件)，等待业主方评审。招标人将参照相关评审内容，对各竞标人所上传的相关资料综合评审，各竞标人应充分考虑所传资料的完整性和质量优化性。

五、网上报价时限及要求

1、通过资质审核竞价程序的投标人须在2025年9月14日17时30分前提交报价，过时无效。

2、本次竞价各投标人仅限一轮报价，投标人提交报价时认真核算报价金额，不得高于招标最高限价。

注:审核合格后，通过审查的投标人提交报价金额。待竞价结束后，投标人将纸质版的投标文件邮寄至招标人处，纸质版投标文件须包含公司证件、资质证件、人员证件、业绩、工程量清单及信用查询等公司相关资料，格式自拟。

六、结果公示

招标人将参照网上竞价结果，按照低价优先的原则确定中标人(如报价相同，则最先报价人中标);公示期为1个日历天。

七、联系方式

招标人：礼县农村饮水安全项目建设管理处

联系人：郭峰

电话：15825898229

2025 年 9 月 9 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标人：礼县农村饮水安全项目建设管理处 地 址：礼县城关镇 联系人：郭峰 电 话：15825898229
1.1.3	招标代理机构	/
1.1.4	项目名称	礼县2025年农村饮水水质提升工程
1.1.5	建设地点	详见公告
1.1.7	设计人	/
1.1.8	监理人	/
1.1.9	代建机构	无
1.2.1	资金来源	水质提升补助资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图及工程量清单内的所有工程
1.3.2	计划工期	计划工期60日历天 计划开工日期：2025年9月20日 计划竣工日期：2025年11月19日
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件： 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力。 财务要求： 近三年财务状况良好。 业绩要求： 近三年投标人至少完成过类似的施工业绩。 信誉要求： 近三年内没有诉讼案件。 项目经理资格： 项目经理须具有水利水电工程专业贰级及以上建造师资格，并有近三年类似工程施工经验。技术负责人须具有中级以上（含中级）职称，并有近三年类似工程施工经验。 施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、造价员 应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书。其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书。项目经理及专职安全生产管理人员，应取得行政主管部门颁发的安全生产考核合

		格证书（B证、C证），拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9	踏勘现场	不组织
1.10	投标预备会	不召开
1.10.3	投标截止时间	2025年9月14日17时30分
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
3.3.1	投标有效期	90天
3.4.1	投标保证金	根据《关于转发〈完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本若干措施〉的通知》（陇发改法规〔2023〕110号）文件精神，本项目不收取投标保证金，招标文件中与投标保证金有关的条款均不作为资格审查的条件。
3.7.4	投标文件分数	正本1份，副本1份，电子U盘一份（开标结束后快递到礼县农村饮水安全项目建设管理处）
条款号	条款名称	编列内容
5.3	最高投标限价	☐ 无 ☒ 有， 最高投标限价：1491777.08元
5.4	工程量清单	详见第三章

第三章 工程量清单

建筑工程工程量清单

序号	工程名称	单位	数量
	第一部分 建筑工程		
一	肖良乡		
(一)	坪望村		
1	2m³ 沉淀池	座	2
	土方开挖	m³	13.2
	三七灰土夯填	m³	4.904
	C20现浇混凝土垫层	m³	0.34
	C25现浇混凝土池底	m³	1.452
	C25现浇混凝土池壁	m³	2.554
	C25大孔隙无砂砼	m³	0.24
	C30预制钢筋砼盖板	m³	1.288
	防水层（聚合物高分子防水涂料）	m²	12
	钢筋制作与安装	t	0.9
①	二次转运人工挑抬运输	km	0.90
	水泥	t	2.92
	砂子	m³	3.02
	碎石	m³	5.04
	钢筋	t	0.90
2	2m³ 泉池	座	1
	砂砾石开挖	m³	12.48
	砂砾石夯填	m³	7.92
	现浇水池 C25 钢筋砼	m³	2.22
	预制 C25 钢筋砼盖板	m³	0.40
	钢筋制作及安装	t	0.21
①	二次转运人工挑抬运输	km	0.90
	水泥	t	0.83
	砂子	m³	1.41
	碎石	m³	2.25
	钢筋	t	0.21
3	集水池 (20m³)	座	1
	土方开挖	m³	49.20
	土方夯填	m³	16.40
	C20砼垫层	m³	2.52

	现浇 ^{C25} 钢筋砼池底板	m ³	3.36
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池壁	m ³	8.07
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池顶板	m ³	2.52
	M10砂浆抹面	m ²	43.00
	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.06
	钢筋制作及安装	t	0.66
	池顶覆土	m ³	15.19
	铁艺围栏 ^{h=1.5m}	m	20.00
	C20砼围栏基础	m ³	0.600
①	二次转运人工挑抬运输	km	0.90
	水泥	t	16.62
	砂子	m ³	56.60
	碎石	m ³	14.71
	钢筋	t	0.66
4	泵房	m ²	9
5	蓄水池 ^(20m³)	座	1
	土方开挖	m ³	49.20
	土方夯填	m ³	16.40
	C20砼垫层	m ³	2.52
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池底板	m ³	3.36
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池壁	m ³	8.07
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池顶板	m ³	2.52
	M10砂浆抹面	m ²	43.00
	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.06
	钢筋制作及安装	t	0.66
	池顶覆土	m ³	15.19
	铁艺围栏 ^{h=1.5m}	m	20.00
	C20砼围栏基础	m ³	0.600
①	二次转运人工挑抬运输	km	0.30
	水泥	t	16.62
	砂子	m ³	56.60
	碎石	m ³	14.71
	钢筋	t	0.66
6	蓄水池 ^(10m³)	座	1
	土方开挖	m ³	27.68
	土方夯填	m ³	9.23
	C20砼垫层	m ³	1.42
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池底板	m ³	1.89
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池壁	m ³	5.92

	现浇 ^{C25} 钢筋砼池顶板	m ³	1.42
	M10浆砌块石基础	m ³	2.70
	M10砂浆抹面	m ²	28.09
	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.06
	钢筋制作及安装	t	0.41
	池顶覆土	m ³	9.19
	水池配件	%	10
	铁艺围栏 ^{h=1.5m}	m	20.00
	C20砼围栏基础	m ³	0.600
7	闸阀井	座	3
	土方开挖	m ³	7.47
	土方夯填	m ³	5.43
	C20 _{砼垫层}	m ³	1.11
	M10浆砌砖井壁	m ³	5.4
	M10水泥砂浆抹面	m ²	15.9
	塑钢井盖 $\phi=0.8m$	套	3
8	管道开挖工程		
(1)	输水干管工程	m	1600
	管槽开挖	m ³	1248.00
	土方回填	m ³	976.00
	土方夯填	m ³	256.00
(2)	巷道管网工程	m	1300
	管槽开挖	m ³	520.00
	土方回填	m ³	343.20
	土方夯填	m ³	176.80
(3)	混凝土路面开挖工程	m	20
	混凝土路面拆除	m ³	1.60
	C30混凝土路面恢复 ^{h=0.2m}	m ²	8.00
二	永兴镇		
(一)	寨兴村		
1	水源截流坝	m	8
	砂砾石开挖	m ³	72.00
	砂砾石回填	m ³	24.00
	C20砼坝体	m ³	21.60
	C20砼预制圈	m ³	9.60
	C20砼预制板	m ³	10.40
	C20砼过滤池	m ³	16.40
	人工抛石	m ³	100.00
	砂砾	m ³	16.00

	卵石	m ³	12.8
	土工膜铺设	m ²	14.4
①	二次转运人工挑抬运输	km	0.10
	水泥	t	16.65
	砂子	m ³	48.54
	卵石	m ³	12.80
	碎石	m ³	49.80
	块石	m ³	100.00
2	2m ³ 沉淀池	座	1
	土方开挖	m ³	6.6
	三七灰土夯填	m ³	2.452
	C20现浇混凝土垫层	m ³	0.17
	C25现浇混凝土池底	m ³	0.726
	C25现浇混凝土池壁	m ³	1.277
	C25大孔隙无砂砼	m ³	0.12
	C30预制钢筋砼盖板	m ³	0.644
	防水层（聚合物高分子防水涂料）	m ²	6
	钢筋制作与安装	t	0.45
①	二次转运人工挑抬运输	km	0.10
	水泥	t	1.46
	砂子	m ³	1.51
	碎石	m ³	2.52
	钢筋	t	0.45
3	蓄水池 (20m ³)	座	1
	土方开挖	m ³	49.20
	土方夯填	m ³	16.40
	C20砼垫层	m ³	2.52
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池底板	m ³	3.36
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池壁	m ³	8.07
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池顶板	m ³	2.52
	M10砂浆抹面	m ²	43.00
	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.06
	钢筋制作及安装	t	0.66
	池顶覆土	m ³	15.19
	铁艺围栏 h=1.5m	m	20.00
	C20砼围栏基础	m ³	0.600
①	二次转运人工挑抬运输	km	0.10
	水泥	t	16.62
	砂子	m ³	56.60

	碎石	m ³	14.71
	钢筋	t	0.66
4	闸阀井	座	1
	土方开挖	m ³	2.49
	土方夯填	m ³	1.81
	C20 _{砼垫层}	m ³	0.37
	M10 _{浆砌砖井壁}	m ³	1.8
	M10水泥砂浆抹面	m ²	5.3
	塑钢井盖 $\phi=0.8m$	套	1
5	供水栓	座	5
	土方开挖	m ³	2.50
	土方夯填	m ³	1.35
	C20砼现浇给水栓底座顶板	m ³	2.55
	M10浆砌青砖	m ³	3.00
6	管道开挖工程		
(1)	输水干管工程	m	3100
	管槽开挖	m ³	2418.00
	土方回填	m ³	1891.00
	土方夯填	m ³	496.00
(2)	混凝土路面开挖工程	m	500
	混凝土路面拆除	m ³	40.00
	C30混凝土路面恢复 $h=0.2m$	m ²	200.00
7	蓄水池(5m ³)	座	1
	土方开挖	m ³	15.00
	土方夯填	m ³	5.00
	C20砼垫层	m ³	0.98
	现浇C25钢筋砼池底板	m ³	1.31
	现浇C25钢筋砼池壁	m ³	3.78
	现浇C25钢筋砼池顶板	m ³	0.98
	M10浆砌块石基础	m ³	1.90
	M10砂浆抹面	m ²	17.64
	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.06
	钢筋制作及安装	t	0.32
	水池配件	%	10
三	城关镇		
(一)	周家山村		
1	2m ³ 沉淀池	座	2
	土方开挖	m ³	13.2
	三七灰土夯填	m ³	4.904

	C20现浇混凝土垫层	m ³	0.34
	C25现浇混凝土池底	m ³	1.452
	C25现浇混凝土池壁	m ³	2.554
	C25大孔隙无砂砼	m ³	0.24
	C30预制钢筋砼盖板	m ³	1.288
	防水层（聚合物高分子防水涂料）	m ²	12
	钢筋制作与安装	t	0.9
2	闸阀井	座	3
	土方开挖	m ³	7.47
	土方夯填	m ³	5.43
	C20砼垫层	m ³	1.11
	M10浆砌砖井壁	m ³	5.4
	M10水泥砂浆抹面	m ²	15.9
	塑钢井盖 $\phi=0.8m$	套	3
3	蓄水池围栏		
	铁艺围栏 $h=1.5m$	m	12.00
	C20砼围栏基础	m ³	0.360
4	预制 C_{20} 砼井圈制作安装 ($d=80cm, H=40cm$)	个	18
5	管道开挖工程		
(1)	输水干管工程	m	2700
	管槽开挖	m ³	2106.00
	土方回填	m ³	1647.00
	土方夯填	m ³	432.00
	管材运输(人工挑抬450m)	t	0.20
6	挡土墙	m	11.00
	砂砾开挖	m ³	35.31
	砂砾夯填	m ³	15.07
	M10浆砌块石挡土墙	m ³	16.72
	浆砌石细部结构	m ³	16.72
	PVC63排水管	m	8.80
四	祁山镇		
(一)	早阳村		
1	水源处新建截流墙	m	16
	砂砾石开挖	m ³	188.48
	砂砾石夯填	m ³	81.408
	C20混凝土挡土墙	m ³	40.80
	混凝土细部结构	m ³	40.80
	滤料回填	m ³	67.65

2	大口井 (H=6m, $\phi=2.0\text{m}$)	m	6
	大口井开挖	m ³	37.68
	土方回填	m ³	7.54
	现浇C25钢筋砼井壁 (0.3m厚)	m ³	11.30
	钢筋制作及安装	t	0.45
3	蓄水池 ^(30m³)	座	1
	土方开挖	m ³	72.90
	土方夯填	m ³	24.30
	C20砼垫层	m ³	3.48
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池底板	m ³	4.64
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池壁	m ³	10.28
	现浇 ^{C25} 钢筋砼池顶板	m ³	3.48
	M10砂浆抹面	m ²	57.33
	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.06
	池顶覆土	m ³	20.28
	钢筋制作及安装	t	0.86
	铁艺围栏 ^{h=1.5m}	m	20.00
	C20砼围栏基础	m ³	0.600
4	供水栓	座	1
	土方开挖	m ³	0.50
	土方夯填	m ³	0.27
	C20砼现浇给水栓底座顶板	m ³	0.51
	M10浆砌青砖	m ³	0.60
5	水表井	座	1
	土方开挖	m ³	2.49
	土方回填	m ³	1.81
	^{C20} 砼垫层	m ³	0.37
	^{PVC} 成品水表井	套	1
6	泵房	m ²	9
7	闸阀井	座	2
	土方开挖	m ³	4.98
	土方夯填	m ³	3.62
	C20 _{砼垫层}	m ³	0.74
	M10 _{浆砌砖井壁}	m ³	3.6
	M10水泥砂浆抹面	m ²	10.6
	塑钢井盖 $\phi=0.8\text{m}$	套	2
五	永坪镇		
(一)	上寺组		

1	蓄水池 _(20m³)	座	1
	土方开挖	m ³	49.20
	土方夯填	m ³	16.40
	C20砼垫层	m ³	2.52
	现浇 _{C25} 钢筋砼池底板	m ³	3.36
	现浇 _{C25} 钢筋砼池壁	m ³	8.07
	现浇 _{C25} 钢筋砼池顶板	m ³	2.52
	M10砂浆抹面	m ²	43.00
	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.06
	钢筋制作及安装	t	0.66
	池顶覆土	m ³	15.19
	铁艺围栏 _{h=1.5m}	m	20.00
	C20砼围栏基础	m ³	0.600

机电设备及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量
	第二部分 机电设备及安装工程		
一	肖良乡		
(一)	坪壩村		
1	室内设备及安装		
	潜水泵 (Q=2m ³ /h, H=150m)	套	2
	潜水泵 (Q=2m ³ /h, H=120m)	套	2
	软启动柜	面	1
	自动上水设备	套	2
	运杂费	%	7.75
2	电力电缆		
	架设0.4KV ^{电力电缆}	m	300
二	城关镇		
(一)	周家山村		
1	室内设备及安装		
	自动上水设备	套	1
	运杂费	%	7.75
三	祁山镇		
(一)	早阳村		
1	室内设备及安装		
	潜水泵 (H=125m, Q=5m ³ /h, 功率5.5KW)	套	1
	软启动柜	套	1
	自动上水设备	套	1
	运杂费	%	7.75
2	电力电缆		
	架设0.4KV电力电缆	m	200
四	永坪镇		
(一)	上寺组		
1	室内设备及安装		
	潜水泵 (Q=2m ³ /h, H=200m)	套	2
	运杂费	%	7.75

金属结构设备及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量
	第三部分 金属结构设备与安装工程		
一	肖良乡		
(一)	坪望村		
1	集水池 (20m³) 附件	座	1
	截止阀 DN50PE管	个	2
	钢塑接头 D40×1.5	个	1
	钢管 Dg50	m	2.2
	90° 弯头 Dg50	个	1
	喇叭口 Dg50×100	个	2
	DN50PE管	m	2
	钢管 Dg50	m	3
	90° 弯头 Dg50	个	2
	爬梯	付	2
2	蓄水池 (20m³) 附件	座	1
	截止阀 DN50PE管	个	2
	钢塑接头 D40×1.5	个	1
	钢管 Dg50	m	2.2
	90° 弯头 Dg50	个	1
	喇叭口 Dg50×100	个	2
	DN50PE管	m	2
	钢管 Dg50	m	3
	90° 弯头 Dg50	个	2
	爬梯	付	2
3	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De32 ^{管道(上水管道)}	m	300
	PE100 ^级 1.6MPa De32 ^{管道(输水管道)}	m	1300
	PE100 ^级 1.6MPa De20 ^{管道(巷道管网)}	m	1300
	管材附件	%	10
二	永兴镇		
(一)	寨兴村		
1	蓄水池 (20m³) 附件	座	1
	截止阀 DN50PE管	个	2
	钢塑接头 D40×1.5	个	1
	钢管 Dg50	m	2.2
	90° 弯头 Dg50	个	1

	喇叭口 Dg50×100	个	2
	DN50PE管	m	2
	钢管 Dg50	m	3
	90° 弯头 Dg50	个	2
	爬梯	付	2
2	供水栓	户	5
	DN25等径三通	个	5
	Dg20钢塑接头	个	5
	Dg15截止阀	个	5
	Dg15 90°弯头	个	5
	Dg15水龙头	个	5
	DN15软塑水管	m	5
3	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De32 ^{管道(输水管道)}	m	300
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道(输水管道)}	m	2800
	管材附件	%	10
三	城关镇		
(一)	周家山村		
1	管道		
	PE100级 1.6MPa De32管道(输水管道)	m	1800
	PE100级 1.6MPa De40管道(配水管道)	m	900
	管材附件	%	10
(二)	刘沟村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De40 ^{管道}	m	400
	管材附件	%	10
(三)	李崖村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De63 ^{管道}	m	700
	管材附件	%	10
四	祁山镇		
(一)	早阳村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De40 ^{管道}	m	200
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道}	m	2100
	管材附件	%	10
2	供水栓	户	1
	DN25等径三通	个	1
	Dg20钢塑接头	个	1

	Dg15截止阀	个	1
	Dg15 90°弯头	个	1
	Dg15水龙头	个	1
	DN15软塑水管	m	1
3	水表井	套	1
	Dg25智能水表	套	1
	Dg15水龙头	个	1
	DN25等径三通	个	1
	软管	m	1.5
4	蓄水池(30m³) ^{附件}		
	排气管DN65(^{钢管})	m	5
	溢流管φ50	m	50
	排空管φ50	m	50
	爬梯	付	1
(二)	刘董村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道}	m	600
	管材附件	%	10
(三)	早阳上访		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De32 ^{管道}	m	600
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道}	m	400
	管材附件	%	10
五	永坪镇		
(一)	上寺组		
1	蓄水池(20m³) 附件	座	1
	截止阀 DN50PE管	个	2
	钢塑接头 D40×1.5	个	1
	钢管 Dg50	m	2.2
	90° 弯头 Dg50	个	1
	喇叭口 Dg50×100	个	2
	DN50PE管	m	2
	钢管 Dg50	m	3
	90° 弯头 Dg50	个	2
	爬梯	付	2
(二)	永坪村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De32 ^{管道}	m	1400

	管材附件	%	10
六	红河镇		
(一)	同心村		
	PE100级 1.6MPa De32管道	m	200
	运杂费	%	7.75
七	中坝镇		
(一)	集场坝村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De63 ^{管道}	m	200
	PE100 ^级 1.6MPa De50 ^{管道}	m	600
	管材附件	%	10
(二)	新寨村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道}	m	400
	管材附件	%	10
(三)	共同村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道}	m	800
	管材附件	%	10
八	龙林镇		
(一)	许马村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De40 ^{管道}	m	290
	PE100 ^级 1.6MPa De32 ^{管道}	m	2800
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道}	m	400
	管材附件	%	10
(二)	龙林村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De63 ^{管道}	m	200
	管材附件	%	10
(三)	全杜村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道}	m	1000
	管材附件	%	10
(四)	蒲沟村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De25 ^{管道}	m	500
	管材附件	%	10
(五)	黑玉村		

1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De63 ^{管道}	m	400
	管材附件	%	10
九	宽川镇		
(一)	郭集村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De40 ^{管道}	m	100
	管材附件	%	10
十	雷坝镇		
(一)	教面村		
1	管道		
	PE100 ^级 1.6MPa De63 ^{管道}	m	400
	管材附件	%	10
十一	购安净水设备		
	新能源消毒设备 10g/h PY-SOD-10	套	23

施工临时工程工程量清单

序号	工程名称	单位	数量
	第四部分 施工临时工程		
一	肖良乡		
1	施工房屋建筑工程		
	生活房屋（租赁）	m ²	10
	材料仓库（租赁）	m ²	10
2	安全生产措施费	%	2.50
3	其他临时工程	%	1.50
二	永兴镇		
1	施工房屋建筑工程		
	生活房屋（租赁）	m ²	10
	材料仓库（租赁）	m ²	10
2	安全生产措施费	%	2.50
3	其他临时工程	%	1.50
三	城关镇		
1	施工房屋建筑工程		
	生活房屋（租赁）	m ²	10
	材料仓库（租赁）	m ²	10
2	安全生产措施费	%	2.50
3	其他临时工程	%	1.50
四	祁山镇		
1	施工房屋建筑工程		
	生活房屋（租赁）	m ²	10
	材料仓库（租赁）	m ²	10
2	安全生产措施费	%	2.50
3	其他临时工程	%	1.50
五	永坪镇		
1	施工房屋建筑工程		
	生活房屋（租赁）	m ²	10
	材料仓库（租赁）	m ²	10
2	安全生产措施费	%	2.50
3	其他临时工程	%	1.50
六	投劳管材部分临时工程		
1	安全生产措施费	%	2.50
2	其他临时工程	%	1.50

第四章 投标文件格式

_____（项目名称）_____（标段名称）

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位电子印章）

年_____月 _____ 日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明及授权委托书
- 三、已标价工程量清单
- 四、施工组织设计
- 五、项目管理机构表
- 六、资格审查资料
- 七、原件的复印件
- 八、其它材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

_____（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的投标总报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺依据规定向陇南市公共资源交易中心缴纳交易服务费。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

5、_____（其它补充说明）。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖电子印章或电子签名章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年__月__日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：_____	
2	工期	1.1.4.3	天数：_____日历天	
3	缺陷责任期 (工程质量保修期)	1.1.4.5		
4	分包	4.3		
.....				
.....				
.....				

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：____ 年龄：____ 身份证号码：_____

职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位电子印章）

_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称）_____（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖电子印章或电子签名章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（盖电子印章或电子签名章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

序号	名 称	备注
1	施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除）	
2	施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）	
3	材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）	
4	土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）	
5	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）	
6	主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）	
7	金属结构制造和安装计划、措施及附图	
8	机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书	
9	建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）	
10	工程质量管理方案	
11	安全生产管理方案	
12	防汛度汛	
13	文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等	
14	水土保持、环境保护管理方案	
15	其它有关工程的施工工艺及进度计划	
16	有关施工建议	

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五：施工总平面图

附件六：临时用地表

附表二：

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表三：

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用横道图表示。

附表五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

五、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

（二）主要人员简历表

[illegible]

注 主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

注 相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

(二) 近年财务状况表

(近_年指__年至__年)

1、财务状况表

财务状况表

名称	单位	____年	____年	____年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				

2、拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函（格式）

_____（招标人名称）：

我方拟投入_____（项目名称）_____（标段名称）的流动资金为_____万元，资金来源于_____
_____，资金来源证明文件附后。

投标人：_____（盖单位电子印章）
_____年____月____日

注 相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

(三) 近 年完成的类似项目情况表

(近_年指_年至_年)

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师 以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论）

注 相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师 以及电话	
项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）

注 相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

(五) 近3年发生的诉讼及仲裁情况

(近_年指__年至__年)

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注 相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

(六) 资格审查自查表

序号	审查因素	审查标准	审查结果	引用的证明材料 对应页码
	营业执照			
	安全生产许可证			
	资质证书及等级			
	财务状况			
	类似项目业绩			
	信誉			
	项目经理资格			
	联合体协议书			
	企业主要负责人安全生 产考核合格证书			
	技术负责人资格			
	委托代理人、安全管理人 员（专职安全生产管理人 员）、质量管理人员、财 务负责人			
				

注 相关材料复印件在“八、原件的复印件”中提供。

七、原件的复印件

序号	名 称	备注
	营业执照	
	安全生产许可证	
	资质证书	
	近3年经审计的财务会计报表	含流动资金来源证明
	近5年已完成的类似项目业绩（中标通知书和（或）合同协议书）	
	项目经理建造师证、身份证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	企业主要负责人安全生产考核合格证书	
	委托代理人身份证及社会保险证明	
	技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明	
	安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	质量管理人员身份证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明	
	财务负责人身份证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明	
	法律文书	
	正在施工和新承接的项目（中标通知书和（或）合同协议书）	
	认证体系证书	
	其它	

八、其它材料

附件1

农民工工资承诺书

致发包人及相关行政部门：

我方对中标_____项目农民工工资做如下承诺：建设过程中，将无条件按时支付农民工工资，不以任何借口，拖延，推诿。对因不能按时支付农民工工资而造成的所有问题，均由我方承担。（以上格式仅供参考）

投 标 人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖电子印章或电子签名章）

_____ 年____月____日