

工程量清单

养护项目名称：X520线礼县上坪乡蔡家村S553岔路口至草山村段水毁维修工程

养护工程类别：

编制范围：X520线礼县上坪乡蔡家村S553岔路口至草山村段水毁维修工程

第 1 页

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量
				第一部分 公路养护工程建筑安装工程费	公路公里	6.700
一				养护专项费用	公路公里	6.700
	10			安全生产费	元	
	20			施工场地建设费	元	
二				养护工程费	公路公里	6.700
	10			路基工程	公路公里	6.700
		20		路基土方	m3	2092.59
			30	挖掘机挖装土方	m3	2092.59
			70	机械碾压土方	m3	783.00
		50		排水工程	km	4.649
			10	现浇C20混凝土边沟	m3/m	1129.707/4649.000
		70		路基防护	km	0.085
			702	仰斜式路堤挡土墙	m3/m	252.780/85.000
	20			路面工程	公路公里	6.700
		10		旧路面清除	m2	1732.00
			101	挖除18cm厚既有路面	m3	311.76
		20		水泥混凝土路面	m2	1732.00
			203	15cm厚天然砂砾垫层	m2	2606.00
			205	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	1732.00
		50		天然砂砾路面	m2	2610.00
			504	18cm厚天然砂砾面层	m2	2610.00
		60		路面附属工程	km	6.700
			30	路肩整修	m3	656.25
		70		错车道	m2	494.00
	40			桥涵工程	公路公里	6.700
		10		涵洞工程	m/道	83.700/16.000
			101	清淤利用	m/道	83.700/16.000
	50			交通安全设施	公路公里	6.700
		10		交通安全设施拆除与更换	公路公里	6.700
			20	波形钢板护栏更换	m	2780.00

编制：

工程量清单

养护项目名称: X520线礼县上坪乡蔡家村S553岔路口至草山村段水毁维修工程

养护工程类别:

编制范围：X520线礼县上坪乡蔡家村S553岔路口至草山村段水毁维修工程

第 2 页

[illegible]

编制: