

民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)



年 月 日

民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

招标工程量清单


招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)
张凤武
甘肃成泰信项目管理咨询
有限公司
有效期至：2024年12月31日

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章) 4
何爱平
甘肃成泰信项目管理
咨询有限公司
有效期至：2026年04月01日

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：民勤县质保中心及周
边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

本工程编制依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程计算规范》（2013）、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区基价）》、《甘肃省建筑安装工程预算定额》（2019地区基价）、《甘肃省市政工程消耗量定额》（2018）、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）》。

二、计价依据：

1. 本工程为三类工程，取费标准按三类计取，1000万元以内；
2. 人工费调整执行《民勤县2024年第一期建设工程人工信息价》；
3. 一类材料价差执行《武威市民勤县2024年第二季度建设工程 I 类材料信息价》

；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙粉刷及门更换工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:铝合金玻璃门拆除 2. 废料运距:10 km	m2	37.5				
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:卷帘门拆除 2. 废料运距:10 km	m2	47				
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:拆除质监站雨棚 2. 拆除的类型:玻璃钢架结构 3. 废料运距:10 km	m2	15				
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 名称:肯德基门 2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 3. 其他:优质五金	m2	49.4				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 无色保护油性面漆罩光两道 3. 喷水包水多彩漆两道600*900分格 4. 抗碱封闭底漆一道 5. 批防水腻子两道(找平层)	m2	1798.61				
6	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 6厚抹面胶浆复合玻纤网格布(网格布层数见说明) 4. 保温材料选用60厚XPS板(	m2	61.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外墙粉刷及门更换工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 外墙粉刷及门更换工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 外墙粉刷及门更换工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铺装工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204003001	浇筑踏步	1. 素土分层夯实（压实系数≥0.95） 2. 200厚C30混凝土压花 3. 100mm碎石垫层 4. 其他：油膏灌缝	m2	6.19				
2	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格：600*300*30mm花岗岩拼花	m2	19				
3	040204003002	现浇混凝土人行道（粮食局家属楼地坪）	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚碎石	m2	173				
4	040504001001	污水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 4. 混凝土强度等级：C15 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖	座	2				
5	040204006001	检查井提升	1. 检查井提升 2. 材料品种：标准砖240*115*53 3. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖 20t 4. 平均升（	座	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 铺装工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 亮化工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 亮化工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门头装饰工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 门头装饰工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 屋面防水工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011607002001	屋面拆除	1. 拆除原有屋面层至结构层(拆除原有屋面防水层、保温层、炉渣找坡层) 2. 废料运距:10 km	m ²	488.25				
2	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温层为100厚XPS板(挤塑聚苯板),密度35kg/m ³	m ²	488.25				
3	011001001002	屋面找坡层	1. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m ²	488.25				
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层3+3mmSBS弹性体(聚酯胎)改性沥青清卷材防水(自带保护层)	m ²	488.25				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面防水工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m内	m3	264				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土夯填 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	264				
3	041001006001	拆除管道	1. 拆除管道 2. 材质及规格:高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管 D159*5 3. 废料运距:10km	m	88				
4	040501005001	直埋式预制保温管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管 D159*5 2. 管道检验及试验的要求:按设计要求	m	88				
5	040501020001	警示（示踪）带铺设	1. 规格:宽200mm黄色标志警示带	m	88				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

长

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：民勤县质保中心及周边建筑室外装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：