

民勤县2024年东湖镇维结村农村公益
事业财政奖补项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

民勤县2024年东湖镇维结村农村公益
事业财政奖补项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

标段：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		铺装							
1	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:120*240*60透水砖 2. 基础: 材料品种、厚度:100厚C15混凝土	m2	2339				
2	040204003001	现浇混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:18cm	m2	428				
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土700*300*115 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土	m	586				
		分部小计							
		舞台							
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.7m	m3	6.5				
5	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	2.05				
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:1km以内	m3	4.45				
7	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:投标单位自定	m3	75				
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.34				
9	011702001001	垫层模板		m2	3.44				
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规	m3	3.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

标段：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格、强度等级： 粘土砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级： 水泥砂浆M7.5						
11	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*90多孔砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	13				
12	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比：水泥砂浆 M5.0	m2	20.64				
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	91.12				
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸涂料两遍	m2	91.12				
15	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：10厚大理石	m2	16				
16	010507004001	台阶		m2	2.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

标段：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	011702027001	台阶模板		m2	2.88				
18	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:120*240*60透水砖 2. 基础: 材料品种、厚度:100厚C15混凝土	m2	150				
		分部小计							
		树池							
19	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	8.64				
20	011702011001	直形墙		m2	57.6				
21	011204003002	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚大理石	m2	41.47				
		分部小计							
		管网							
22	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	393.6				
23	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 素土 2. 填方来源、运距: 原土回填	m3	393.6				
24	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: PE给水管 De160 2. 连接形式: 热熔连接	m	226				
25	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: PE给水管 De75 2. 连接形式: 热熔连接	m	176				
26	040501004003	塑料管	1. 材质及规格: PE给水管 De32 2. 连接形式: 热	m	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

标段：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接						
		分部小计							
		旗台							
27	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格: φ 120~80不锈钢空心管 2. 旗杆高度:9m 3. 基础材料种类:C25混凝土 4. 基座面层材料、种类、规格:8~10厚瓷砖 5. 基座规格:1800*1800mm 6. 具体做法详见图纸	根	1				
		分部小计							
		路灯							
28	040805001001	常规照明灯	1. 名称:成套太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:镀锌喷塑、8m 3. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:400*400*1000m C25混凝土	套	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目 标段：民勤县2024年东湖镇维结村农村公益事业财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：