

古浪县黄花滩综合养老服务福利中心零星维修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

古浪县黄花滩综合养老
服务福利中心零星维修
工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：古浪县黄花滩综合养老服务福利中心零星维修工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		涂料铲除							
1	011604002001	涂料层拆除	1. 拆除部位: 涂料面拆除 2. 其他: 废料运输 (施工单位根据现场情况自行考虑)	m ²	465.84				
		分部小计							
		餐厅屋面防水拆除							
2	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类: SBS防水层拆除 2. 垫层: 屋面找平层拆除 3. 其他: 废料运输 (施工单位根据现场情况自行考虑)	m ²	700				
		分部小计							
		室外铺砖拆除							
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除: 透水砖及破损垫层 2. 其他: 废料运输 (施工单位根据现场情况自行考虑)	m ²	15				
		分部小计							
		办公楼							
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚破损涂料 2. 其他: 废料运输 (施工单位根据现场情况自行考虑)	m ²	22.8				
		分部小计							
		羊圈							
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 羊圈钢管围栏拆除	m	272				
		分部小计							
		猪圈							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程 标段：古浪县黄花滩综合养老服务福利中心零星维修工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		平房							
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS沥青卷材防水 2. 防水层数:一道	m2	378				
2	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙涂料 2. 腻子种类:腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	300				
		分部小计							
		餐厅							
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙涂料 2. 腻子种类:腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	165.84				
4	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS沥青卷材防水 2. 防水层数:一道	m2	700				
5	011101006001	平面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:炉渣找平最薄处3cm 2. 其他:炉渣由甲方提供、主材不计	m2	700				
6	011607001002	屋面拆除	1. 拆除原有屋面瓦 2. 其他:废料运输(施工单位根据现场情况自行考虑)	m2	128				
7	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦	m2	64				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程 标段：古浪县黄花滩综合养老服务福利中心零星维修工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外工程							
8	040204006001	检查井升降	1. 材料品种:砖提升、水泥砂浆抹面 2. 平均升高度:30cm以内	座	15				
9	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:200*400 灰色墙砖修补	m ²	30				
10	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:原拆除砖铺设 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:80厚C15混凝土垫层	m ²	15				
11	041001001002	拆除路面	1. 拆除材质:混凝土路面 2. 厚度:10cm	m ²	22				
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外地理 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN110	m	22				
13	050402002002	现浇混凝土路面	1. 名称:混凝土路面恢复 2. 强度:C25	m ²	22				
14	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:金属 2. 规格、类型:DN110 3. 附件名称、数量:地漏	组	2				
		分部小计							
		办公楼							
		门窗							
15	010807002001	金属防火窗	1. 安装防火玻璃	m ²	4.06				
16	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃防火门 2. 门框或扇外围尺寸:	m ²	5.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程

标段：古浪县黄花滩综合养老服务福利中心零星维修工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 15*2.35 3. 框材质: 不锈钢 4. 玻璃品种、厚度: 防火玻璃						
17	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: 肯德基门 2. 门框或扇外围尺寸: 1.46*2.36 3. 框材质: 金属烤漆	m ²	6.89				
		分部小计							
		洗衣房							
18	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 与现场遗留部分一致 2. 配件品种、规格: 含五金、锁具	m ²	2.05				
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚涂料 2. 腻子种类: 腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆两遍	m ²	22.8				
		分部小计							
		不上人屋面							
20	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 4厚SBS沥青卷材防水 2. 防水层数: 一道	m ²	66				
		分部小计							
		分部小计							
		变压器围栏							
21	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土	m ³	2.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程 标段：古浪县黄花滩综合养老服务福利中心零星维修工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 挖土深度:1.5m以内						
22	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	0.77				
23	010103002001	余方弃置	1. 运距:施工单位根据现场情况自行考虑	m3	1.39				
24	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.43				
25	010501003001	基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96				
26	050307008001	围栏	1. 围栏高度:1.8m 2. 围栏材质:绝缘配电箱围栏(含门一个)	m	24.8				
27	031101001001	配电箱	1. 双电源切换配电箱	台	1				
		分部小计							
		后院							
		室外工程							
28	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:200 2. 垫层:150厚天然砂石垫层 3. 混凝土强度等级:C25	m2	5.85				
29	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:草坪砖铺设 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:80厚C15混凝土垫层 3. 其他:边坡整平、原土夯实	m2	194.04				
30	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土740*300*150	m	140.6				
		分部小计							
		鸡圈							
31	010101002001	土方清理	1. 鸡圈棚顶土	m3	144				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程

标段：古浪县黄花滩综合养老服务福利中心零星维修工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			方清理						
32	010401003001	实心砖墙	1. 高度:2m 2. 墙体类型:240 砖砌体	m3	44.4				
33	01B004	棚膜恢复	1. 鸡圈棚膜恢复	项	1				
34	010101002002	挖一般土方	1. 对鸡圈后墙进行平整 2. 废土运距: 由施工单位自行决定	m3	90				
35	011407001003	墙面修补	1. 修补部位: 鸡圈 2. 草泥上墙 3. 喷刷防水漆	m2	150				
		分部小计							
		羊圈							
36	050307008002	围栏	1. 名称: 焊接钢管围栏 (含平开门) 2. 其他: 根据甲方现场要求安装	m	408				
		分部小计							
		猪圈							
37	010401014001	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 沟截面尺寸: 0.15m	m	12				
38	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 金属 2. 规格、类型: DN110 3. 附件名称、数量: 地漏	组	1				
39	010901003001	阳光板屋面	1. 屋面阳光板	m2	47.95				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
40	011701003001	里脚手架		m2	488.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

