

民勤县热力供应站院内维修改
造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

民勤县热力供应站院内
维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称:透水砖、火烧板拆除 2. 废料运距:10 km	m2	144. 37				
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 名称:不计取材料费 2. 垫层:100厚砂垫层	m2	1. 5				
3	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240*115*90透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C02混凝土	m2	65. 76				
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土道牙拆除 2. 废料运距:10 km	m	60				
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:大理石道牙 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土	m	172				
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土740*300*150 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土	m	60				
7	01B002	洗车台玻璃钢	1. 名称:玻璃钢洗车台 2. 相关设施:钢筋混凝土基础、洗车机、水箱、玻璃钢洗车台	座	1				
8	040504001001	砌筑井	1. 名称:污水检查井 2. 砌筑材料品种、规格、强	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖						
9	040204006001	检查井升降	1. 材料品种:标准砖 2. 平均升（降）高度:400mm	座	1				
10	040504009001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁篦子 2. 混凝土强度等级:C15	座	3				
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	286.5				
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	286.5				
13	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管DN200 2. 连接形式:胶圈接口	m	72				
14	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PVC-DeDe110 2. 连接形式:粘接	m	23				
15	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PE-De40 2. 连接形式:热熔连接	m	108				
16	040805001001	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:4m 3. 垫层、基础:厚度、材	套	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			料品种、强度等级:C25						
17	040805001002	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:5m 3. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25	套	2				
18	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m内	m3	105				
19	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	105				
20	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV-3*35+1*16 3. 材质:铝芯电缆	m	90				
21	040804001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:De40	m	70				
22	040801010001	充电桩	1. 名称:直流快充 2. 型号、规格:甲方自定	台	2				
23	030507005001	出入口目标识别设备海康卫视	1. 名称:升降杆门禁系车牌识别一体机海康卫视 2. 规格:含栅栏式升降杆、车牌识别一体机	台	1				
24	040804002001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-6m2	m	300				
25	040801030001	插座	1. 名称:充电插座	个	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:暗装						
26	040804002002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	400				
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 规格:400W	套	8				
28	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:10km 3. 回填厚度:500mm	m ³	135.01				
29	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:换填弃土 2. 运距:10km	m ³	135.01				
30	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:金叶榆 2. 株高或蓬径:50cm 3. 单位面积株数:25 4. 养护期:一年	m ²	13.85				
31	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:水蜡 2. 株高或蓬径:50cm 3. 单位面积株数:25 4. 养护期:一年	m ²	13.85				
32	050102001001	栽植乔木	1. 种类:刺柏 2. 胸径或干径:30cm以内 3. 株高、冠径:3.5m内 4. 起挖方式:带土球 5. 养护期:1年	株	18				
33	050102001002	栽植乔木	1. 种类:侧柏 2. 胸径或干径:30cm以内 3. 株高、冠径:4m内 4. 起挖方式:带	株	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 附属工程

标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建-彩钢库及零星工程
 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Φ140*4mm钢柱 2. 油漆品种：防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.644				
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Φ75*4mm钢梁 2. 油漆品种：防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.63				
3	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：□40*80*2mm镀锌钢管	t	1.857				
4	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：□40*60*1.8mm镀锌钢管	t	0.262				
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ50*3.8mm钢管 2. 油漆品种：防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.234				
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ40*3.5mmmm钢管 2. 油漆品种：防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.378				
7	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：型钢 2. 铁件尺寸：200*200*10mm	t	0.075				
8	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：100mm厚彩钢岩棉夹芯板	m2	445.92				
9	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度：100mm厚彩钢岩	m2	128.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建-彩钢库及零星工程 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			棉夹芯板						
10	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:3800*3900mm	m2	14.82				
11	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.5mm厚单层彩钢板	m2	12				
12	010901002003	型材屋面	1. 只计取安装费	m2	77				
13	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ140*4mm钢柱 2. 油漆品种:防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.157				
14	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Φ75*4mm钢梁 2. 油漆品种:防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.495				
15	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:Φ110*4mm钢柱 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍、调和漆两遍	m2	20.15				
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	416.24				
17	01B004	人脸识别通道	1. 人脸识别通道海康卫视	处	1				
18	01B005	人车分离栏杆	1. 人车分离栏杆6000*600	m	6				
19	040805001002	常规照明灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建-彩钢库及零星工程

标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			高度:5m 3. 垫层、基础: 厚度、材料品种 、强度等级:C25						
20	030404017001	不锈钢配电箱 含空开等配电 设施	1. 名称:不锈钢 配电箱 2. 型号:半周长1 .5m 3. 基础形式、材 质、规格:混凝 土 4. 安装方式:悬 挂式	台	3				
21	030412001001	普通灯具声光 控	1. 名称:半圆球 吸顶灯 2. 规格:300	套	4				
22	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称 、部位:墙体 2. 砖品种、规格 、强度等级:多 孔砖 3. 砂浆强度等级 、配合比:水泥 石灰砂浆M7.5	m3	3.16				
23	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:砖 砌体 2. 安装方式:干 挂 3. 面层材料品种 、规格、颜色: 大理石 4. 缝宽、嵌缝材 料种类:嵌缝砂 浆	m2	12.1				
24	020207002001	石板镌字	1. 石材种类、构 件规格:大理石 2. 镌字式样、凹 凸、深度、面积 :凹刻	m2	6				
25	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、 砂浆配合比:厚2 5mm 2. 面层材料品	m2	3.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建-彩钢库及零星工程 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色： 1. 大理石 2. 勾缝材料种类： 树脂胶泥 3. 防滑条材料种类、规格：剔槽						
26	011602001001	混凝土构件拆除台阶	1. 构件名称：台阶 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：0.6*2.5*4	m3	6				
27	011602001002	混凝土院坪拆除	1. 项目名称：混凝土院坪拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：120mm混凝土院坪，300厚砂垫层 3. 建筑垃圾外运，运距投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m2	82				
28	010507002001	混凝土地坪	1. 项目名称：混凝土地坪 2. 200厚c20混凝土面层 3. 分格走线 4. 沥青砂浆嵌缝 5. 压实抹光	m2	82				
29	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：大理石道牙 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C15混凝土	m	5				
30	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC管 3. 规格：DN20mm	m	80				
31	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照	m	40				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建-彩钢库及零星工程 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			明线路 3. 型号:BV-2.5 4. 配线部位:暗敷						
32	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:铜线 3. 型号:BV-4 4. 配线部位:暗敷	m	14				
33	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:铜线 3. 型号:BV-6 4. 配线部位:暗敷	m	30				
34	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:铜线 3. 型号:BV-2.5 护套 4. 配线部位:暗敷	m	40				
35	030404035001	插座	1. 名称:多孔插座 2. 安装方式:距地0.3米/1m	个	1				
36	030404035002	插座	1. 名称:多孔插座 2. 安装方式:距地0.3米/1m	个	1				
37	010507002002	混凝土散水	1. 项目名称:混凝土地坪 2. 100厚c20混凝土面层 3. 分格走线 4. 沥青砂浆嵌缝 5. 压实抹光	m2	17.48				
38	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖围墙 2. 砌体材质:砖	m3	27.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建-彩钢库及零星工程 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 拆除高度:2400						
39	01B006	彩钢房发电机电杆搬迁	1. 彩钢房发电机电杆搬迁	宗	1				
40	010401012002	零星砌砖基础加固	1. 零星砌砖名称、部位:墙体 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	10.35				
41	010507002003	混凝土地坪	1. 项目名称:混凝土地坪 2. 150厚c20混凝土面层 3. 分格走线 4. 沥青砂浆嵌缝 5. 压实抹光	m2	20.28				
42	041001002001	拆除人行道	1. 名称:透水砖、火烧板拆除 2. 废料运距:10km	m2	24.8				
43	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240*115*90透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C02混凝土	m2	24.8				
44	011610002001	金属门窗拆除	1. 项目名称:窗子及隔断拆除,铝合金	m2	4.5				
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1.6*1.8m(5樘)、0.6*0.9m(5樘) 2. 框、扇材质:55系列断桥节能内平开窗	m2	4.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建-彩钢库及零星工程 标段：民勤县热力供应站院内维修改造工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 纱窗:内附不锈钢纱窗						
46	011610001001	木门窗拆除	1. 项目名称:木门拆除 2. 建筑垃圾外运, 运距投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	m2	2.86				
47	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1*2.7m 2. 门扇厚度:100mm 3. 门框、扇材质:钢制保温防盗门	m2	2.86				
48	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚岩棉	m2	50.6				
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 腻子种类:防水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:两遍	m2	50.6				
50	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚 2. 防水层数:1	m2	30.15				
51	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:大门墩 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:2400	m3	3.58				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：