

民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益
事业建设财政奖补项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益
事业建设财政奖补项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目

标段：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		铺装							
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:混凝土740*300*115 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土	m	852				
2	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:250*125*60透水砖 2.基础:材料品种、厚度:100厚C15混凝土	m2	1807				
3	040204003001	现浇混凝土人行道	1.垫层:材料品种、厚度:100mm厚砂砾石 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:15cm	m2	429				
4	050305010001	塑料、铁艺、金属椅	1.成品钢质条椅(样式甲方定)	个	6				
		分部小计							
		舞台							
5	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.7m	m3	5.67				
6	010103001001	回填方	1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:原土回填	m3	1.62				
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:1km以内	m3	4.05				
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目

标段：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	011702001001	垫层模板		m2	3.44				
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.71				
11	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*90多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	11.52				
12	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 M5.0	m2	18				
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	69.5				
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料两遍	m2	69.5				
15	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*125*60透水砖	m2	129				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目

标段：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基础：材料品种、厚度:100厚C15混凝土						
		分部小计							
		管网							
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1178.67				
17	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	1178.67				
18	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PVC给水管 De160 2. 连接形式:粘接	m	1156				
19	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：PVC给水管 De50 2. 连接形式:粘接	m	2350				
20	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 混凝土强度等级:C15 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖	座	7				
		分部小计							
		旗台							
21	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:Φ120~80不锈钢	根	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目 标段：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：民勤县昌宁镇梧桐墩村2024年农村公益事业建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：