

民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

一、工程量计算依据：依据该工程施工现场测量工程量进行计算。

二、计价依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程
工程量计算规范》GB50854-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019）地区基价》武威地区基价；《甘肃省安
装工程预算定额（2019）地区基价》武威地区基价；《甘肃省市政工程预算定额（
2018）地区基价》武威地区基价；《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-202
2）。

2、省、市有关政策性文件。

三、工程取费类别：

1、按三类标准计取。

四、其他：

1、主要材料价格按2024年民勤县第二季度信息价结合市场价计入预算。

2、投标人对工程量清单有任何疑问，应于《招投标法》、《招投标法实施条
例》中规定的截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括的招标范围
内的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程
标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		新陶村								
		电气工程								
1	010101007001	电力电缆沟挖、填	1. 土壤类别:综合 2. 电缆沟挖、填 3. 挖沟深度:1m以内 4. 回填要求:满足设计要求	m	1400					
2	030408001001	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*70+1*35 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	439					
3	030408001002	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*35+1*16 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	250					
4	030408001003	电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	931					
5	010401012001	电表台	1. 砌砖名称、部位:电表台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 普通钢制门2樘/个 5. 预制板安装	个	3					
6	030404019001	总开关	1. 名称:200A总开关	个	3					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	030404031001	小电器（电表）	1. 名称:电表	个	19				
8	030404036001	自动空气开关	1. 100A空气开关(3P)	个	3				
9	030404036002	自动空气开关	1. 63A空气开关(3P)	个	19				
10	030404036003	自动空气开关	1. 空气开关(2P)	个	19				
11	030404017001	配电箱（400*500*200mm）	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*500*200mm	台	19				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程
标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		新陶村								
		砂石路								
1	040202009001	砂砾石	1. 厚度:8cm	m ²	1650					
		分部小计								
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		三新村							
		给水工程							
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:综合 2. 管外径:De125 3. 挖沟深度:1.5m以内 4. 回填要求:满足设计要求	m	1780				
2	031001006002	室外给水塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC-De125 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	1819				
3	031003005002	塑料阀门（蝶阀）	1. 规格:PVC125蝶阀	个	84				
4	031003001004	三通	1. PVC-125三通	个	105				
5	031003001005	弯头	1. 规格:PVC-125弯头	个	110				
6	031003001006	排气阀	1. PVC-125排气阀	个	2				
7	040501012001	顶管	1. 土壤类别:综合 2. 管道材质及规格:钢管	m	18				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补
日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001025	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001026	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001027	安全施工费	人工费	17.08 2				
4	041109001028	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001029	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001030	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002005	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003005	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007005	已完工程及设备保护 费	人工费	0.09				
10	041109004005	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
 标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程
标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		三新村							
		电气工程							
1	010101007001	电力电缆沟挖、填	1. 土壤类别:综合 2. 电缆沟挖、填 3. 挖沟深度:1m以内 4. 回填要求:满足设计要求	m	1900				
2	030408001004	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*70+1*35 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	60				
3	030408001005	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*50+1*25 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	128				
4	030408001006	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*35+1*16 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	370				
5	030408001007	电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:4*10 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	1590				
6	010401012001	电表台	1. 砌砖名称、部位:电表台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程 标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		三新村								
		砂石路								
1	040202009002	砂砾石	1. 厚度:8cm	m ²	4000					
2	040501001001	水泥圈	1. 水泥圈安装	个	4					
		分部小计								
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：砂石路工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补
日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001043	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001044	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001045	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001046	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001047	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001048	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002008	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003008	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007008	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004008	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		下管村							
		电气工程							
1	010101007001	电力电缆沟挖、填	1. 土壤类别:综合 2. 电缆沟挖、填 3. 挖沟深度:1m以内 4. 回填要求:满足设计要求	m	1359				
2	030408001008	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*120+1*70 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	90				
3	030408001009	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*70+1*35 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	199				
4	030408001010	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*50+1*25 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	120				
5	030408001011	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*10+1*6 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	1150				
6	030404019003	总开关	1. 名称:200A总开关	个	2				
7	030404031003	小电器（电表）	1. 名称:电表	个	18				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001049	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001050	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001051	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001052	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001053	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001054	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002009	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003009	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007009	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004009	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		下管村							
		砂石路							
1	040202009003	砂砾石	1. 厚度:8cm	m ²	1680				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001037	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001038	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001039	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001040	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：砂石路工程 标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：砂石路工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		赵湖村							
		给水工程							
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：综合 2. 管外径：De125 3. 挖沟深度：1.5 m以内 4. 回填要求：满足设计要求	m	900				
2	031001006004	室外给水塑料管	1. 安装部位：地下 2. 介质：水 3. 材质、规格：PVC-De125 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	950				
3	031003005004	塑料阀门（蝶阀）	1. 规格：PVC125蝶阀	个	39				
4	031003001009	三通	1. PVC-125三通	个	30				
5	031003001010	弯头	1. 规格：PVC-125弯头	个	40				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程
标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		赵湖村							
		电气工程							
1	010101007001	电力电缆沟挖、填	1. 土壤类别:综合 2. 电缆沟挖、填 3. 挖沟深度:1m以内 4. 回填要求:满足设计要求	m	822				
2	030408001012	电力电缆敷设	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*70+1*35 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	315				
3	030408001013	电力电缆敷设	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV 3. 规格:3*16+1*10 4. 敷设方式、部位:直埋式敷设	m	742				
4	010401012001	电表台	1. 砌砖名称、部位:电表台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 普通钢制门2樘/个 5. 预制板安装	个	2				
5	030404019004	总开关	1. 名称:200A总开关	个	2				
6	030404031004	小电器（电表）	1. 名称:电表	个	15				
7	030404036010	自动空气开关	1. 100A空气开关(3P)	个	2				
8	030404036011	自动空气开关	1. 63A空气开关(3P)	个	15				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程
标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目
第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	030404036012	自动空气开关	1. 空气开关（2P	个	15				
10	030404017004	配电箱（400*500*200mm）	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*500*200mm	台	15				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光
温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程
标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		赵湖村							
		砂石路							
1	040202009004	砂砾石	1. 厚度:8cm	m2	2920				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：砂石路工程 标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001055	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001056	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001057	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001058	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001059	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001060	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002010	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003010	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007010	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004010	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：砂石路工程

标段：民勤县三雷镇2024年设施农业产业奖补日光温室配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：