

武威市石羊河林业总场2025年公益林补植工程量清单

序号	项目	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
合计						
1	补植规模	639	亩			31950穴
1.1	滩地补植	639	亩			滩地补植密度50穴/亩
2	材料费					
2.1	苗木	95851	株			
2.1.1	梭梭	83869	株			
2.1.2	怪柳	5991	株			
2.1.3	毛条	5991	株			
2.2	地芬. 硫酸钡	109	千克			总有效成分含量：20.02%；地芬 诺酯含量：0.02%；硫酸钡含量： 20%；剂型：饵剂
3	人工费					
3.1	整地、栽植	31950	穴			
3.2	抚育	31950	穴			培根扩穴、人工浇水、 覆土4次
3.3	有害生物防治人工 费	639	亩			
4	机械费					
4.1	滩地补植 机械整地	31950	穴			穴规格直径60cm、深60cm
4.2	机械拉水	1917.0	方			浇水5次