

舟曲县人民医院消防设施维修整改项目维修内容

序号	项目	要求	数量	单位
1	水箱间改造	系统实现正常稳压（保证一根独立直供水管+稳压设施供水）	项	1
2	水泵房改造	保证消火栓供水管在水泵房形成环路	项	1
3	排烟阀连接模块、联动调试及接线	实现排烟阀的自动联动	个	24
4	地下室喷头改造	将地下室未吊顶的喷头按规范要求改为直立上喷型喷头（翻管，更换喷头）	个	80
5	配电室气体维修充装	少量氮气增压，保证气瓶压力，填充不超过 1%	项	1
6	气瓶组件（包含柜体，罐体，瓶头阀，连接软管等）	为柴油发电机房增加气体灭火设施（七氟丙烷灭火系统），加装利达气体灭火控制器，同时改造配电室气体灭火系统（原气体灭火控制器为其他厂家设备，无法实现联网）。改造后，配电室和柴油发电机房及储油间（共计三个分区）气体灭火系统单独联动，在消控室实现联网，接收喷洒信号。配电室气体充装共计 180kg，柴油发电机房新增 3 组 90kg 罐组，储油间新增 1 组 70kg 罐组。	组	4
7	七氟丙烷气体		kg	340
8	柴发机房及储油间气体灭火系统改造（人工+材料+气体主机联网）		项	1
9	柴发机房及储油间气体灭火系统改造（人工+材料+气体主机联网）		台	1
10	报警主机联动调试	对增加点位进行主机调试，编写联动程序。	项	1