

2024 年机械装备中心库区电缆线路改造项目

采 购 人：甘肃送变电工程有限公司

采购代理机构：甘肃省通信产业服务有限公司

2024 年 4 月

第一部分

2024 年机械装备中心库区电缆线路改造项目

竞价公告

2024 年机械装备中心库区电缆线路改造项目已具备采购条件，采购人为甘肃送变电工程有限公司 2024 年第一次服务竞争性谈判授权采购(内部维修框架项目)入围的单位进行邀请竞价，相关事宜公告如下：

一、采购编号：TXZB-JK2024-C1-EC195

二、采购内容：

详见附件 1：采购需求表。

三、资格要求：

详见附件 2：响应承诺书。

四、最高限价：

最高限价：88.62 万元。

五、公告发布媒介及注册须知：

1. 本项目公告在下列媒体发布：

甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台

<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>

2. 凡是拟参与本项目采购活动的应答人，需先在甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台（<https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3085/f/index>）注册后，方可应答。注册成功后，应答人每次参加项目应答前须重新登录系统，进行项目应答登记。

六、评标办法：

最低价中标法。

七、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间：

1. 登录甘肃省公共资源交易中心网阳光招标采购平台自行报价。

2. 上传资质证明文件时间：2024 年 4 月 22 日 18 时 30 分至 2024 年 4 月 25 日 12 时 00 分。

3. 竞价截止时间：2024 年 4 月 25 日 12 时 00 分。

八、采购项目联系人姓名、电话及地址：

采购人：甘肃送变电工程有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 41 号

招标代理机构：甘肃省通信产业服务有限公司

地址：兰州市城关区平凉路 366 号

联系人：刘三有

联系电话：17797568755

邮箱：1472510012@qq.com

2024 年 4 月 22 日

附件 1：采购需求表

一阶段				二阶段			
分标编号	分标名称	分包编号	分包名称	工程名称	最高限价（万元）	合同工期	备注
2724S01FWKJ	服务框架	2724S01FWKJ-03	2024 年第一次 服务竞争性谈 判项目	2024 年机械装备中心库区电缆线 路改造项目	88.62	2024.5.8~2025.5.7	

附件 2：响应承诺书

响 应 承 诺 书

应答人：

采购编号：

项目名称：

承诺内容

1. 资格承诺：

我公司承诺在甘肃送变电工程有限公司 2024 年第一次服务竞争性谈判授权采购(内部维修框架项目)投标中所提供的资质，本项目竞价期内均有效。

2. 技术承诺：

(如满足技术需求，此内容填写，完全响应技术要求，如不满足，需逐条列出偏离情况)

法定授权委托人：

(公 章)

日 期：

第二部分 技术规范书

2024 年机械装备中心库区电缆线路改造项目技术规范书

2024 年 4 月

一、项目概况

项目名称：2024年机械装备中心库区电缆线路改造项目

项目内容：对公司机械装备中心彭家坪车间、库区老旧电缆线路进行维修改造，以满足库区正常使用要求。

二、采购范围

对公司机械装备中心车间、库区老旧电缆线路进行维修改造，提升供暖设施以满足库区正常使用要求。

三、项目内容

对公司机械装备中心学习室、会议室原有墙面、地面等进行拆除、重新对粉刷墙面、地面做自流坪地面；对库区老旧电缆线路进行维修改造，对车间内供暖设施进行提升，以满足车间、库区正常使用要求。

四、服务要求

工程质量遵循国家现行标准如下：

GB50300—2019《建筑工程施工质量验收统一标准》；

GB50210—2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》；

GB50209—2010《建筑地面工程施工及验收规范》；

GB50242—2013《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》；

GB50303—2011《建筑电气工程施工验收规范》；

GB50207—2012《屋面工程施工质量验收规范》；

JGJ59—2011《建筑工程施工安全技术规范》；

五、保密要求

施工单位及其工作人员应对获悉的建设单位有关文档资料、商业秘密及其他要求保密的其他信息严格保密，并采取相应的保密措施，在未征得被建设单位书面同意的情况下，不得向第三方透露，但法定或约定应向司法机关或仲裁机构提供的除外。

工程量清单

序号	项目名称	单位	工程量
一、学习室维修			
1	涂料面铲除	m ²	258
2	普通腻子两遍	m ²	258
3	内墙涂料 普通涂料	m ²	258
4	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖不带混凝土垫层拆除	m ²	120
5	自流平水泥复合浆楼地面厚 2mm	m ²	120
6	塑胶板 楼地面	m ²	120

7	展示柜 带玻璃门外饰面防火板内饰面防火板	m2	19.8
8	安装有框全玻门 不锈钢框	m2	3.15
9	窗帘	m2	27
10	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm 以内)20	m	20
11	管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内)4	m	20
12	管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内)2.5	m	30
13	方型吸顶灯大口方罩	套	10
二、会议室维修			
1	涂料面铲除	m2	89.6
2	普通腻子两遍	m2	89.6
3	内墙涂料 普通涂料	m2	89.6
4	造型天棚龙骨 轻钢龙骨 阶梯型 直线型	m2	120
5	天棚面层 阶梯型天棚直线型石膏板	m2	120
6	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖不带混凝土垫层拆除	m2	48
7	自流平水泥复合浆楼地面厚 2mm	m2	48
8	塑胶板 楼地面	m2	48
9	展示柜 带玻璃门外饰面防火板内饰面防火板	m2	17.6
10	窗帘	m2	15
11	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm 以内)20	m	12
12	管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内)4	m	10
13	管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内)2.5	m	15
14	方型吸顶灯大口方罩	套	4
15	墙面背景墙制作安装	m2	19.2
16	企业文化墙制作安装	m2	19.2
三、库区线路及保暖			
	铺设安装 4×35+1×16 带 K 众帮电缆线	米	600
1	50×150 电缆桥架、穿管、进槽	米	600 米
2	敷设安装 5×10 带 K 众帮电缆线	米	800
3	50×100 电缆桥架、穿管、进槽	米	800
4	380 伏配电箱 (总开 200A 一个, 分空开关 125A 三个, 漏电保护器三个)	套	40
5	20A 五孔插座	套	200
6	快速卷闸门 (3 套)	m ²	108
7	南库大门 (套)	套	1
8	暖气片更换	组	60
9	电器辅料 (防水胶布、炮钉、扎带、铜接头、热缩管等)	项	1
10	电缆线安装	米	1400