

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定西市高新区科技企业孵化器
(二期) 8F消防工程

工程名称：火灾报警、应急照明

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		火灾报警							
1	080903017001	火灾显示器	1.名称:火灾区域显示器 2.类型:底边距地1.4米壁	台	2				
2	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防报警电话	部	1				
3	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.位置:距地2.4米壁装	个	8				
4	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装:吸顶安装	个	59				
5	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5m壁装	个	6				
6	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶	个	7				
7	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:20	m	920				
8	030411004001	配线	1.名称:广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5	m	300				
9	030502005001	电话线	1.名称:消防电话线 2.规格:WDZBN-RVS-2*1.5	m	300				
10	030411004002	配线	1.名称:报警二总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RVS 4.规格:2*1.5	m	1200				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定西市高新区科技企业孵化器
(二期) 8F消防工程

工程名称：火灾报警、应急照明

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	030411004003	配线	1. 名称:电源总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2*2.5	m	550				
12	030404017001	配电箱	1. 名称:ATPY 排烟风机配电箱 2. 规格:500*600*300 3. 安装方式:底边距地1.5	台	1				
13	030404017002	配电箱	1. 名称:8X DAT2 双电源切换箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:底边距地1.5米, 电井内明	台	1				
14	030404016002	控制箱	1. 名称:DYAC 电动挡烟垂壁控制箱	台	1				
15	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:挡烟垂壁 2. 启动装置品种、规格:电动 3. 安装方式:	樘	1				
16	030411004004	配线	1. 名称:排烟风机用 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:4*10	m	10				
		分部小计							
		应急照明							
17	030404017003	配电箱	1. 名称: TYD 应急照明配电箱	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定西市高新区科技企业孵化器
(二期) 8F消防工程

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030108006001	其他风机	1. 名称:混流式通风机 2. 型号: 3. 规格:L=32297m³/h N=11kw n=1450rpm H=668pa 4. 质量:	台	1				
2	030703004001	防火阀	1. 名称:280°防火阀 2. 规格:	个	3				
3	030703008001	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:板式排烟口 2. 型号: 3. 规格:400×(400+250)mm	个	6				
4	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:800*320 4. 板材厚度:不小于1.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸 6. 接口形式:咬口	m2	74.73				
5	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:1250*400 4. 板材厚度:不小于1.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸 6. 接口形式:咬口	m2	14.98				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定西市高新区科技企业孵化器
(二期) 8F消防工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消火栓工程							
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:带灭火器箱组合式消防柜(丙型) 2. 型号、规格及做法:见图	套	9				
2	030901013001	灭火器	1. 名称:干粉灭火器	组	12				
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢管DN65 3. 连接形式:卡箍	m	40				
		分部小计							
		喷淋工程							
4	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25镀锌钢管 3. 连接形式:丝扣连接	m	256				
5	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32镀锌钢管 3. 连接形式:丝扣连接	m	262				
6	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40镀锌钢管 3. 连接形式:丝扣连接	m	41				
7	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50镀锌钢管 3. 连接形式:丝扣连接	m	34.68				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定西市高新区科技企业孵化器
(二期) 8F消防工程

工程名称：消防工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN65镀锌钢管 3. 连接形式：卡箍	m	30				
9	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN80镀锌钢管 3. 连接形式：卡箍	m	28				
10	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN100镀锌钢管 3. 连接形式：卡箍	m	52.8				
11	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：DN150镀锌钢管 3. 连接形式：卡箍	m	47.12				
12	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：顶部 2. 材质、型号、规	个	4				
13	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：顶部 2. 材质、型号、规	个	262				
14	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：ZSJZ150 2. 连接形式：法兰	个	1				
15	030703003001	遥控信号阀	1. 名称：遥控信号阀	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定西市高新区科技企业孵化器

工程名称：消防工程

(二期) 8F消防工程

第 3 页 共 3 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

