

岷县中医药产业孵化基地及配
套基础设施项目（丙类库房）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

岷县中医药产业孵化基
地及配套基础设施项目
(丙类库房) 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：岷县中医药产业孵化
基地及配套基础设施项目（丙类
库房）

第 1 页 共 1 页

- 1、编制依据
- 1.1. 招标人提供的产业孵化基地及配套基础设施项目施工图。

1.2 《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》；《甘肃省建设工程计价规则（新版DBJD25-98-2022）》。

1.3 现行《甘肃省建设工程费用定额》。

1.4 现行甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019）、甘肃省安装工程预算定额（2019）
- 2、本工程为建筑工程三类，应按三类工程取费。税金按9%计取。
- 4、材料价差
- 4.1 实物法材料价差按定西市2024年第二期实物法调整的综合材料预算指导价格计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房） 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	704				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	44. 6				
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	181. 61				
4	010103001003	房心回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	132. 91				
5	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	19. 75				
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:根据现场实际情况自行确定	m3	73. 55				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
7	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆	m3	118. 21				
8	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆	m3	31. 6				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度	m3	6. 49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房） 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C15 3. 含泵送						
10	010501005002	基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 P6	m3	26.79				
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 泵送	m3	39.2				
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 泵送	m3	10.06				
13	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 泵送	m3	94.67				
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 泵送	m3	110.87				
15	010505006001	女儿墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 泵送	m3	7.18				
16	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 泵送	m3	2.27				
17	010507001003	散水	1. 参见甘05J909-SW18-散1A	m2	90.78				
18	010507001004	坡道	1. 参见甘05J909-SW13-坡5B	m2	43.44				
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ 5mm 以上	t	1.259				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8~Φ10三级钢	t	11.55				
21	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~Φ14三级钢	t	3.671				
22	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16~Φ25三级钢	t	14.844				
23	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：25mm以内	个	100				
24	010516003003	机械连接	1. 连接方式：直螺纹套筒连接 2. 规格：25mm以内	个	325				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
25	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：1800*2400 2. 门框、扇材质：钢制防盗门	m2	8.64				
26	010803002001	防火卷帘（闸）门	1. 门材质：防盗卷帘门 2. 启动装置品种、规格：启动装置	m2	58.5				
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：断桥铝合金内平开窗 2. 框、扇材质：纱扇	m2	17.28				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4+3厚SBS卷材 2. 防水层数：2遍 3. 具体见图	m2	462.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			集：05J909-WM15-屋15						
29	010902001002	雨蓬屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:6厚聚合物水泥防水涂料 2. 具体见图集:05J909-WM17-屋20	m2	26.79				
30	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC DN100 2. 具体见施工图	m	12.2				
31	010902006002	屋面雨水口	1. 吐水管品种、规格:UPVC DN100 2. 具体见施工图	个	2				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
32	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚挤塑苯板	m2	462.5				
33	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉 2. 雨蓬底	m2	26.79				
34	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚岩棉	m2	501.82				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
35	011101003001	细石混凝土楼地面	做法参见05J909-LD7-地	m2	87.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4 A						
36	011101001001	水泥砂浆楼地面 刚性地面	做法参见12J304-P134-DH19	m2	355.68				
37	011102003002	防滑地砖地面	1. 60厚C15混凝土垫层 2. 防水:1.5厚聚氨酯涂膜 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖350*350 4. 05J909-LD16-地13A	m2	16.52				
38	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120高 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥踢脚	m	53.6				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
39	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:机房内墙 2. 砖墙面 3. 面层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平,刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	307.88				
40	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 砖墙面	m2	502.86				
41	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:库房内墙 2. 砖墙面 3. 面层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平,刷素水泥浆一道(内	m2	595.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			掺建筑胶)						
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
42	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:板底 2. 抹灰厚度、材料种类:石膏砂浆	m2	498.97				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
43	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	502.86				
44	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料	m2	307.88				
45	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料	m2	115.27				
46	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:雨蓬底 2. 腻子种类:防水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	26.79				
		分部小计							
		措施项目							
47	011701001002	综合脚手架		m2	480				
48	011703001002	垂直运输		m2	480				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	4.07				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001007002	复合管	1. 介质:水 2. 材质、规格:PPRDN32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒,符合设计要求	m	5				
2	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合(JX-BPSP)压力管DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒,符合设计要求	m	5				
3	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:DN50	个	1				
4	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				
5	030703022001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:DN15	个	1				
6	031003012001	倒流防止器	1. 型号、规格:DN32	套	1				
7	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):水表 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹阀门	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 规格:dn32	台	1				
		分部小计							
		排水							
9	031004014002	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:详见图纸	个	1				
10	031002003006	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢 3. 规格:125	个	1				
11	080807009003	支架、吊架	1. 型号:抗震支架 2. 安装方式:详见图纸	kg	4.2				
12	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架除锈后红丹二道,灰色调和漆二道	kg	4.2				
13	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1. 材质、规格:柔性铸铁管 DN100 2. 连接形式:不锈钢卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	5				
		分部小计							
		措施项目							
14	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001014	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001015	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001016	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001017	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001018	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001019	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	6.92				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030901010001	室内消火栓	[工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	6				
2	030901013001	灭火器	[工作内容] 1. 设置	具	12				
3	031003003001	蝶阀	[项目特征] 1. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4				
4	030703022001	自动排气阀	[项目特征] 1. 规格: DN15 [工作内容] 1. 安装	个	2				
5	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 消防用水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接 电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求即可 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	80				
6	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 消防用水 3. 规格、压力等级: DN 65 4. 连接形式: 焊接 电弧焊	m	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求即可 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设						
7	031002003001	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：钢 3. 规格：100	个	2				
8	080807009001	支架、吊架	1. 型号：抗震支架 2. 安装方式：详见图纸	kg	44.8				
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：管道支架除锈后红丹二道，灰色调和漆二道	kg	44.8				
		分部小计							
		措施项目							
10	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	6.92				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房） 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管 DN32	[项目特征] 1. 规格、压力等级:DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	34				
2	031001001002	镀锌钢管 DN25	1. 规格、压力等级:DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	24				
3	031001001003	镀锌钢管 DN20	1. 规格、压力等级:DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	54				
4	031208002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:岩棉管壳, 2. 绝热厚度:保温层厚度按甘12N3-19热媒温度60℃选用,保温做法详见甘12N3-55 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	3.69				
5	031005002001	钢制散热器 (16片)	1. 结构形式:钢制散热器 2. 型号、规格:LXGZ1/3G-600	组	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 标准散热量： Q=117.37W/片（ Δt=54.5℃），散 热器工作压力：P =1.0MPa 4. 安装方式：明 装						
6	03B001	热力入口装置	[项目特征] 1. 名称：热力入 口小室（含热力 入口装置） 2. 热力入口装置 ：供暖系统入口 装置在门口地下 热计量小室内， 入口装置设置带 远程数据传输功 能的Sharky型超 声波热量表、Y —100型弹簧压 力表 WNG-110—100℃ 型温度计、Y 型过滤器、蝶阀 、手动调节阀、 静态水力平衡阀 等，入口装置做 法 详见参见甘1 2N1-19（将手动 调节阀替换为静 态平衡阀），热量 表选用Sharky型 ，热量表DN32，L= 1.8m3/h，热量表 精度不低于2级 。入口装置后设 置DN25泄水管及 同径闸阀。 2. 热力入口小室 ：详见甘12N1-P1 9	座	1				
7	031003001001	截止阀 DN20	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力	个	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN20 4. 连接形式:丝接						
8	030703022001	自动排气阀	[工作内容] 1. 安装	个	2				
9	031003001002	泄水阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	3				
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢 3. 规格:50	个	2				
11	080807009001	支架、吊架	1. 型号:抗震支架 2. 安装方式:详见图纸	kg	44.8				
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架除锈后红丹二道,灰色调和漆二道	kg	44.8				
13	031009001001	采暖工程系统调试	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
14	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	6.92				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房） 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
		照明							
1	030404004001	低压配电柜	1. 名称:低压配电柜 2. 规格:600x1800x400 3. 其它依据图纸要求 4. 安装方式:依据图纸要求	台	1				
2	030404017005	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:540*750*160 4. 其它依据图纸设计要求 5. 安装方式:底边距地1.8米,暗装	台	1				
3	030404017006	空压机房配电箱	1. 名称:空压机房配电箱 2. 型号:AP 3. 规格:540*750*160 4. 其它依据图纸设计要求 5. 安装方式:底边距地1.8米,暗装	台	1				
4	030412002001	节能灯	1. 名称:节能灯 2. 型号:1*30W 3. 规格:距地3.0m安装 4. 其它依据图纸设计要求	套	24				
5	030412002002	节能灯	1. 名称:节能灯 2. 型号:1x40W 3. 规格:LED光源,防水防潮型,距地3.0m安装空压机房、脱硝用房内安	套	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装 4. 其它依据图纸设计要求						
6	030412001004	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 自带声光控开关 2. 型号:1*20W 3. 类型:LED光源 吊顶嵌入式安装	套	5				
7	030404034003	暗装三联单控开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:KA86F31-10B防护等级IP55 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	5				
8	030404034004	暗装三联单控防水开关	1. 名称:暗装三联单控防水开关 2. 规格:KA86F31-10B防护等级IP55 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	2				
9	030404035004	插座	1. 名称:单相二、三极带保护门暗插座 2. 规格:KA86Z223A10 3. 安装方式:距地0.3m安装安全型	个	12				
10	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	16				
11	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	15				
12	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RPE管 3. 规格:20	m	230				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RPE管 3. 规格:25	m	55				
14	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	32				
15	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100	m	4				
16	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC125	m	10				
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电 缆头制作、安装 2. 规格:35mm	个	6				
18	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电 缆头制作、安装 2. 规格:120mm	个	2				
19	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电 缆头制作、安装 2. 规格:240mm	个	2				
20	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:绝缘导 线 WDZ-BYJ-2. 5	m	690				
21	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:绝缘导 线 WDZ-BYJ-4	m	165				
22	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	52				
23	030411002001	金属桥架	1. 名称:金属桥 架 2. 规格:200*100 3. 距地0. 3米安 装	m	10				
24	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1. 名称:电力电 缆 2. 规格:电力电 缆 WDZ-YJY-5*1 0mm2	m	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	030408001006	电力电缆 WDZ-YJY-3*25+2*16mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 规格:电力电缆 WDZ-YJY-3*25+2*16mm ²	m	39				
26	030408001007	电力电缆 WDZ-YJY-3*25+1*16mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 规格:电力电缆 WDZ-YJY-3*25+1*16mm ²	m	21				
27	030408001008	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*95+2*50mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 规格:电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*95+2*50mm ²	m	6				
28	030408001009	电力电缆 YJY-1kV-4x150+1x70	1. 名称:电力电缆 2. 规格:电力电缆 YJY-1kV-4x150+1x70	m	10				
29	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*6mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*6mm ²	m	21				
		分部小计							
		弱电							
30	030411005001	综合布线主配线架	1. 名称:综合布线主配线架 2. 材质:详见图纸要求 3. 安装形式:距地2米	个	1				
31	030411005002	光纤配线架及交换设备 FD-JK(POE)	1. 名称:光纤配线架及交换设备 FD-JK(POE) 含1x24口SC型光纤配线架, 1x24口RJ45配线架, 1x24口	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			光纤连接器(适配器)SC型等其它配件。 2. 安装形式:距地3.0m安装						
32	030411001016	配管 SC20	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	62				
33	030411001017	配管 SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	155				
34	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	45				
35	030502006001	非屏蔽六类网线	1. 名称:非屏蔽六类网线 2. 规格:UTP DT CAT6	m	170				
36	030502006002	非屏蔽网线	1. 名称:非屏蔽网线 2. 规格:CU662-L-4P-OG	m	170				
37	030502008001	光纤	1. 名称:8芯单模光纤	m	30				
38	030502008002	光纤	1. 名称:6芯单模光纤	m	30				
39	030411004011	WDZN-RYJS-2x2.5	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJS-2x2.5	m	130				
40	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器	个	1				
41	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:依据图纸	个	6				
42	030507008001	半球摄像机	1. 名称:半球摄像机 2. 类别:型号由	台	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			甲方自定 3. 安装方式:距地3米安装						
43	030507008002	网络高清球机	1. 名称:半球摄像机 2. 类别:型号由甲方自定 3. 安装方式:距地3米安装	台	5				
44	030501012001	1x24口监控专用千兆汇聚交换机	1. 名称:1x24口监控专用千兆汇聚交换机	台	1				
45	031101077001	网络监控机	1. 名称:网络监控机	套	1				
46	031101001001	电源装置	1. 名称:电源装置	台	1				
47	030507017001	安全防范分系统调试		系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		光伏发电							
48	03B001	光伏发电系统	1. 屋面采用光伏发电系统,本工程屋面安装200Wp组件60块,容量为12kW,本工程采用20kW直流汇流箱1台和1台20kW光储逆变器。本工程年发电量为1.44万kWh。 2. 光伏组件之间采用4mm ² 的光伏专用电缆连接,光伏组串至汇流插件采用6mm ² 的光伏专用电缆连接,汇流插件出线至组串式逆变器之间。	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 其他依据设计图纸要求						
		分部小计							
		防雷接地							
49	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:φ12 4. 安装形式:支持卡子采用-25*4镀锌扁钢,高度为0.15m,间距为1.0米	m	106				
50	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 -40*4	m	140.32				
51	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:L50*5	块	4				
52	030409008002	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:400*400*200 3. 安装方式:距地0.6米暗装	台	1				
53	030409008004	局部电位端子箱	1. 名称:局部电位端子箱 2. 规格:200*400*200 3. 安装方式:距地0.6米暗装	台	2				
54	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:避雷引下线利用混凝土柱内主筋	m	32				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001020	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001021	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001022	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001023	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001024	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001025	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
7	031302001026	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	6.92				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：岷县中医药产业孵化基地及配套基础设施项目（丙类库房）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：