

庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲
观光采摘园建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 庄浪县南坪镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

庄浪县南坪镇沈坪村农
事休闲观光采摘园建设
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1. 土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位或名称：独立基础基坑土方 2. 土壤类别：综合 3. 挖土深度：0.6 m 4. 工程量：含工作面及放坡工程量 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 场内运输	m3	169.8				
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 部位或名称：独立基础回填土方 2. 密实度要求：符合规范要求 3. 填方材料品种：素土回填 4. 填方粒径要求：符合规范要求 5. 填方来源：挖方利用 6. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	116.63				
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 部位或名称：余方弃置 2. 废弃料品种：回填后剩余土方 3. 运距：投标单位根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	29.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		2. 砌筑工程							
4	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 部位或名称：外墙砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结砖 240mm*115mm*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m ³	16.1				
		分部小计							
		3. 混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 部位或名称：独立基础底混凝土垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 泵送 3. 混凝土强度等级：C20 4. 厚度：100mm 5. 泵送高度：20m以内 6. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养	m ³	14.22				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			护 2. 接拆泵送管， 混凝土输送。						
6	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 部位或名称： 独立基础 2. 混凝土种类： 商品混凝土 泵送 3. 混凝土强度等级： C25 4. 泵送高度：20m 以内 5. 其他：具体详 见图纸设计并符合 规范要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、 运输、浇筑、振 捣、养护 2. 接拆泵送管， 混凝土输送。	m3	41.86				
7	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 部位或名称： 矩形柱 2. 混凝土种类： 商品混凝土 泵送 3. 混凝土强度等级： C25 4. 泵送高度：20m 以内 5. 其他：具体详 见图纸设计并符合 规范要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、 运输、浇筑、振 捣、养护 2. 接拆泵送管， 混凝土输送。	m3	2.05				
8	010503001001	基础梁	[项目特征] 1. 部位或名称： 基础梁 2. 混凝土种类： 商品混凝土 泵送	m3	36.01				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 混凝土强度等级:C25 4. 泵送高度:20m以内 5. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 接拆泵送管,混凝土输送.						
9	010507007001	二次灌浆	[项目特征] 1. 部位或名称:柱脚二次灌浆 2. 混凝土种类:商品混凝土 非泵送 3. 混凝土强度等级:C35 细石 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.23				
10	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.255				
11	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 [工作内容]	t	1.687				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）						
12	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 12- Φ 14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	2.359				
13	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 名称:现浇构件钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 16- Φ 25 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	5.483				
		分部小计							
		4. 金属结构工程							
14	040901010001	高强螺栓	[项目特征] 1. 部位或名称:高强螺栓 2. 材料种类:采用Q235钢 丝扣150 3. 材料规格:高强螺栓 M22*130 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容]	t	0.413				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 制作 2. 运输 3. 安装						
15	010606013001	零星钢构件	[项目特征] 1. 部位或名称：钢柱预埋件 2. 钢材品种、规格：预埋件 MJ-1/MJ-2 240mm*240mm*10mm；350mm*300mm*20mm 3. 锚固筋：4Φ8 4. 除锈：采用抛丸除锈，除锈等级为Sa2 1/2级标准 5. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	t	0.865				
16	011405001001	金属面油漆	[项目特征] 1. 构件名称：预埋件油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍 3. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	t	0.865				
17	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 部位或名称：端/主立柱 2. 钢材品种、规格：热镀锌方管 F120*120*3 Q235钢 3. 除锈：采用抛丸除锈，除锈	t	2.839				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级为Sa2 1/2级标准 4.其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装						
18	010603002002	空腹钢柱	[项目特征] 1. 部位或名称: 端面抗风柱 2. 钢材品种、规格: 热镀锌方管 F50*50*2 Q235 钢 3. 除锈: 采用抛丸除锈, 除锈等级为Sa2 1/2级标准 4. 其他: 具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	t	2.309				
19	010603002003	空腹钢柱	[项目特征] 1. 部位或名称: 门外立柱 2. 钢材品种、规格: 热镀锌方管 MLZ 120*60*2.0 Q235钢 3. 除锈: 采用抛丸除锈, 除锈等级为Sa2 1/2级标准 4. 其他: 具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	t	0.073				
20	010603002004	空腹钢柱	[项目特征] 1. 部位或名称: 风机立柱 2. 钢材品种、	t	0.149				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:热镀锌方管 F120*60*2.0 Q235钢 3. 除锈:采用抛丸除锈,除锈等级为Sa2 1/2级标准 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装						
21	010602003001	钢桁架	[项目特征] 1. 部位或名称:32m钢桁架 2. 钢材品种、规格:热镀锌方钢桁架F70*120*3.0(上下2根); L40*40*3角钢; 竖支撑420*60*12; 连接板500*60*10 3. 涂装与除锈:采用抛丸除锈,除锈等级为Sa2 1/2级标准 4. 其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	t	13.432				
22	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 部位或名称:四周及屋顶横梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方钢管 HL 50*50*2 Q235钢 3. 涂装与除锈:采用抛丸除	t	2.745				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			锈，除锈等级为Sa2 1/2级标准 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装						
23	010604001004	钢梁	[项目特征] 1. 部位或名称：稳定纵向梁 2. 钢材品种、规格：镀锌方钢管30*50*2 间距 1.0m；30*50*2 间距 0.5m Q235钢 3. 涂装与除锈：采用抛丸除锈，除锈等级为Sa2 1/2级标准 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	t	3.979				
24	010606001001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 部位或名称：钢支撑、钢拉条 2. 钢材品种、规格：XC1 φ32镀锌圆管；ZC1 φ10镀锌圆管；SC1 φ10镀锌圆管 3. 涂装与除锈：采用抛丸除锈，除锈等级为Sa2 1/2级标准 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求	t	0.305				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 拼装 2. 安装						
		分部小计							
		5. 门窗工程							
25	010805005001	全玻自由门	[项目特征] 1. 部位或名称：钢化玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸：M-1 3000mm*3300mm 3. 框、扇材质：60*40*2.0钢制门框 4. 玻璃品种、厚度：中空钢化玻璃 5+6A+5 5. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m ²	19.8				
		分部小计							
		6. 屋面与防水工程							
26	010901003001	阳光板屋面	[项目特征] 1. 部位或名称：阳光板屋面 2. 品种、规格：双层中空品牌阳光板 3. 厚度：8mm厚 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 阳光板安装 2. 接缝、嵌缝	m ²	1598.49				
27	010902007001	屋面天沟、檐沟	[项目特征] 1. 部位或名称：屋面集露槽（中天沟、端天沟） 2. 材质：2mm厚	m	523.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热镀锌钢板 3.形式:采用同截面接露槽连接卡连接,并在接缝处打密封胶, [工作内容] 1.天沟材料铺设 2.天沟配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料						
28	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.部位或名称:屋面排水管 2.排水管品种、规格:PVC雨水管DN100 3.雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC雨水斗、PVC雨水口 4.其他:具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆	m	179.2				
29	010902004002	屋面排水管	[项目特征] 1.部位或名称:屋面排水管 2.排水管品种、规格:PVC雨水管DN50 3.雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC雨水斗、PVC雨水口 4.其他:具体详	m	16.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷漆						
		分部小计							
		7. 墙、柱面装饰工程							
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 部位或名称：外立面钢化玻璃墙面 2. 玻璃品种、规格、颜色：5+6A+5中空钢化玻璃 3. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	788.57				
31	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位或名称：内墙面一般抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆找平拉毛 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求	m2	67.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层						
32	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位或名称：外墙面一般抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm厚 1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚 1:0.5:3水泥石灰膏砂浆找平拉毛 4. 其他：具体详见图纸设计并符合规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	68.66				
		分部小计							
		措施项目							
33	011702001001	基础垫层	[项目特征] 1. 部位或名称：基础垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m2	42.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等						
34	011702001002	独立基础	[项目特征] 1. 部位或名称： 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	166.64				
35	011702002001	矩形柱	[项目特征] 1. 部位或名称： 矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	36.84				
36	011702005001	基础梁	[项目特征] 1. 部位或名称： 基础梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	288.61				
37	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 名称：综合脚手架 2. 檐口高度：7.1m [工作内容]	m2	1458.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：（一）采摘园-建筑与装饰工程 标段：庄浪县南坪镇沈坪村农事休闲观光采摘园建设项目 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放						
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

