



柳湖镇南台村村民安置楼建设  
项目消防工程第二标段 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

柳湖镇南台村村民安置  
楼建设项目消防工程第  
二标段 工程



招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明



工程名称：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

- 1、套用定额：《甘肃省安装工程预算定额2019》，平凉地区基价；
- 2、取费标准：按三类工程取费；
- 3、税金调整执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价【2019】118号；
- 4、材料价格执行《平凉市崆峒区2024年第四期建设工程价格信息》的通知，部分材料价格采用广材网方式询价记取；
- 5、人工费调整执行按《平凉市2024年上半年建设工程人工市场信息价》的通知；
- 6、规费依据《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）计入；

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消火栓系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	440.69				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	71.99				
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:薄型单栓带卷盘组合消防柜 3. 附件材质、规格:SG24/65-1 1800x700x180	套	24				
4	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其他:带灭火器箱	具	24				
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	4				
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式:沟槽法兰连接						
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	9				
8	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	12				
9	030817008001	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	6				
10	031002001001	管道支架	1. 型钢	kg	788				
11	031201003001	金属结构刷油	1. 轻锈 2. 红丹防锈漆二遍, 醇酸磁漆二遍。	kg	0.76				
12	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:面漆(红色) 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m <sup>2</sup>	148				
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:80mm 3. 管道外径:φ133以下	m <sup>3</sup>	22.16				
14	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:外包镀锌铁皮外表面刷面漆两道 2. 层数:一层	m <sup>2</sup>	382.7				
		分部小计							
		喷淋系统							
15	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接	m	84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗试验						
16	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗试验	m	8.5				
17	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗试验	m	32.88				
18	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗试验	m	159.5				
19	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗试验	m	83.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	173.56				
21	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	46.7				
22	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	1005.8				
23	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:闭式喷头 ZSTZ-15/68 3. 连接形式:螺纹连接	个	452				
24	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:沟槽式法兰连接	个	1				
25	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN100	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 连接形式:沟槽式法兰连接						
26	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	4				
27	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	2				
28	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	1				
29	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽法兰连接	个	1				
30	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
31	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				
32	030901008001	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置DN25	组	1				
33	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1				
34	030817008002	套管制作安装	1. 类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	1				
35	030817008003	套管制作安装	1. 类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN250	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	030817008004	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	2				
37	031002001002	管道支架	1. 型钢	kg	1889.9				
38	031201003002	金属结构刷油	1. 轻锈 2. 红丹防锈漆二遍, 醇酸磁漆二遍。	kg	1889.9				
39	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:面漆(红色) 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m <sup>2</sup>	311.32				
40	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:80mm 3. 管道外径:φ133以下	m <sup>3</sup>	81.1				
41	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:外包镀锌铁皮外表面刷面漆两道 2. 层数:一层	m <sup>2</sup>	1365.8				
		分部小计							
		水泵房							
42	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	86.3				
43	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要	m	31.6				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:水压试验、消毒冲洗试验						
44	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	36.7				
45	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	23.7				
46	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	6				
47	030804014001	低压塑料管件	1. 类型:橡胶可挠性接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	12				
48	030804014002	低压塑料管件	1. 类型:橡胶可挠性接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	3				
49	030804014003	低压塑料管件	1. 类型:橡胶可挠性接头 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
50	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接						
51	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:带警铃蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	6				
52	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	6				
53	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	6				
54	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	6				
55	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:安全阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	4				
56	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	3				
57	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	6				
58	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设  
项目消防工程第二标段



编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表



工程名称：地下车库-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)



标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第  
 工程名称：地下车库-消防水工程 二标段

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)



工程名称：地下车库-消防水工程      标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		火灾自动报警系统							
1	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	1280.18				
2	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	467.74				
3	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZNKVV-4*1.5 3. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	233.4				
4	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	204.3				
5	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	1609.2				
6	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-BV 3. 规格:2.5 4. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	810.7				
7	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZNRVVP-2*1.5 3. 配线部位:桥架或管内暗	m	313.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：地下车库-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			敷						
8	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZNRVVP-2*1.0 3. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	159.2				
9	031002003001	套管	1. 名称:密闭套管SC50 2. 其他:满足相关规范及要求	个	8				
10	031002003002	套管	1. 名称:密闭套管SC40 2. 其他:满足相关规范及要求	个	4				
		分部小计							
		防火门监控系统							
11	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5 3. 配线部位:暗敷	m	91.8				
		分部小计							
		措施项目							
12	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 暂列金额明细表



工程名称：地下车库-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	200000	
合 计			200000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表



工程名称：地下车库-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表



工程名称：地下车库-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：地下车库-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设  
项目消防工程第二标段



编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表



工程名称：地下车库-消防电工程  
标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程 第二标段

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表



工程名称：地下车库-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)



工程名称：地下车库-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消火栓系统							
1	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	166.1				
2	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	65.3				
3	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:薄型单栓带卷盘组合消防柜 3. 附件材质、规格:SG24/65-1 1800x700x180	套	20				
4	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:试验用消火栓箱 3. 附件材质、规格:800×650×240	套	1				
5	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其他:带灭火器箱	具	23				
6	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接						
7	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	2				
8	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	6				
9	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	3				
10	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1				
11	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:地下式水泵接合器 DN100	套	1				
12	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1				
13	030817008005	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	1				
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	34				
15	031002001003	管道支架	1. 型钢	kg	145.7				
16	031201003003	金属结构刷油	1. 轻锈 2. 红丹防锈漆二遍, 醇酸磁漆二遍。	kg	145.7				
17	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:采用难燃橡	m3	4.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			塑管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径: φ133以下						
		分部小计							
		喷淋系统							
18	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	18.18				
19	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	8.8				
20	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	3.9				
21	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺	m	2.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验						
22	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	11.3				
23	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	35.6				
24	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗试验	m	99.5				
25	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:闭式喷头 ZSTZ-15/68 3. 连接形式:螺纹连接	个	51				
26	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置DN25	组	1				
27	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:DN25						
28	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
29	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
30	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
31	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
32	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1				
33	031002001004	管道支架	1. 型钢	kg	225.36				
34	031201003004	金属结构刷油	1. 轻锈 2. 红丹防锈漆二遍, 醇酸磁漆二遍。	kg	225.36				
35	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:采用难燃橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:φ133以下	m3	2.95				
		分部小计							
		措施项目							
36	031301017003	脚手架搭拆			1				
37	031302007001	高层施工增加			1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 2 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段



编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表



工程名称：2#楼-消防水工程  
标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)



工程名称：2#楼-消防水工程      标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段      第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注： 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)



工程名称：2#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页，共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		火灾自动报警系统							
1	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	1997.3				
2	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	208.3				
3	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZKNVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架或管内暗敷	m	119.6				
4	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 配线部位:暗敷	m	1895.3				
5	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVVP-2X1.5 3. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	387.2				
6	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:吸顶安装	个	188				
7	030904001002	感烟火灾探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:吸顶安装	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地1.5米安装	个	69				
9	030904003002	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:消火栓箱内	个	41				
10	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地2.3米安装	个	71				
11	030904006001	火警电话	1. 名称:火警电话 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地1.5米安装	部	6				
12	030904007001	火灾应急广播	1. 名称:吸顶式火警扬声器 2. 功率:消防中标商确定 3. 安装方式:距地2.4米安装	个	32				
13	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线箱	个	17				
14	030904008002	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地2.5米安装	个	34				
15	030904008003	单输入/输出模块	1. 名称:双输入输出模块	个	1				
16	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:CO浓度控制器主机	个	1				
17	031002003004	套管	1. 名称:SC40 套管	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
18	031002003005	套管	1. 名称:SC40 套管	个	14					
		分部小计								
		防火门监控系统								
19	030411001005	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	368.4					
20	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 配线部位:暗敷	m	412.9					
21	030507004001	智能门磁开关	1. 名称:智能门磁开关 2. 类别:型号中标后确定 3. 安装方式:以厂家要求为准	套	20					
22	030507006001	电动闭门器	1. 名称:电动闭门器 2. 规格:型号中标后确定 3. 安装方式:以厂家要求为准	台	32					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
23	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	50.2					
24	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位:暗敷	m	107.65					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:暗敷	m	107.65				
		分部小计							
		可燃气体报警系统							
26	030904001003	感烟火灾探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格:消详见设计 3. 安装方式:吸顶安装	个	48				
27	030904003003	报警按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地1.5米安装	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
28	031301017004	脚手架搭拆			1				
29	031302007002	高层施工增加			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 暂列金额明细表



工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表



工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 2 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段



编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
		人工小计					
2	材料						
		材料小计					
3	施工机械						
		施工机械小计					
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表



工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表



工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)



工程名称：2#楼-消防电工程                  标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表



## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
	合计	1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消火栓系统							
1	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	352.88				
2	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	91.3				
3	030901010004	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:薄型单栓带卷盘组合消防柜 3. 附件材质、规格:SG24/65-1 1800x700x180	套	44				
4	030901010005	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:试验用消火栓箱 3. 附件材质、规格:800×650×240	套	1				
5	030901013003	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其他:带灭火器箱	具	88				
6	031003003028	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接						
7	031003003029	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	2				
8	031003003030	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	2				
9	031003003031	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	5				
10	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1				
11	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:地下式水泵接合器 DN100	套	1				
12	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2				
13	030817008006	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	1				
14	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100	个	64				
15	031002001005	管道支架	1. 型钢	kg	402.9				
16	031201003005	金属结构刷油	1. 轻锈 2. 红丹防锈漆二遍,醇酸磁漆二遍。	kg	402.9				
17	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品	m3	3.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 种:采用难燃橡塑管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:φ57以下						
		分部小计							
		喷淋系统							
18	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	11.9				
19	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	11.6				
20	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗试验	m	20.9				
21	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌	m	2.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢管 DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消毒冲洗试验						
22	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消毒冲洗试验	m	8.36				
23	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消毒冲洗试验	m	9.6				
24	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消毒冲洗试验	m	67.5				
25	030901001025	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 消毒冲洗试验	m	133.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:闭式喷头 ZSTZ-15/68 3. 连接形式:螺纹连接	个	74				
27	030901008003	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置DN25	组	1				
28	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1				
29	031003003032	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
30	031003003033	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
31	031003003034	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
32	031003003035	焊接法兰阀门	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1				
33	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1				
34	031002001006	管道支架	1. 型钢	kg	367.3				
35	031201003006	金属结构刷油	1. 轻锈 2. 红丹防锈漆二遍,醇酸磁漆二遍。	kg	367.3				
36	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:采用难燃橡塑管壳	m3	5.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径: φ57以下						
37	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:外包镀锌铁皮外表面刷面漆两道 2. 层数:一层	m2	153.9				
		分部小计							
		措施项目							
38	031301017005	脚手架搭拆			1				
39	031302007003	高层施工增加			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段



序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.19 <sub>3</sub>				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设  
项目消防工程第二标段



编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表



工程名称：4#楼-消防水工程  
标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)



工程名称: 4#楼-消防水工程

标段: 柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)



工程名称：4#楼-消防水工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页，共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A	1	—	—	
合计		1	—	—	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		火灾自动报警系统							
1	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	3240.3				
2	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	145.4				
3	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZKNVV-4*1.5 3. 敷设方式、部位:桥架或管内暗敷	m	136.9				
4	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 配线部位:暗敷	m	2160.3				
5	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVVP-2X1.5 3. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	510.4				
6	030904001004	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:吸顶安装	个	201				
7	030904001005	感烟火灾探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:吸顶安装	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030904003004	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地1.5米安装	个	71				
9	030904003005	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:消火栓箱内	个	45				
10	030904005002	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地2.3米安装	个	73				
11	030904006002	火警电话	1. 名称:火警电话 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地1.5米安装	部	10				
12	030904007002	火灾应急广播	1. 名称:吸顶式火警扬声器 2. 功率:消防中标商确定 3. 安装方式:距地2.4米安装	个	82				
13	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线箱	个	19				
14	030904008006	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地2.5米安装	个	36				
15	030904008007	单输入/输出模块	1. 名称:双输入输出模块	个	1				
16	031002003007	套管	1. 名称:SC40 套管	个	8				
17	031002003008	套管	1. 名称:SC40 套管	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		防火门监控系统							
18	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	421.5				
19	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 配线部位:暗敷	m	484.1				
20	030507006002	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:型号中标后确定 3. 安装方式:距地1.5米壁挂	台	1				
21	030507004002	智能门磁开关	1. 名称:智能门磁开关 2. 类别:型号中标后确定 3. 安装方式:以厂家要求为准	套	47				
22	030507006003	电动闭门器	1. 名称:电动闭门器 2. 规格:型号中标后确定 3. 安装方式:以厂家要求为准	台	72				
		分部小计							
		消防电源监控系统							
23	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	50.2				
24	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:	m	107.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			WDZN-BYJ-2.5 3. 配线部位:暗敷						
25	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVS-2*1.5 3. 配线部位:暗敷	m	107.65				
		分部小计							
		可燃气体报警系统							
26	030904001006	感烟火灾探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 规格:消详见设计 3. 安装方式:吸顶安装	个	108				
27	030503003001	控制器	1. 名称:GTM-气体终端模块	台	1				
28	080903018001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯	个	1				
29	030904003006	报警按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 规格:消防中标商确定 3. 安装方式:距地1.5米安装	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
30	031301017006	脚手架搭拆			1				
31	031302007004	高层施工增加			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.19 <sub>3</sub>				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表



工程名称: 4#楼-消防电工程

标段: 柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 五 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表



工程名称：4#楼-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：配套用房-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		火灾自动报警系统							
1	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:砖、混凝土暗敷	m	55.28				
2	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BV2.5 3. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	119.4				
3	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZN-RVS-2X1.5 3. 配线部位:桥架或管内暗敷	m	59.7				
4	030904001007	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:吸顶安装	个	1				
5	030904001008	感烟火灾探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:吸顶安装	个	2				
		分部小计							
		消控室设备							
6	030904017001	报警联动一体机	1. 名称:住宅可燃气体报警控制器 2. 规格:TX3042B	台	1				
7	030904017002	报警联动一体机	1. 名称:余压控制主机	台	1				
8	011104004001	防静电活动地板	1. 名称:防静电地板	m <sup>2</sup>	61.69				
9	030904017003	报警联动一体机	1. 名称:广播、	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：配套用房-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		机	电话主机						
10	080902003001	控制器(模块)	1.名称:防火门监控控制器	台	1				
11	080902003002	控制器(模块)	1.名称:电气火灾设备电源监控器	台	1				
12	080902003003	控制器(模块)	1.名称:消防设备电源状态监控器	台	1				
13	080902003004	控制器(模块)	1.名称:琴台	台	1				
14	030904005003	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:详见设计 3.安装方式:距地2.3米安装	个	1				
		分部小计							
		气体灭火报警系统							
15	030904017004	报警联动一体机	1.名称:气体灭火主机 2.规格:TX3042B	台	1				
16	030503003002	控制器	1.名称:GTM-气体终端模块	台	1				
17	030411001012	配管	1.名称:焊接钢管 2.材质:SC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:砖、混凝土暗敷	m	118.59				
18	030411004020	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-RVS-2X1.5 3.配线部位:桥架或管内暗敷	m	33.5				
19	030411004021	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-RVSP-2X1.5 3.配线部位:桥架或管内暗	m	60.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：配套用房-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目  
消防工程第二标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			敷						
20	030411004022	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV2.5 3.配线部位:桥架或管内暗敷	m	52.5				
21	030902007001	贮存装置	1.名称:超细干粉灭火装置 2.规格:8KG 3.安装方式:吸顶安装	套	8				
22	080903018002	放气指示灯	1.名称:放气指示灯	个	2				
23	030904003007	报警按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.规格:详见设计 3.安装方式:距地1.5米安装	个	4				
24	030904005004	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.规格:消详见设计 3.安装方式:距地2.3米安装	个	4				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017007	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表



工程名称：配套用房-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表



工程名称：配套用房-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程第二标段

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。









# 规费、税金项目计价表



工程名称：配套用房-消防电工程

标段：柳湖镇南台村村民安置楼建设项目消防工程  
第二标段

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





