

灵台县2024年小型水利工程维修养护项目001工程量清单



表二

编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第一部分：建筑工程				
一	管道维修改造工程				
(一)	蒲窝镇吞家坡水厂上水管道	m	198.00		
	机械土方开挖	m ³	228.10		
	人工土方夯填	m ³	92.66		
	机械土方夯填	m ³	135.43		
	壁厚6mmQ235型DN100钢管制安	m	198.00		
	3PE外防腐	m ²	67.16		
	无毒环氧内防腐	m ²	63.43		
(二)	独店镇马家楞村牛李社配水管道				
1	配水管道	m	356.00		
	机械土方开挖	m ³	410.11		
	人工土方夯填	m ³	166.61		
	机械土方夯填	m ³	243.50		
	1.6MpaDN50PE管	m	356.00		
	管件及管道安装打压费	15%			
2	新建砖砌闸阀井	座	1.00		
(1)	圆形砖砌闸阀井	座	1.00		
	机械土方开挖	m ³	46.64		
	机械土方回填	m ³	39.96		
	机械原土翻夯	m ³	4.05		
	M10水泥砂浆砌砖	m ³	2.62		
	M10水泥砂浆抹面	m ²	9.42		
	C25砼压顶（W6 F150）	m ³	0.05		
	Φ700成品混凝土井盖（25t）	套	1.00		
(三)	爱子人饮工程配水管道				
1	配水管道	m	1272.00		
	顶管工作面土方开挖	m ³	126.51		
	顶管工作面土方夯填	m ³	126.51		
	机械土方开挖	m ³	1200.38		
	人工土方夯填	m ³	487.66		
	机械土方夯填	m ³	712.73		
	水平定向钻拉管	m	230.00		
	1.6MpaDN63PE管	m	1272.00		

	管件及管道安装打压费	15%			
2	新建砖砌闸阀井	座	1.00		
(1)	圆形砖砌闸阀井	座	1.00		
	机械土方开挖	m ³	46.64		
	机械土方回填	m ³	39.96		
	机械原土翻夯	m ³	4.05		
	M10水泥砂浆砌砖	m ³	2.62		
	M10水泥砂浆抹面	m ²	9.42		
	C25砼压顶 (W6 F150)	m ³	0.05		
	Φ700成品混凝土井盖 (25t)	套	1.00		
(四)	什字镇北沟村三里王社配水管道				
1	配水管道	m	105.00		
	机械土方开挖	m ³	120.96		
	人工土方夯填	m ³	49.14		
	机械土方夯填	m ³	71.82		
	1.6MpaDN50PE管	m	105.00		
	管件及管道安装打压费	15%			



机电设备及安装工程



表三

编号	设备名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分:机电设备及安装工程						
I	管道维修改造工程						
一	白草坡水厂						
	200QJ80-34型潜水泵	台/套	1				
	运杂费	7.75%					
二	石窑沟水厂						
	DP25-50*10自平衡多级离心泵（含水泵、电机、公用底座（铸钢、机械密封））	台/套	1				
	运杂费	7.75%					
三	新开高岭堰人饮工程						
	200QJ10-279型潜水泵	台/套	1				
	运杂费	7.75%					
四	罗家坡水源至罗家庄水厂						
	250QJ80-300型潜水泵	台/套	1				
	运杂费	7.75%					
五	干沟桥上水水泵						
	200QJ10-434型潜水泵	台/套	1				
	运杂费	7.75%					

金属结构及安装工程



表四

编号	设备名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分:金属结构及安装工程						
I	管道维修改造工程						
一	独店镇马家楞村牛李社配水管道						
1	新建砖砌闸阀井						
	DN50铸钢法兰闸阀 (Z41H-16C)	个	1				
	DN50不锈钢伸缩节 (国标304)	个	1				
	1.6MPaDN50钢制法兰盘 (含螺丝及垫片)	对	1				
	运杂费	7.75%					
二	爱子人饮工程配水管道						
1	新建砖砌闸阀井						
	DN65铸钢法兰闸阀 (Z41H-16C)	个	1				
	DN65不锈钢伸缩节 (国标304)	个	1				
	1.6MPaDN65钢制法兰盘 (含螺丝及垫片)	对	1				
	运杂费	7.75%					

临时工程

表五

编号	工程或费用名称	单位	数量	单 价（元）	合价（元）
	第四部分：临时工程				
1	临时房屋（租赁）	m²	80		
2	临时仓库（租赁）	m²	30		
3	其它施工临时工程	%	1.5		
4	安全生产措施费	%	2.5		

