

岷县阎井镇综合业务大楼维修
改造工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



(单位盖章)

刘小军

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 岷县闻井镇综合业务大楼维修改造工程

投标总价（小写）： 586820.56

（大写）： 伍拾捌万陆仟捌佰贰拾元伍角陆分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)




编 制 时 间： 年 月 日

刘小军

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程
标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		铲除原有1.2米高外墙粉刷，重新做外墙乳胶漆							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：1.2米高外墙 2. 垃圾运距：5 KM	m2	149.89	3.69	553.09		282.08
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	149.89	54.24	8130.03		1981.91
		分部小计					8683.12		2263.99
		铲除一、二层走廊及楼梯间内墙，重新做内墙乳胶漆							
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙 2. 垃圾运距：5 KM	m2	947.17	3.69	3495.06		1782.48
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	947.17	31.86	30176.84		11020.7
		分部小计					33671.9		12803.18
		铲除一、二层走廊及楼梯间顶棚，重新做顶棚乳胶漆							
5	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：顶棚 2. 垃圾运距：5 KM	m2	291.46	3.69	1075.49		548.5
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：顶棚 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：	m2	291.46	38.1	11104.63		4484.99
本页小计							54535.14		20100.66



刘永军

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程 标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆						
		分部小计					12180.12		5033.49
		铲除原有地面，重新铺地面							
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的类型：地板砖 2. 垃圾运距：5 KM	m2	74.46	5.49	408.79		226.2
8	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖	m2	74.46	142.64	10620.97		1526.43
9	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖	m2	6.12	169.93	1039.97		237.27
		分部小计					12069.73		1989.9
		一至四层原有办公室改造为卫生间							
10	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的类型：地板砖 2. 垃圾运距：5 KM	m2	60.18	5.31	319.56		182.82
11	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖	m2	60.18	142.64	8584.08		1233.69
12	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯涂抹防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5	m2	60.18	30.36	1827.06		163.09
13	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 安装方式：粘	m2	177.28	195.94	34736.24		5750.61
本页小计							57536.67		9320.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼建筑与装饰工程
标段: 岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷墙砖							
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5 mm	m2	177.28	31.38	5563.05		590.34	
15	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金方板龙骨 3. 面层材料品种、规格: 铝合金方板	m2	60.18	326.44	19645.16		1558.13	
16	010507003001	地沟	[项目特征] 见图集甘12G4-B 2型不靠墙地沟	m	10.6	981.47	10403.58		2376.11	
		分部小计					81078.73		11854.79	
		增加轻质隔墙								
17	020906001001	隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆	1. 构件类型: 轻质隔墙	m2	33.66	97.84	3293.29		284.09	
18	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 1000mm×2400mm 2. 安装装饰门平开门 带门套	m2	7.2	601.98	4334.26		421.92	
		分部小计					7627.55		706.01	
		措施项目								
		分部小计								
本页小计								43239.34		5230.59
合 计								155311.15		34651.36



刘小军

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼建筑与装饰工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	7623.3		7623.3
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	34651.36	16	5544.22
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	34651.36	6	2079.08
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	171455.09	9	15430.96
合 计					23054.26



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#楼给排水工程

标段：岷县闰井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	63169.26	
1.1	给水系统	38572.91	
1.2	排水系统	24402.52	
1.3	定额措施项目	193.83	
二	措施项目费(费率措施费)	5159.55	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	3295.87	—
	其中:社会保险费	2397	—
	其中:住房公积金	898.87	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	6446.22	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		78,070.90	0



刘小军

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼给排水工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001006002	塑料管	1. 名称:PP-R 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、压力试验	m	5	24.08	120.4		37.3
2	031001006003	塑料管	1. 名称:PP-R 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、压力试验	m	17.1	30.47	521.04		154.44
3	031001006004	塑料管	1. 名称:PP-R 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、压力试验	m	6.8	37.55	255.34		61.41
4	031001006005	塑料管	1. 名称:PP-R 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、压力试验	m	3	49.1	147.3		35.12
5	031001006006	塑料管	1. 名称:PP-R 2. 安装部位:室内	m	13.5	74.41	1004.54		169.22
本页小计							2048.62		457.49



刘小军

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼给排水工程

标段：岷县闰井镇综合业务大楼维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗、压力试验						
6	031001006011	塑料管	1. 名称：PP-R 2. 安装部位：室内 3. 材质、规格：DN63 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗、压力试验	m	12.5	78	975		164.66
7	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	344.12	344.12		25.08
8	031003001006	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	91.52	91.52		16.98
9	031003001008	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	3	100.11	300.33		50.94
10	031003001009	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接	个	3	29.59	88.77		20.37
11	031003001007	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	1	52.55	52.55		10.19
12	031003001005	螺纹阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN65	个	1	338.29	338.29		25.08
13	031003013001	螺纹水表	1. 名称：螺翼式冷水表 2. 型号、规格：DN65、PN1.0MPa	个	1	451.01	451.01		74.76
本页小计							2641.59		388.06



刘小军

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼给排水工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	031002003001	套管	1. 名称、类型：柔性防水套管制作、安装 2. 规格：DN80	个	2	505.34	1010.68		336
15	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN80	个	2	24.5	49		15.12
16	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温管壳 2. 绝热厚度：20mm	m ³	19.43	1675.68	32558.46		10450.43
17	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：管道支架	kg	13.02	18.11	235.79		88.95
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：一般轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	13.02	2.21	28.77		10.71
		分部小计					38572.91		11746.76
		排水系统							
19	031001006007	塑料管	1. 名称：U-PVC 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：De50 5. 连接形式：承插粘接 6. 压力试验及吹洗设计要求：排水管通球试验	m	18.3	31.54	419.48		158.78
20	031001006008	塑料管	1. 名称：U-PVC 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：De75 5. 连接形式：承插粘接	m	22.01	48.18	1060.44		346.43
本页小计							35362.62		11406.42



刘小军

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼给排水工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			6. 压力试验及吹、洗设计要求：排水管通球试验							
21	031001006009	塑料管	1. 名称：U-PVC 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：De110 5. 连接形式：承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：排水管通球试验	m	41.61	73.48	3057.5		735.63	
22	040502008001	套管制作、安装	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN200	个	2	1000.23	2000.46		655.2	
23	031004006001	大便器	1. 名称：大便器 2. 规格、类型：蹲式	组	12	635.5	7626		512.88	
24	031004007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 规格、类型：UW370VB 挂式	组	9	462.24	4160.16		207.9	
25	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称：金属地漏 2. 型号、规格：DN50	个	3	31.27	93.81		33.06	
26	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称：金属地漏 2. 型号、规格：DN75	个	3	85.52	256.56		76.92	
27	031004008001	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷	组	3	459.85	1379.55		53.52	
28	031004003001	洗脸盆	1. 名称：大理石台面洗脸盆 2. 规格、类型：台式	组	6	655.43	3932.58		268.8	
29	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：铸铁检查口 2. 型号、规格：DN100	个	3	31.12	93.36		20.94	
30	031002001002	管道支架	1. 材质：型钢	kg	16.22	18.14	294.23		110.98	
本页小计								22894.21		2675.83



刘小军

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼给排水工程 标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 管架形式:管道支架						
31	031201003002	金属结构刷油		kg	16.22	1.75	28.39		9.65
		分部小计					24402.52		3190.69
		措施项目							
32	031301017001	脚手架搭拆			1	193.83	193.83		43.79
		分部小计					193.83		43.79
本页小计							222.22		53.44
合 计							63169.26		14981.24



刘小亭

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼给排水工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	3295.87		3295.87
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	14981.24	16	2397
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	14981.24	6	898.87
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	71624.68	9	6446.22
合 计					9742.09



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#楼电气设备安装工程

标段：岷县闰井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	92899.35	
1.1	动力、照明系统	74586.97	
1.2	弱电系统	17267.22	
1.3	定额措施项目	1045.16	
二	措施项目费（费率措施费）	8213.59	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	5246.77	—
	其中：社会保险费	3815.83	—
	其中：住房公积金	1430.94	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	9572.37	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		115,932.08	0


 刘小军

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼电气设备安装工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		动力、照明系统							
1	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1867.4	17.36	32418.06		10091.99
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WD-BYJ-450/750V-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	2437.1	3.49	8505.48		1842.45
3	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:WD-BYJ-450/750V-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	1946.6	4.18	8136.79		1030.14
4	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控跷板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	25	26.94	673.5		160.65
5	030404034002	照明开关	1. 名称:防水型单联单控跷板开关 (防护等级: IPX4) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	9	27.78	250.02		57.83
6	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控跷板开关 2. 规格:250V	个	21	34.28	719.88		141.29
本页小计							50703.73		13324.35



刘小军

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼电气设备安装工程
标段: 岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程
第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			10A 3. 安装方式:距地1.3米安装						
7	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控跷板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	24	42.8	1027.2		168.74
8	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 250V 10A (安全型) 2. 规格:5孔 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	182	26.33	4792.06		1513.51
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:36W 3. 类型:嵌吊顶安装	套	69	113.57	7836.33		1126.77
10	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防雾LED灯 2. 规格:7w, 220V 3. 类型:吸顶安装	套	12	39.54	474.48		76.2
11	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 LED12Wx1 2. 类型:吸顶安装	套	43	89.15	3833.45		702.19
12	030412003001	单面单向疏散指示灯	1. 名称:单面单向疏散指示灯 2. 规格:1W DC24V 3. 安装高度:+0.5m安装	套	4	69.79	977.06		257.19
13	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:带点事故照明灯 2. 安装部位:吸顶安装	套	21	117.52	2467.92		450.87
14	030412003002	单面单向疏散指示灯	1. 名称:出口指示灯 2. 规格:1W DC24V 3. 安装高度:门上200mm安装	套	4	69.79	279.16		73.48
本页小计							21687.66		4368.95



刘小军

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼电气设备安装工程
标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程
第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	222	9.89	2195.58		805.64	
		分部小计					74586.97		18498.94	
		弱电系统								
16	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:综合布线前端箱MDF 2. 安装方式:距地0.5米安装	个	1	253.26	253.26		33.6	
17	030412003004	单面单向疏散指示灯	1. 名称:单面单向疏散指示灯 2. 规格:1W DC24V 3. 安装高度:+0.5m安装	套	14	69.79	977.06		257.19	
18	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:带点事故照明灯 2. 安装部位:吸顶安装	套	21	117.52	2467.92		450.87	
19	030412003006	单面单向疏散指示灯	1. 名称:出口指示灯 2. 规格:1W DC24V 3. 安装高度:门上200mm安装	套	4	69.79	279.16		73.48	
20	030502003002	分线接线箱（盒）	1. 名称:综合布线箱层配线箱FD 2. 安装方式:距地0.5米安装	个	4	203.26	813.04		134.4	
21	030502012001	信息插座	1. 名称:光纤信息插座 2. 安装方式:距地0.5米安装	个	38	19.06	724.28		143.64	
22	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	425.3	12.22	5197.17		2525.47	
23	030502007001	光缆	1. 名称:六芯多模光缆 2. 敷设方式:穿管暗敷	m	850.6	6.92	5886.15		1093.19	
24	030411006002	接线盒	1. 名称:信息插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	38	17.61	669.18		402.04	
本页小计								19462.8		5919.52

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼电气设备安装工程

标段：岷县闰井镇综合业务大楼维修改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计				17267.22		5113.88	
		措施项目							
25	031301017001	脚手架搭拆			1	1045.16	1045.16		236.13
		分部小计					1045.16		236.13
本页小计							1045.16		236.13
合 计							92899.35		23848.95



刘小军

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼电气设备安装工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	5246.77		5246.77
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	23848.95	16	3815.83
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	23848.95	6	1430.94
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	106359.71	9	9572.37
合 计					14819.14



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：岷县闰井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	7114.38	
1.1	铲除原有1.2米高外墙粉刷，重新做外墙乳胶漆	7114.38	
1.2	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	451.73	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	408.09	—
	其中：社会保险费	296.79	—
	其中：住房公积金	111.3	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	717.68	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		8,691.88	0




刘小军

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程 标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		铲除原有1.2米高外墙粉刷，重新做外墙乳胶漆							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：1.2米高外墙 2. 垃圾运距：5 KM	m2	122.81	3.69	453.17		231.12
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	122.81	54.24	6661.21		1623.84
		分部小计					7114.38		1854.96
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							7114.38		1854.96
合 计							7114.38		1854.96



刘小军

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼建筑与装饰工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	408.09		408.09
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1854.96	16	296.79
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	1854.96	6	111.3
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	7974.2	9	717.68
合 计					1125.77



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程 标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	3631.64	
1.1	铲除原有1.2米高外墙粉刷，重新做外墙乳胶漆	3631.64	
1.2	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	230.57	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	208.31	—
	其中：社会保险费	151.5	—
	其中：住房公积金	56.81	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	366.35	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		4,436.87	0



刘小军


注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程 标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								暂估价	定额人工费		
		铲除原有1.2米高外墙粉刷，重新做外墙乳胶漆									
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：1.2米高外墙 2. 垃圾运距：5 KM	m2	62.69	3.69	231.33		117.98		
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	62.69	54.24	3400.31		828.91		
		分部小计					3631.64		946.89		
		措施项目									
		分部小计									
本页小计								3631.64		946.89	
合 计								3631.64			946.89



刘小军

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：岷县间井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	8.27			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	13.31			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	95.20			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	44.69			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	24.41			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	4.26			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	15.40			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	0.79			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	20.17			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	4.07			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					230.57			



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼建筑与装饰工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	208.31		208.31
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	946.89	16	151.5
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	946.89	6	56.81
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	4070.52	9	366.35
合 计					574.66



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#建筑与装饰工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		铲除原有1.2米高外墙粉刷，重新做外墙乳胶漆							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：1.2米高外墙 2. 垃圾运距：5 KM	m2	115.42	3.69	425.9		217.21
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	115.42	54.24	6260.38		1526.13
		分部小计					6686.28		1743.34
		拆除原有门2427门14樘更换为C1818断桥铝合金中空玻璃窗							
3	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称：木门 2. 拆除构件的厚度，或规格尺寸：2400*2700	m2	25.92	9.29	240.8		154.22
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1800*1800 2. 框、扇材质：隔热断桥铝合金窗	m2	12.96	621.62	8056.2		777.08
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 2. 墙体类型：外墙	m3	4.8	432.26	2074.85		443.42
		分部小计					10371.85		1374.72
		大厅内增加加胶安全玻璃隔断							
6	011210003001	玻璃隔断	加胶安全玻璃隔断	m2	25.92	216.88	5621.53		538.36
		分部小计					5621.53		538.36
		清洗原有地砖地面							
本页小计							22679.66		3656.42



刘小亭

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：4#建筑与装饰工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	1521.52		1521.52
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	6916.02	16	1106.56
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	6916.02	6	414.96
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	42606.38	9	3834.57
合 计					5356.09



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		购置50立方玻璃钢化粪池							
1	010507006001	化粪池、检查井	购置 50立方玻璃钢化粪池	座	1	48000	48000		
		分部小计					48000		
		铲除原有围墙内外粉及琉璃瓦，重新做围墙内外粉及琉璃瓦							
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内外墙粉刷 2. 垃圾运距：5 KM	m2	132	3.69	487.08		248.41
3	011607001001	琉璃瓦拆除	1. 铲除围墙顶琉璃瓦 2. 垃圾外运：5 KM	m2	156	5.21	812.76		445.99
4	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：琉璃瓦	m2	156	101.22	15790.32		1113.84
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	66	34.81	2297.46		951.09
6	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	66	31.81	2099.46		767.94
		分部小计					21487.08		3527.27
		拆除原有铁质大门，更换大门							
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：更换门 2. 门窗洞口尺寸：4000*2800	m2	11.2	4.25	47.6		28.75
8	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸：4000*2800	m2	11.2	350.95	3930.64		594.27
本页小计							73465.32		4150.29



刘小军


注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 门框、扇材质：铁栅							
		分部小计					3978.24		623.02	
		铲除原有大门柱及梁四周面砖外墙，重新刷真石漆								
9	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：墙面砖 2. 运距5KM	m ²	63.8	15.01	957.64		582.61	
10	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：两遍	m ²	63.8	66.39	4235.68		699.05	
		分部小计					5193.32		1281.66	
		铲除原有琉璃瓦，更换青色琉璃瓦								
11	011607001002	琉璃瓦拆除	1. 铲除琉璃瓦 2. 垃圾外运：5 KM	m ²	21.33	5.21	111.13		60.98	
12	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：琉璃瓦	m ²	21.33	101.22	2159.02		152.3	
		分部小计					2270.15		213.28	
		措施项目								
		分部小计								
										
										
本页小计								7463.47		1494.94
合 计								80928.79		5645.23

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	1241.95		1241.95
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	5645.23	16	903.24
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	5645.23	6	338.71
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	83545.93	9	7519.13
合 计					8761.08



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


单位工程投标报价汇总表

工程名称：杂物间建筑与装饰工程

标段：岷县闰井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	43316.78	
二	措施项目费（费率措施费）	2446.55	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2069.79	—
	其中：社会保险费	1505.3	—
	其中：住房公积金	564.49	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	4304.98	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		52,138.10	0



刘小军

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂物间建筑与装饰工程
标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程
第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m内	m3	46.35	21.42	992.82		264.66
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	15.45	3.65	56.39		6.95
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土	m3	7.43	223.04	1657.19		416.9
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	7.48	555	4151.4		699.9
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	9.33	307.95	2873.17		884.58
6	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 垫层分层夯实	m3	10.42	223.04	2324.08		584.67
7	010404001002	找坡层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m3	0.77	406.95	313.35		46.99
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C10	m3	1.07	443.57	474.62		38.27
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C10	m3	0.96	443.57	425.83		34.34
本页小计							13268.85		2977.26



刘小军

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂物间建筑与装饰工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	010501001003	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土厚度：60厚 3. 混凝土强度等级：c15	m3	10.42	423.17	4409.43		372.72
11	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 名称：构造柱 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 泵送高度：20米以内	m3	1.36	564.93	768.3		140.66
12	010503004001	圈梁	[项目特征] 1. 名称：圈梁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 泵送高度：20米以内	m3	0.95	547.18	519.82		90.08
13	010505002001	无梁板	[项目特征] 1. 名称：无梁板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 泵送高度：20米以内	m3	3.18	464.48	1477.05		120.07
14	010507001001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：150厚3：7灰土垫层 2. 面层厚度：1：1水泥砂浆压实赶光 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15	m2	10.42	19.6	204.23		66.79
15	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ5mm以上	t	0.02	5304	106.08		19.39
16	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征]	t	0.673	5126.69	3450.26		646.28
本页小计							10935.17		1455.99



刘小亭

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂物间建筑与装饰工程 标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程 第 3 页 共 4 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 钢筋种类、规格:III级8-10						
17	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III级12-14	t	0.275	5126.69	1409.84		264.08
18	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400	m ²	2.4	648	1555.2		53.66
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1200*1500	m ²	3.6	621.62	2237.83		215.86
20	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚双层高聚物改性沥青防水卷材 2. 防水层数:双层 3. 防水层做法:满铺	m ²	25.51	54.92	1401.01		113.52
21	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m ²	13.36	27.42	366.33		116.63
22	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	25.51	17.67	450.76		165.05
23	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m ²	2.52	54.4	137.09		71.49
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m ²	42.45	38.74	1432.26		682.6
25	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷墙砖	m ²	19.52	101.31	1977.57		754.45
26	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部	m ²	33.37	54.24	1809.99		441.23
本页小计							12777.88		2878.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂物间建筑与装饰工程
标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程
第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			位:外墙 2.腻子种类:普通腻子							
27	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:所有房间 4.刮腻子要求:满刮 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两道	m2	42.45	29.84	1266.71		443.49	
28	011407002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:除卫生间以外的所有天棚 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子要求:满刮 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	26.55	33.31	884.38		332.85	
		分部小计					39132.99		8088.16	
		措施项目								
29	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:框架结构	m2	17.69	27.03	478.16		136.73	
30	011702003001	构造柱		m2	16.9	19.91	336.48		159.05	
31	011702008001	圈梁		m2	4.82	58.05	279.8		114.14	
32	011702015001	无梁板		m2	26.53	78.65	2086.58		793.93	
33	011702029001	散水模板	[项目特征] 1.名称:散水模板	m2	10.42	56.95	593.42		116.09	
34	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 卷扬机	m2	17.69	23.14	409.35			
		分部小计					4183.79		1319.94	
本页小计								6334.88		2096.28
合 计								43316.78		9408.1



刘小军

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杂物间电气设备安装工程

标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1	897.8	897.8		183.2
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶安装	套	2	89.33	178.66		32.66
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	3	9.89	29.67		10.89
4	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控跷板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	1	37.15	37.15		6.73
5	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 250V 10A (安全型) 2. 规格:5孔 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	3	26.76	80.28		24.95
6	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	10	21.18	211.8		69.73
7	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	10.9	13.49	147.04		64.73
8	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	26.5	12.69	336.29		157.36
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路	m	30	5.61	168.3		18.14
10	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照	m	79.5	3.49	277.46		60.1
本页小计							2364.45		628.49



刘小军

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：杂物间电气设备安装工程 标段：岷县闫井镇综合业务大楼维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	143.5		143.5
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	652.25	16	104.36
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	652.25	6	39.14
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	2897.86	9	260.81
合 计					404.31



刘小军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：