

崇信县锦屏镇文家咀村红梅杏
产业提质增效改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2025年1月17日

崇信县锦屏镇文家咀村红梅杏产
业提质增效改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位公章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年1月17日

复 核 时 间： 2025年1月17日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建土质排水渠 标段：崇信县锦屏镇文家咀村红梅杏产业
提质增效改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		水渠500m (0.4*0.5*0.6m)							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m ³	175				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:压实系数≥0.93	m ³	50				
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m ³	175				
		分部小计							
		沉沙池300*300mm							
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m ³	0.73				
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m ³	0.73				
6	010507006001	沉沙池	1. 部位:排水渠末端 2. 混凝土强度等级:C15 3. 防水、抗渗要求:防水砂浆(掺3%防水剂)	m ³	0.29				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建过桥 标段：崇信县锦屏镇文家咀村红梅杏产业
提质增效改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040303012001	混凝土连续板	1. 结构形式: 实体式 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	86.4				
2	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 一级钢 2. 钢筋规格: Φ8	t	2.916				
3	041102014001	板模板	1. 构件类型: 现浇过桥	m ²	561.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水窑

标段：崇信县锦屏镇文家咀村红梅杏产业
提质增效改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 工程量按定额计算规则考虑	m ³	216.51				
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:压实系数≥0.93 4. 工程量按定额计算规则考虑	m ³	93.62				
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m ³	122.89				
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:3:7灰土 2. 厚度:30cm	m ³	11.66				
5	040601003001	沉井混凝土底板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:抗渗P6	m ³	7.68				
6	040601001001	现浇混凝土沉井井壁及隔墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:抗渗P6 3. 断面尺寸:200*3000mm	m ³	46.08				
7	040601011001	现浇混凝土板	1. 名称、规格:现浇混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 防水、抗渗要求:抗渗P6	m ³	5.22				
8	040601013001	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:砖 2. 断面尺寸:内径700	m ³	2.55				
9	070205002001	玻璃钢盖板	1. 盖板规格型号:Φ800玻璃钢格栅盖板	块	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：敷设HDPE双壁波纹管

标段：崇信县锦屏镇文家咀村红梅杏产业
提质增效改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m内 3. 工程量按定额计算规则考虑	m3	324.7				
2	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 工程量按定额计算规则考虑	m3	277.26				
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:5km	m3	46.3				
4	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:3:7灰土 2. 厚度:30cm	m3	28.8				
5	040201020001	褥垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、规格及比例:中、粗砂	m2	10				
6	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:120°砂石基础 2. 材质及规格:HDPE管DN300 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 铺设深度:1.8m 5. 管道检验及试验要求:气压试验	m	120				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

